

vypracoval	zodpovědný projektant	hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Frýdl	Ing. Josef Šico	Ing. Vojtěch Řihák



INEXprojekt s.r.o.
Riegrovo náměstí 138
767 01 Kroměříž

tel. +420 573 336 663-4
fax +420 573 336 665
inex@inexprojekt.cz

investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 58		
místo stavby	Kroměříž	kraj Zlínský	
stavba	KROMĚŘÍŽ - ÚPRAVA STŘEDOVÉHO OSTROVA OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY NÁM. MÍRU		
objekt		číslo výkresu	část A.
obsah	PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Kopie
zak. číslo	datum	účel	
2011-047-02	06/2012	DOS	

stavba	KROMĚŘÍŽ–ÚPRAVA STŘEDOVÉHO OSTROVA OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY NÁM. MÍRU
objekt	
obsah	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
1.1	Stavba	3
1.2	Objednatel	3
1.3	Zhotovitel dokumentace	3
2.	ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY	4
2.1	Umístění stavby.....	4
2.2	Dotčené pozemky.....	4
2.3	Dopravní a technická infrastruktura v území.....	4
3.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	4
3.1	Rozsah stavby	4
3.2	Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů	5
3.3	Věcné a časové vazby na okolí.....	5
3.4	Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby	5
3.5	Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	5

zak. číslo	datum	účel
2011-047-02	06/2012	DOS

stavba	KROMĚŘÍŽ–ÚPRAVA STŘEDOVÉHO OSTROVA OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY NÁM. MÍRU
objekt	
obsah	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Stavba

název stavby : Kroměříž – úprava středového ostrova okružní křižovatky
nám. Míru

druh stavby : Rekonstrukce

stupeň dokumentace : Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

1.2 Objednatel

název : Město Kroměříž

adresa : Kroměříž,
Velké náměstí 115,
767 58

tel. : 573 321 111

fax : 573 331 481

e-mail : meu@mesto-kromeriz.cz

1.3 Zhotovitel dokumentace

Zpracovatel PD: INEXprojekt s.r.o.

Sídlo zpracovatele : Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž

Projektant dopr. staveb Ing. Pavel Frýdl

Povolení k projektové činnosti vydal ŽO ONV Kroměříž
č.j.:05/Žz-253/14060/4-Mi/07

Zodpovědný projektant : Ing. Josef Šico

kvalifikační předpoklady : autorizovaný inženýr dopravních staveb
ČKAIT: 1300504

zak. číslo	datum	účel
2011-047-02	06/2012	DOS

stavba	KROMĚŘÍŽ–ÚPRAVA STŘEDOVÉHO OSTROVA OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY NÁM. MÍRU
objekt	
obsah	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY

2.1 Umístění stavby

místo stavby : město Kroměříž
katastrální území : Kroměříž
kraj : Zlínský

2.2 Dotčené pozemky

Stavební úpravy OK jsou na pozemku p. č. 5076/4 (ostatní plocha), kat. úz. Kroměříž. Pozemek je v majetku města Kroměříž.

2.3 Dopravní a technická infrastruktura v území

Komunikační obslužný systém okružní křižovatky zůstává i po provedení úprav totožný. Jedná se pouze o sadové úpravy nezpevněné části středového ostrova. Nedojde k rozšíření zpevněných ploch oproti současnému stavu. Veškeré stávající inženýrské sítě, které jsou v upravovaném území přítomny, jsou zakresleny v situaci.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

3.1 Rozsah stavby

Předmětem této projektové dokumentace je úprava nezpevněné části středového ostrova okružní křižovatky na náměstí Míru. V první fázi stavby se provede odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace v místě středového ostrova, které zůstaly při přeměně z původní stykové křižovatky na okružní. Poté se odstraní 2 řádky stávajících žulových kostek, které tvoří součást prstence, osadí se betonové obrubníky do betonového lože a žulové kostky se znovu uloží do malty cementové. Dále se zasype vhodnou zeminou volný prostor po odstranění vrstev vozovky. Poslední vrstva v tl. 150 mm bude ohumusována a oseta travním semenem. Před pohozením travního semena budou zasazeny 3 nové listnaté stromy. Kolem každého stromu bude plocha 1 m² opatřena tkanou textilíí a mulčovací kůrou.

Přehled materiálů:

zeleň.....120 m²
žulová kostka.....11 m²
Bet. siln. obrubník 15/25/50...80 ks
listnaté stromy.....3 ks

zak. číslo	datum	účel
2011-047-02	06/2012	DOS

stavba	KROMĚŘÍŽ–ÚPRAVA STŘEDOVÉHO OSTROVA OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY NÁM. MÍRU
objekt	
obsah	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

3.2 Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vlastníků pozemků, uvedených v části E. Dokladová část

3.3 Věcné a časové vazby na okolí

Stavba není časově vázaná na případnou okolní výstavbu.

3.4 Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Lhůta výstavby:	1 měsíc
Zahájení stavby:	3/2013
Ukončení stavby:	3/2013

V první fázi stavby se provede odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace v místě nezpevněné části středového ostrova. Dále se osadí zvýšené obrubníky, prostor po odstraněných vrstvách se zasype zeminou, vysadí se 3 nové listnaté stromy a prostor se oseje travním osivem.

3.5 Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude provedena v souladu s technickými požadavky na stavbu podle vyhl. MMR č. 268/2009Sb. a s PD. Při všech stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat platné technologické předpisy a související normy.

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení platí s účinností od 1.1.2007 zákon 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, doplněný nařízením vlády č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku.

V Kroměříži, červen 2012

Vypracoval: Ing. Pavel Frýdl

zak. číslo	datum	účel
2011-047-02	06/2012	DOS