

SMLOUVA O DÍLO – REALIZACE STAVBY

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy objednatele: 2015/10/Cí
č.smlouvy zhotovitele :

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Kroměříž**
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupeno: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje – 602 783 297
Ing. Josef Císař, referent investiční výstavby – 723 842 915
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **K+S STAVEBNÍ, s.r.o.**
se sídlem: Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž
zastoupeno: Martinem Hassou, jednatelem
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 40426
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Tomáš Drozdek, manažer staveb 724 111 196
IČ: 26257424
DIČ: CZ699002976
Bankovní spojení: 206116746/0300

(dále jen „zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

**ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY – POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
parc.č. 228, k.ú. Bílany**



2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „ identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy za strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání,
- c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na stavební práce –veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou .

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené ve smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla

ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY – POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

parc.č. 228, k.ú. Bílany

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce spojené s vybudováním nového polyfunkčního hřiště se zázemím. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné – např. přípojky inženýrských sítí, zřízení zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních opatření apod.

3.3. Předmět díla je dále vymezen v zadávací dokumentaci **ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY – POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ, parc.č. 228, k.ú. Bílany**, vypracované v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., projektantem Miroslavem Vypuštěm, DEALS MANAGEMENT, a.s., číslo autorizace ČKAIT 1300883 pro obor pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“), na základě SOD 2015/4/AO, stupeň dokumentace pro změnu stavby před dokončením a realizaci stavby včetně výkazu výměr.

3.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací stavby a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum místa stavby před zahájením prací,

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), návody na používání, údržbu

3.7.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,

- 3.7.5. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- 3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),
- 3.7.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- 3.7.8. fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
- 3.7.9. projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.
- 3.9. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku – **ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY – POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ, parc.č. 228, k.ú. Bílany**, při podpisu této smlouvy o dílo v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení a zhotovitel stvrzuje svým podpisem této smlouvy, že projektovou dokumentaci od objednavatele převzal.
- 3.10. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu této smlouvy o dílo kopii stavebního povolení včetně jeho dokladové části a zhotovitel stvrzuje svým podpisem této smlouvy, že kopii stavebního povolení včetně dokladové části od objednavatele převzal.
- 3.11. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce na díle, dodá a namontuje výrobky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.
- 4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 4.3. Nejzazším termínem dokončení díla (prací na díle) je **31. 05. 2016**.
- 4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy za splnění podmínky uvedené v čl. VI odst. 6.3. této smlouvy.
- 4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla (stavby) závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 4.6. Místem plnění díla je Kroměříž, Bílany, parc.č. 228, katastrální území Bílany.

V. CENA DÍLA


5.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy (dále jen „sjednaná cena díla“) je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:

Cena díla celkem bez DPH	3 962 816,- Kč
DPH celkem 21 %	832 192,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4 795 008,- Kč

(slovy: čtyřimilionysedmsetdevadesátpěttisícsm korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vytýčení sítí na staveništi jejich odpovědnými správci
- vybudování, udržování a odstranění staveniště,



- ostrahu staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- zajištění a úhrada nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele,
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě s barevným označením změn oproti dokumentaci předané při předání staveniště a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, revizní zprávy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací vč. zjišťovacího protokolu odsouhlasený zástupcem objednatele (TDS).

6.3. Smluvní strany se dohodly, že ve lhůtě do 31.12.2015 provede zhotovitel část díla v hodnotě max. 3 000 000 Kč a zbývající část díla v hodnotě do celkové ceny díla provede zhotovitel v období od 01.01.2016 nejpozději do 31.05.2016 s tím, že ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy tím zůstává nedotčeno.

6.4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.5. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedených ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.6. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla bez DPH, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí.

6.7. Zhotovitel nejpozději 25 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení potvrzené podpisem a razítkem subdodavatelů že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být

Handwritten signature and initials

vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.8. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.9. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. Lhůta splatnosti faktur bude činit 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

6.10. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- podpis TDS objednatele
- přílohu- soupis provedených prací .

6.11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

VII. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.

7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP, pokud byl vypracován, a projektové dokumentace stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku.

7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.



- 7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou, kromě oprávněných osob zhotovitele a objednatele, TDS a koordinátor BOZP.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, popř. jejich profesi
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD a v případě potřeby koordinátor BOZP.
- 8.9. O průběhu kontrolního dne bude zhotoven zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.
- 8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, se provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud nebyla provedena kontrola zakrytých částí díla.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele, TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činnosti svých subdodavatelů.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS nebo koordinátorem BOZP.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

- 9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.



9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS a koordinátora BOZP.

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD (projektovou dokumentaci) a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady.

Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřipustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.

9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.10. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojný body elektrické energie a vody na staveništi.

Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.11. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškození majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDS, koordinátora BOZP, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.18. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.



9.19. Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.

9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

9.21. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.23. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. SUBDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.

10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým subdodavatelem.

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit.

10.5. Změna subdodavatele je možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, jeho provádění nebo dokončení.

10.6. Zhotovitel zahrne do smluv se svými subdodavateli takové podmínky, aby zajistil, že plně vyhoví podmínkám této smlouvy.

10.7. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

10.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých povinností dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V souladu s tímto ustanovením zákona zhotovitel prohlašuje, že předloží včas a řádně objednateli seznam subdodavatelů podle ustanovení § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů podle předchozí věty nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů dle tohoto odstavce smlouvy.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle čl.XI bod 11.1. je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující :

- originál stavebního deníku,
- doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),
- ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu.
- fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
- v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.

11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v čl. XI odst. 11.5., může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

12.2. Záruční lhůta činí 36 měsíců.

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

12.7. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných



- norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 15000,- Kč za každý i započatý den.
- 13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 13.8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 13.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 13.12. Pokud zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOPZ nebo koordinátorem BOZP, má objednatel právo na základě zápisu do stavebního deníku a fotodokumentace předmětného porušení BOZP udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé zjištění a každý den prodlení s odstraněním tohoto porušení.
- Porušení BOZP musí objednateli nebo TDS potvrdit koordinátor BOZP. Sjednání nápravy potvrdí koordinátor BOZP.
- 13.13. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.14. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.15. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
- 13.16. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků objednateli.



XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených subdodavateli. Doklady o pojištění jsou přílohou č. 4 této smlouvy. Minimální hranice pojištění je 5 000 000,- Kč. Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět v také případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.6. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy směřuje.

16.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k ukončení smlouvy dle věty předchozí ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s ukončením smlouvy.



XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

17.4. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv podmínek.

17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

17.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty, a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele respektovat.

V Kroměříži, dne 16.9.2015

V Kroměříži, dne 16.9.2015

Objednatel:

Zhotovitel:


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města




Martin Hassa
jednatel



K+S STAVEBNÍ, s.r.o.
Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž
IČ: 26257424, DIČ: CZ26257424
Skupina dle zákona o DPH DIČ: CZ699002976



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20150048** **BÍLANY - úprava školní zahrady a polyfunkční hřiště**

Objednatel: **Město Kroměříž** **IČ: 00287351**
 Velké náměstí 115/1 **DIČ:**
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: **K+S STAVEBNÍ, s.r.o.** **IČ: 26257424**
 Vrchlického 2899/31,767 01 Kroměříž **DIČ:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 982 215,15
PSV			736 446,11
MON			204 978,03
Vedlejší náklady			39 176,90
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 962 816,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 962 816,19 CZK
Základní DPH	21 %	832 191,40 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **4 795 007,59 CZK**

v Kroměříži dne 22.6.2015



 Za zhotovitele
 Martin Hassa, jednatel



 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Polyfunkční hřiště	0	2 709 637	569 024	3 278 661	68
	2015A04 Polyfunkční hřiště	0	2 709 637	569 024	3 278 661	68
02	Objekt zázemí	0	1 253 179	263 168	1 516 347	32
	2015B04 Objekt zázemí	0	1 253 179	263 168	1 516 347	32
Celkem za stavbu		0	3 962 816	832 191	4 795 008	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			224 070,53	6
27	Základy	HSV			7 601,14	0
27	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 467,25	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			58 552,84	1
34	Stěny a příčky	HSV			47 087,30	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			24 268,04	1
471	Umělé povrchy	HSV			699 580,80	18
569	Podkladní vrstvy um.povrchů	HSV			551 982,60	14
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			197 057,03	5
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			7 892,22	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			20 054,11	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			35 030,29	1
64	Výplně otvorů	HSV			188,00	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			17 699,36	0
872	Liniové odvodňovací žlaby	HSV			52 542,73	1
88	Potrubí z drenážek	HSV			113 318,48	3
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			4 348,54	0
913	Vybavení sportovišť	HSV			93 116,30	2
914	Oplocení	HSV			578 045,10	15
915	Ohraničení ploch-obrubníky	HSV			26 897,62	1



94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 013,06	0
99	Přesun hmot	HSV			15 721,72	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			83 390,19	2
FD 49	Přípojky	HSV			78 289,90	2
711	Izolace proti vodě	PSV			29 457,62	1
713	Izolace tepelné	PSV			33 653,44	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			83 512,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			279 424,04	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			147 964,75	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 198,87	0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			96 803,60	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 829,08	0
776	Podlahy povlakové	PSV			8 788,15	0
783	Nátěry	PSV			30 547,94	1
784	Malby	PSV			8 266,62	0
M21	Elektromontáže	MON			204 978,03	5
VN	Vedlejší náklady	VN			39 176,90	1
Cena celkem					3 962 816,19	100



Položkový rozpočet

S:	20150048	BÍLANY - úprava školní zahrady a polyfunkční hřiště
O:	01	Polyfunkční hřiště
R:	2015A048	Polyfunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				183 503,15
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m (36,0*18,0)	m2	648,00000	44,70	28 965,60
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (36,0*18,0)*0,2	m3	129,60000	82,30	10 666,08
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ základové patky sloupků sport. vybavení : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4	m3	1,49098	107,30	159,98
4	132203302R00	základová patky branek : (0,3*0,3*0,5)*8 Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 Sběrný : (8*36,0) svodný : (1*50,0)	m	338,00000	47,00	15 886,00
5	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (648,0*0,1)+129,6+1,49098+(338,0*0,3*0,6)	m3	256,73098	251,90	64 670,53
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	256,73098	230,60	59 202,16
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS (36,0*18,0)	m2	648,00000	6,10	3 952,80
Díl:	27	Základy				7 601,14
8	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20 základové patky sloupků sport. vybavení : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4	m3	1,49098	2 395,70	3 571,94
9	275352111R11	základové patky branek : (0,3*0,3*0,5)*8 Bednění stěn základových patek zabudované - PVC chránička DN400 dl. 800mm PVC chránička DN 400 : (4)	kus	4,00000	1 007,30	4 029,20
Díl:	471	Umělé povrchy				699 580,80
10	589119201T01	Sportovní PUR povrch EPDM, vodopropustný jednovrstvý, tl. 10mm, plocha do 1000m2, barva červená /kompletní cena za dodávku a montáž. jedná se o elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý povrch z barevného granulótu typu EPDM frakce 1-4mm a polyuretanového pojiva s porézni vrstvou. Povrch je vodopropustný, monolitický a splňuje normu DIN 18035/6. Neobsahuje změkčovadla, a proto v průběhu své životnosti nekřehne a nemění své vlastnosti. To umožňuje jednoduché opravy v případě mechanického poškození. V ceně je i lajnování PUR barvami/ Doporučené podkladní souvrství: vodopropustný asfalt, PUR beton Spádování podkladu: 0,5% Prostředí: venkovní prostředí Sporty: atletika, basketbal, házená, malá kopaná, míčové a školní hry, nohejbal, tenis, volejbal, dětská hřiště Požadovaná rovinatost podkladu ±3mm na 4-metrové lati. Podmínky provádění: - teplota vzduchu nesmí po celý den klesnout pod +10°C - vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 30-70% - teplota podkladu nesmí být nižší než +10°C a vyšší než +60°C plocha hřiště : (36,0*18,0)	m2	648,00000	1 079,60	699 580,80
Díl:	569	Podkladní vrstvy um.povrchů				551 982,60

11	564752113R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 17 cm	m2	648,00000	199,30	129 146,40
12	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	648,00000	45,30	29 354,40
13	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 8 cm	m2	702,00000	71,10	49 912,20
		Hříště : (36,0*18,0)		648,00000		
		Podsyp obrub : (36,0*0,5*2+18,0*0,5*2)		54,00000		
14	326882T10	Koberec otevřený AKOJ tl. 4 cm	m2	648,00000	254,20	164 721,60
		/podkladní vrstva - asfaltový koberec otevřený jemnozrnný AKOJ tl. 40mm/				
		(36,0*18,0)		648,00000		
15	326885T10	Koberec otevřený AKOH tl. 5 cm	m2	648,00000	276,00	178 848,00
		/podkladní vrstva - asfaltový koberec otevřený hrubozrnný AKOH tl. 50mm/				
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				197 057,03
16	591100020RAX	Chodník z dlažby zámkové, podklad z drceného kameniva tl. 250mm, dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	260,21000	757,30	197 057,03
		přenos výměry z CAD aplikace : (260,21)		260,21000		
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				17 699,36
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,84400	348,30	990,57
		obsyp svodného potrubí : (47,40*0,3*0,2)		2,84400		
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,50000	720,50	3 242,25
		(50,0*0,3*0,3)		4,50000		
19	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	47,40000	39,80	1 886,52
		svod žlab : (19,2+1,5+2,2+18,5+6,0)		47,40000		
20	326810T10	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, do 55 cm	m	47,40000	90,20	4 275,48
		/zásyp rýh vytěženou zeminou/				
		svod žlab : (19,2+1,5+2,2+18,5+6,0)		47,40000		
21	28611120R	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	kus	10,33320	706,90	7 304,54
		(47,40/5)*1,09		10,33320		
Díl:	872	Liniové odvodňovací žlaby				52 542,73
22	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	36,00000	222,30	8 002,80
		(36,0)		36,00000		
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,80000	2 601,50	4 682,70
		(36,0*0,20*0,25)		1,80000		
24	87299-9001.NC	Liniový odvodňovací žlab DN 100mm dl. 100cm	kus	34,34000	812,30	27 894,38
		/dodávka komplet.těles odvod.žlabů-včetně mřížky a aretace/				
		(34,0)*1,01		34,34000		
25	87299-9002.NC	Liniový odvodňovací žlab DN 100mm dl. 50cm	kus	2,02000	726,90	1 468,34
		/dodávka komplet.těles odvod.žlabů-včetně mřížky a aretace/				
		(2*1,01)		2,02000		
26	87299-9003.NC	Vpusť k odvod.žlabu dl. 50cm DN 100mm	kus	2,02000	5 195,30	10 494,51
		/dodávka komplet.těles odvod.žlabů-včetně mřížky, aretace a koše/				
		(2*1,01)		2,02000		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				113 318,48
27	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěr do 55 cm	m	175,00000	91,50	16 012,50
		Sběrný : (21,0*5)+(14,0*5)		175,00000		
28	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,25000	838,80	4 403,70
		(175,0*0,1*0,3)		5,25000		
29	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	175,00000	7,30	1 277,50
		Sběrný : (21,0*5)+(14,0*5)		175,00000		
30	326864T10	Osazení plastové šachty	kus	2,00000	171,00	342,00
		/osazení - montáž PVC šachty/				
31	899010001NC	Vsakovací jímka, /kompletní cena za vybudování vsakovací jímky/	m3 OP	24,00000	1 543,90	37 053,60
		/kompletní cena za vybudování vsakovací jímky vč. opláštění foliační geotextilií/				
		(4,0*3,0*2,0)		24,00000		
32	1031T	Šachta PVC DN 400mm	kus	2,00000	13 387,10	26 774,20
		/dodávka PVC šachty včetně dna i poklopu/				
33	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	190,75000	26,60	5 073,95
		/dodávka PVC drenážních flexibilních perforovaných trub/				

34	58333638R	(175,0*1,09) Kamenivo drcené hrubé, frakce 8-16 třída B /dodávka kameniva pro drenážní obsyp/	T	190,75000 59,85000	316,50	18 942,53
35	899000002.NC	(175,0*0,3*0,6)*1,9 Napojení drenážního systému na svodnou kanalizaci /provedení nové vsakovací jímky/	kpl	59,85000 1,00000	3 438,50	3 438,50
Díl:	913	Vybavení sportovišť				93 116,30
36	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus osazení pouzder : (4)	kus	4,00000 4,00000	157,70	630,80
37	91301-1001.NC	Souprava sloupků-tenis /pozink.s vnitř.napínákem/ /dodávka příslušenství/	sada	1,00000	9 548,10	9 548,10
38	91301-1002.NC	Tenisová síť-černá 3mm vč.wimbledonu /dodávka příslušenství/	kus	1,00000	3 523,40	3 523,40
39	91301-1003.NC	Sloupky sítě volejbal,nohejbal /dodávka pozink.sloupků/	sada	1,00000	20 029,50	20 029,50
40	91301-1004.NC	Síť volejbal - černá 2 mm /dodávka příslušenství/	kus	1,00000	2 375,10	2 375,10
41	91301-1005.NC	Branka na házenou, lak.+pozink. vč.bílé sítě, /malá kopaná/ /dodávka příslušenství/	kus	2,00000	9 883,50	19 767,00
42	91399-1006.NC	Streetbalový koš-kompletní konstrukce /dodávka kompletní konstrukce streetbalového koše, vč.venkovní laminované desky 120x90cm,koše,sítě a pouzder/	kus	2,00000	13 789,60	27 579,20
43	91399-1010.NC	Pouzdra sloupků sítě pro um. povrch /dodávka a osazení pouzder sloupků sítě/	sada	2,00000	4 831,60	9 663,20
Díl:	914	Oplocení				578 045,10
44	91401-1007.NC	Mantinelové oplocení v. 3,0m, pozink.sloupky+ pozink pletivový rám + PUR mantinel /kompletní cena za realizaci oplocení výšky 2,0m včetně zemních prací a základových patek/ (36,0+18,0)*2	m	108,00000 108,00000	3 524,30	380 624,40
45	91401-1008.NC	Oplocení v. 3,0m, pozink.sloupky+ pozink pletivový rám /kompletní cena za realizaci oplocení výšky 2,0m včetně zemních prací a základových patek/ (31,0+5,3+7,7+1,6+1,25)	m	46,85000 46,85000	3 202,70	150 046,50
46	91401-1009.NC	Oplocení v. 2,0m, pozink.sloupky+ pletivo s PVC potahem /kompletní cena za realizaci oplocení výšky 2,0m včetně zemních prací a základových patek/ (25,0+10,5+11,0)	m	46,50000 46,50000	1 018,80	47 374,20
Díl:	915	Ohraničení ploch-obrubníky				26 897,62
47	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou /položka pro montáž/ (36,0+18,0+36,0)	m	90,00000	134,70	12 123,00
48	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (108,0*0,20*0,15)	m3	3,24000 3,24000	2 455,90	7 957,12
49	59217310R	Obrubník zahradní 50/5/25 /dodávka obrubníků/ (90*2)*1,01	kus	181,80000 181,80000	37,50	6 817,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				83 390,19
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 069,10504	78,00	83 390,19
Díl:	FD 49	Přípojky				78 289,90
51	831991001NC	Vodovodní přípojka , (viz.samostatná rozpočtová část projektu D.2.1)	kpl.	1,00000	42 055,80	42 055,80
52	831991002NC	Kanalizační přípojka, (viz.samostatná rozpočtová část projektu D.2.2)	kpl.	1,00000	36 234,10	36 234,10
Díl:	VN	Vedlejší náklady				26 612,50
53	1004T	NUS-náklady spojené s umístěním stavby	Soubor	1,00000	26 612,50	26 612,50

Celkem

2 709 636,90

Položkový rozpočet

S:	20150048	BÍLANY - úprava školní zahrady a polyfunkční hřiště
O:	02	Objekt zázemí
R:	2015B048	Objekt zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				40 567,38
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m (9,6*6,6)	m2	63,36000	44,70	2 832,19
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 (9,0+5,2+9,0+5,2)*1,0*1,0+(4,0*0,4*1,0)	m3	30,00000	172,00	5 160,00
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ (9,0+5,2+9,0+5,2)*0,9*1,0+(4,0*0,4*0,9)	m3	27,00000	415,90	11 229,30
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m zemina pro obsyp objektu : (9,6+6,6)*2*0,6*0,9	m3	17,49600	29,50	516,13
5	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	15,84000	258,10	4 088,30
		celková kubatura : (9,0+5,2+9,0+5,2)*0,9*1,0+(4,0*0,4*0,9)		27,00000		
		sejmutí drnu : (9,6*6,6*0,1)		6,33600		
		odpočet zeminy pro obsyp objektu : -(9,6+6,6)*2*0,6*0,9		-17,49600		
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp objektu : (9,6+6,6)*2*0,6*0,9	m3	17,49600	528,50	9 246,64
7	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu obsyp objektu : (9,6+6,6)*2*0,6*0,9	m3	17,49600	219,60	3 842,12
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 celková kubatura : (9,0+5,2+9,0+5,2)*0,9*1,0+(4,0*0,4*0,9)	m3	15,84000	230,60	3 652,70
		sejmutí drnu : (9,6*6,6*0,1)		6,33600		
		odpočet zeminy pro obsyp objektu : -(9,6+6,6)*2*0,6*0,9		-17,49600		
Díl:	27	Základy a zvláštní zakládání				33 467,25
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 ((9,0+5,2+9,0+5,2)*0,4*0,95+(4,0*0,4*0,20))*1,05	m3	11,66760	2 329,70	27 182,01
10	274351111R00	Bednění základových pásů z prken oboustranné	m2	12,24000	470,60	5 760,14
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.				
11	274351216R00	(9,0+5,2+9,0+5,2)*0,2*2+(4,0+0,4)*0,2 Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	12,24000	42,90	525,10
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.				
		(9,0+5,2+9,0+5,2)*0,2*2+(4,0+0,4)*0,2		12,24000		
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				58 552,84
12	311271841R00	Zdivo z tvárníc pórobet. P2-480 hladk.tl.250 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.	m2	58,00000	790,70	45 860,60
		obvodové zdivo : (9,0+5,2+9,0+5,2)*2,5		71,00000		
		odpočty dveře : -(1,0*2,0)*2-(0,9*2,0)-(0,8*2,0)*2		-9,00000		
		odpočty okna : -(1,0*0,5)*3-(1,0*1,25)*2		-4,00000		
13	311271517R00	Příplatek za zálivku svislých dutin - suché zdění	m	58,00000	85,60	4 964,80
14	317147502R00	Překlad nosný z pórobetonu 100x250x1500 mm /dodávka překladů/	kus	2,00000	533,60	1 067,20
		(2)		2,00000		
15	317147503R00	Překlad nosný z pórobetonu 100x250x1800 mm /dodávka překladů/	kus	6,00000	662,20	3 973,20

16	317147506R00	(6) Překlad nosný z pórobetonu 100x250x2700 mm /dodávka překladů/	kus	6,00000 1,00000		1 091,90	1 091,90
17	413351211R00	(1) Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení pro překlad dl. 1500mm : (1,50*0,25)*2 pro překlad dl. 1800mm : (1,80*0,25)*6 pro překlad dl. 2700mm : (2,70*0,25)	m2	1,00000 4,12500 0,75000 2,70000 0,67500		318,40	1 313,40
18	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění pro překlad dl. 1500mm : (1,50*0,25)*2 pro překlad dl. 1800mm : (1,80*0,25)*6 pro překlad dl. 2700mm : (2,70*0,25)	m2	4,12500 0,75000 2,70000 0,67500		68,30	281,74
Díl: 34		Stěny a příčky					47 087,30
19	342263122R00	Příčka DTD dřev.kce, 1x oplášť. tl.125 mm /kompletní cena za zhotovení dělicí DTD příčky tl. 125 mm - příčka s dřevěnými sloupky jednoduše opláštěná. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů/ plocha příček : (2,20*2,60)*4+(3,175+4,90+0,125+1,125)*2,60 odpočty : -(0,7*2,0)	m2	45,72500 47,12500 -1,40000		609,30	27 860,24
20	342264021RT1	Podhled sádkartonový, dřevěná konstr., závěs, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace (4,10+1,90+4,30+2,20+16,50+15,60)	m2	44,60000 44,60000		431,10	19 227,06
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					24 268,04
21	417321212R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 12/15 (9,0+5,2+9,0+5,2)*0,25*0,25	m3	1,77500 1,77500		2 369,20	4 205,33
22	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení (9,0+5,2+9,0+5,2)	m	28,40000 28,40000		367,90	10 448,36
23	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění (9,0+5,2+9,0+5,2)	m	28,40000 28,40000		73,10	2 076,04
24	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 třmínky : (9,0+5,2+9,0+5,2)/0,2*0,0007	t	0,09940 0,09940		28 903,90	2 873,05
25	417361521R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10335 /dodávka a montáž vodorovné výztuže věnce/ vodorovná výztuž : (9,0+5,2+9,0+5,2)*4*0,0013	t	0,14768 0,14768		31 590,30	4 665,26
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					7 892,22
26	612475211RT1	Omrítka vnitřních stěn váp. sádr. jednovrstvá, tloušťka vrstvy 5 mm m.č.1-6 : (5,50+4,90+0,125+3,475)*2*2,6 odpočty : -(0,7*2,0)*2-(0,9*2,0)-(1,0*2,0)*2-(1,0*1,25)*2- (1,0*0,5)*3	m2	60,20000 72,80000 -12,60000		131,10	7 892,22
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					20 054,11
27	602012131R00	Stěrka vápenocementová 651 ručně fasáda : (9,0+6,0)*2*2,625 trojúhelník štítů : (6*1,75)/2*2 odpočty : -(1,0*0,5)*3-(1,0*1,25)*2-(0,7*2,0)*2-(0,8*2,0)- (0,9*2,0)*2	m2	77,25000 78,75000 10,50000 -12,00000		137,50	10 621,88
28	622412311R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , akrylátový /včetně penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr akrylátový ve dvou vrstvách. Bez nákladů na lešení./ fasáda : (9,0+6,0)*2*2,625 trojúhelník štítů : (6*1,75)/2*2 odpočty : -(1,0*0,5)*3-(1,0*1,25)*2-(0,7*2,0)*2-(0,8*2,0)- (0,9*2,0)*2	m2	77,25000 78,75000 10,50000 -12,00000		122,10	9 432,23
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					35 030,29
29	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (9,0*6,0*0,10)	m3	5,40000		2 606,70	14 076,18
30	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm (9,0*6,0*0,00333)	t	5,40000 0,17982 0,17982		28 876,10	5 192,50

1

31	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	5,24000	970,30	5 084,37
		Položka je určena pro násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.				
		pod k-ci podlahy : (9,0*6,0*0,10)-(4,0*0,4*0,1)		5,24000		
32	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	44,60000	239,40	10 677,24
		Položka je určena pro potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech (400 kg cementu / m3).				
		(4,10+1,90+4,30+2,20+16,50+15,60)		44,60000		
Díl:	64	Výplně otvorů				188,00
33	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	188,00	188,00
		(1)		1,00000		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				4 348,54
34	953922112R00	Tvarovka větrací spízní - vnější (D+M)	kus	2,00000	286,50	573,00
		/dodávka a montáž/				
		(2)		2,00000		
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	44,60000	73,90	3 295,94
		Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.				
		Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.				
		Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.				
		Položka je určena za předkolaudační úklid.				
		(4,10+1,90+4,30+2,20+16,50+15,60)		44,60000		
36	953922111R00	Tvarovka větrací spízní - vnitřní (D+M)	kus	2,00000	239,80	479,60
		/dodávka a montáž/				
		(2)		2,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				12 013,06
37	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	89,25000	101,90	9 094,58
		fasáda : (9,0+6,0)*2*2,625		78,75000		
		trojúhelník štítů : (6*1,75)/2*2		10,50000		
38	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	89,25000	32,70	2 918,48
		fasáda : (9,0+6,0)*2*2,625		78,75000		
		trojúhelník štítů : (6*1,75)/2*2		10,50000		
Díl:	99	Přesun hmot				15 721,72
39	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	83,00804	189,40	15 721,72
Díl:	711	Izolace proti vodě				29 457,62
40	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	31,50000	18,00	567,00
		(9,0+6,0)*2*1,05		31,50000		
41	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	31,50000	92,00	2 898,00
		(9,0+6,0)*2*1,05		31,50000		
42	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	54,00000	22,90	1 236,60
		/Položka pro montáž a dodávku - je určena pro provádění za studena.				
		Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19-9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00020 t/m2/				
		(9,0*6,0)		54,00000		
43	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	54,00000	75,50	4 077,00
		/položka pro montáž - Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2/				
		(9,0*6,0)		54,00000		
44	713191100R00	Položení izolační fólie - parobrzda	m2	192,92000	19,90	3 839,11
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.				
45	62856000	Pás asfalt. modifikovaný	m2	98,32500	160,30	15 761,50

		/dodávka izol.pasu - SLOŽENÍ PÁSU:			
		- jemnozrnný minerální posyp			
		- směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivý v celkové tloušťce min. 1 mm			
		- spřažená nosná vložka z hliníkové fólie + skelná rohož o celkové plošné hmotnosti min. 100 g/m2			
		- směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivý v celkové tloušťce min. 1 mm			
		- lehce tavitelná polymerní fólie/			
		vodorovná : (9,0*6,0)*1,15		62,10000	
		svislá : (9,0+6,0)*2*1,05*1,15		36,22500	
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	283,79210	3,80 1 078,41
Díl: 713		Izolace tepelné			33 653,44
47	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	30,00000	93,70 2 811,00
		/očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek/			
		vnější líc základ.pasů : (9,0+6,0)*2*1,0			
48	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	44,60000	30,60 1 364,76
		/položka pro montáž/			
		viz. potěry : (4,10+1,90+4,30+2,20+16,50+15,60)			
49	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	54,00000	23,50 1 269,00
		/V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2/			
		(9,0*6,0)			
50	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	44,60000	20,90 932,14
		/V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2/			
		viz. potěry : (4,10+1,90+4,30+2,20+16,50+15,60)			
51	713191100RT1	Položení izolační fólie - parozábrana, materiál ve specifikaci	m2	54,00000	10,60 572,40
		/v položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku folie/			
		(9,0*6,0)			
52	28329051R	Fólie parobrzdná vnitřní š. 1500 mm PP	m2	59,40000	68,10 4 045,14
		/dodávka parozábrany/			
		(9,0*6,0)*1,10			
53	28375948R	Deska polystyrenová EPS 100 F tl. 80 mm	m2	44,60000	164,30 7 327,78
		/dodávka izolační desky do k-ce podlah/			
		podlahy : (4,10+1,90+4,30+2,20+16,50+15,60)			
54	28375961R	Deska soklová fasádní EPS tl. 30 mm	m2	31,50000	103,70 3 266,55
		/dodávka izolační desky pro vnější líc základového pasu/			
		tep.izolace.základ.pasu : (9,0+6,0)*2*1,05			
55	63140104R	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 100 mm	m2	59,40000	192,00 11 404,80
		/dodávka - tuhá izolační deska z minerální vlny s podélnou orientací vláken/			
		(9,0*6,0)*1,10			
56	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	329,93570	2,00 659,87
Díl: 720		Zdravotechnická instalace			83 512,00
57	dle části ZTI	Zdravotní technika - kanalizace, vodovod, (viz. samostatný rozpočet-část projektu D.1.4)	kpl	1,00000	83 512,00 83 512,00
		/kompletní cena za provedení ZTI - dodávka + montáž/			
Díl: 762		Konstrukce tesařské			279 424,04
58	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	172,99200	82,80 14 323,74
		(21,20*4,08)*2			
59	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	172,99200	97,50 16 866,72
		(21,20*4,08)*2			
60	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	231,00000	123,00 28 413,00
		5 - kleštiny 50/160 : (44*4,50)+(22*1,50)			
61	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	261,80000	160,20 41 940,36

		Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%.				
		1 - krokev 100/160 : (44*4,50)		198,00000		
		2 - pozednice 140/120 : (2*9,00)		18,00000		
		3 - vaznice 140/160 : (2*12,50)		25,00000		
		4 - sloupek 140/140 : (8*2,60)		20,80000		
62	762341610R00	Bednění okapových říms z prken hrubých	m2	17,42000	197,40	3 438,71
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci ztratné se doporučuje ve výši 10 %.				
		dřev.prvky v J-štitu přístřešku : (6,50)		6,50000		
		bednění říms : 2*(9,10*0,60)		10,92000		
63	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,91469	1 498,30	10 360,28
		Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.				
		(2,0328+0,78109+3,4848+0,6160)		6,91469		
64	60512548	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.17-24	m3	19,16200	5 299,60	101 550,94
		/dodávka prken/				
		dřev.prvky v J-štitu přístřešku : (6,50)*1,10		7,15000		
		bednění říms : 2*(9,10*0,60)*1,10		12,01200		
65	60512626	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl.400-600 š.10-16	m3	2,03280	6 178,20	12 559,04
		/dodávka řeziva/				
		kleštiny : (44*0,05*0,16*4,50)*1,1		1,74240		
		(22*0,05*0,16*1,50)*1,1		0,29040		
66	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	0,78109	5 866,10	4 581,95
		/dodávka řeziva/				
		pozednice : (2*0,14*0,12*9,0)*1,1		0,33264		
		sloupek : (8*0,14*0,14*2,60)*1,1		0,44845		
67	60515208	Hranol SM/JD 1 10x14 délka nad 600 cm	m3	3,48480	6 115,10	21 309,90
		/dodávka řeziva/				
		krokve : (44*0,10*0,16*4,50)*1,1		3,48480		
68	60515236	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm	m3	0,61600	6 424,80	3 957,68
		/dodávka řeziva/				
		vaznice : (2*0,14*0,16*12,50)*1,1		0,61600		
69	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	16,16592	1 244,70	20 121,72
Díl.	764	Konstrukce klempířské				147 964,75
70	764311231R00	Krytina hladká Pz 0,6mm, šablony do 0,5 m2, do 30°	m2	175,96000	577,70	101 652,09
		(21,2*4,15)*2		175,96000		
71	764411240R00	Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 240 mm	m	5,00000	303,30	1 516,50
		/kompletní dodávka + montáž/				
		(1,0*5)		5,00000		
72	764224420R00	Opl.okapů Ti-Zn, TK, segm.do 0,5 m, rš 330 mm	m	42,50000	368,10	15 644,25
		/kompletní dodávka + montáž, včetně spojovacích prostředků/				
		(42,5)		42,50000		
73	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	42,50000	304,00	12 920,00
		(42,5)		42,50000		
74	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	4,00000	710,80	2 843,20
		/kompletní dodávka + montáž/				
		(4)		4,00000		
75	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	17,00000	349,00	5 933,00
		/kompletní dodávka + montáž, včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci/				
		(17,0)		17,00000		
76	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,00000	391,40	4 696,80
		/kompletní dodávka + montáž/				
		(12,0)		12,00000		
77	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 452,05840	1,90	2 758,91

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 198,87
78	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m (1)	kus	1,00000	376,40	376,40
79	61160102R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé /dodávka dveří/ (1)	kus	1,00000	810,60	810,60
80	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	11,87000	1,00	11,87
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				96 803,60
81	648991111RT4	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm (1,0*5)	m	5,00000	262,80	1 314,00
82	766711001R00	Montáž plastových oken a balk. dveří s vypěněním Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. (1,0+0,5)*2*3+(1,0*1,25)*2*2	m	14,00000	151,30	2 118,20
83	766711021R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. (0,7+1,97)*2*2+(0,8+1,97)*2+(0,9*1,97)*2*2	m	23,31200	259,90	6 058,79
84	61143796NC	Dveře vchodové plast 700x1970 otevíravé /dodávka dveří, výpis výrobků - odk. 1/PL/ (2)	kus	2,00000	12 740,70	25 481,40
85	61143797NC	Dveře vchodové plast 800x1970 otevíravé /dodávka dveří, výpis výrobků - odk. 2/PL/ (1)	kus	1,00000	15 266,70	15 266,70
86	61143798NC	Dveře vchodové plast 900x1970 otevíravé /dodávka dveří, výpis výrobků - odk. 3/PL/ (1)	kus	1,00000	16 203,90	16 203,90
87	61143799NC	Dveře vchodové plast 900x1970 otevíravé /dodávka dveří, výpis výrobků - odk. 4/PL/ (1)	kus	1,00000	17 653,60	17 653,60
88	61143812R	Okno plastové jednokřídle 100 x 50 cm OS bílé (3)	kus	3,00000	2 160,90	6 482,70
89	61143814R	Okno plastové jednokřídle 100 x 125 cm OS bílé (2)	kus	2,00000	3 016,20	6 032,40
90	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,33900	566,10	191,91
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				16 829,08
91	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10 Pro vnitřní a venkovní použití pod obklady a dlažbu. Aplikace pomocí stěrky v tl. 2 mm. m.č.1 : (2,2+1,85)*2-0,9 m.č.2 : (2,2+0,85)*2-0,7 m.č.3 : (1,95+2,2)*2-1,0 m.č.4 : (1,0+2,2)*2-0,7	m	25,60000	82,70	2 117,12
92	771575109R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 30x30 cm Pro vnitřní a venkovní použití pod obklady a dlažbu. Aplikace pomocí stěrky v tl. 2 mm. (4,1+1,9+4,3+2,2)	m2	12,50000	394,70	4 933,75
93	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Pro vnitřní a venkovní použití pod obklady a dlažbu. Aplikace pomocí stěrky v tl. 2 mm. m.č.1 : (2,2+1,85)*2-0,9 m.č.2 : (2,2+0,85)*2-0,7 m.č.3 : (1,95+2,2)*2-1,0 m.č.4 : (1,0+2,2)*2-0,7	m	25,60000	37,80	967,68
94	771579191U00	Přípl keram - plocha do 5m2 Pro vnitřní a venkovní použití pod obklady a dlažbu. Aplikace pomocí stěrky v tl. 2 mm. (4,1+1,9+4,3+2,2)	m2	12,50000	8,10	101,25
95	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně Pro vnitřní a venkovní použití pod obklady a dlažbu. Aplikace pomocí stěrky v tl. 2 mm. (4,1+1,9+4,3+2,2)	m2	12,50000	10,70	133,75
96	597642010R	Dlažba 150x150x9 mm matná	m2	15,36120	494,30	7 593,04

		/dodávka dlažby - Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, ohrusu a znečištění./					
		dlažba : (4,1+1,9+4,3+2,2)*1,02		12,75000			
		sokl : (25,60*0,10)*1,02		2,61120			
97	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	158,46590	6,20		982,49
Díl:	776	Podlahy povlakové					8 788,15
98	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	14,00000	52,60		736,40
		m.č.5 : (3,475+5,50+2,35+2,35+1,125)-0,8		14,00000			
99	776511000R00	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	16,50000	143,50		2 367,75
		m.č.5 : (16,50)		16,50000			
100	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	5,50000	36,20		199,10
		m.č.5 : (5,50*1)		5,50000			
101	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	14,28000	46,80		668,30
		/dodávka PVC soklíku/					
		(14,0*1,02)		14,28000			
102	28412285	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm	m2	16,99500	282,20		4 795,99
		/dodávka podlahoviny/					
		(16,50*1,03)		16,99500			
103	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,05775	356,90		20,61
Díl:	783	Nátěry					30 547,94
104	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	0,94000	154,30		145,04
		Pro vnitřní a venkovní použití pod obklady a dlažbu. Aplikace pomocí stěrky v tl. 2 mm.					
		oc. zárubeň 70/197/11 : (0,70+2,00+2,00)*0,20		0,94000			
105	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	90,17040	77,90		7 024,27
		Pro vnitřní a venkovní použití pod obklady a dlažbu. Aplikace pomocí stěrky v tl. 2 mm.					
		sloupek - přístřešek :		11,96160			
		8*(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,60+(0,14*0,14)*2*8					
		vaznice - přístřešek :		15,04480			
		2*(0,14+0,16+0,14+0,16)*12,50+(0,14*0,16)*2					
		kleštiny - přístřešek :		45,74400			
		24*(0,05+0,16+0,05+0,16)*4,50+(0,05*0,16)*2*24					
		dřev.prvky v J-štitu přístřešku : (6,50)		6,50000			
		bednění říms : 2*(9,10*0,60)		10,92000			
106	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x- např.QB	m2	411,86960	46,20		19 028,38
		pozednice : 2*(0,14+0,12+0,14+0,12)*9,0+(0,14*0,12)*2*2		9,42720			
		sloupek : 8*(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,60+(0,14*0,14)*2*8		11,96160			
		vaznice : 2*(0,14+0,16+0,14+0,16)*12,50+(0,14*0,16)*2		15,04480			
		kleštiny :		83,86400			
		44*(0,05+0,16+0,05+0,16)*4,50+(0,05*0,16)*2*44					
		22*(0,05+0,16+0,05+0,16)*1,50+(0,05*0,16)*2*22		14,21200			
		krokve : 44*(0,10+0,16+0,10+0,16)*4,50+(0,10*0,16)*2*44		104,36800			
		laťování : (21,20*4,08)*2		172,99200			
107	783991001NC	Nátěr omyvatelný hygienický	m2	36,68000	118,60		4 350,25
		m.č.1-5 : (2,20*2,60)*4+(3,175+4,90+0,125+1,125)*1,60		37,80000			
		odpočty : -(0,7*1,60)		-1,12000			
Díl:	784	Malby					8 266,62
108	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální P 1x	m2	174,77000	12,70		2 219,58
		m.č.1-6 (obvodové zdi) : (5,50+4,90+0,125+3,475)*2*2,6		72,80000			
		odpočty : -(0,7*2,0)*2-(0,9*2,0)-(1,0*2,0)*2-(1,0*1,25)*2-(1,0*0,5)*3		-12,60000			
		plocha příček :		71,37000			
		(2,20*2,60)*4+(3,175+4,90+0,125+1,125)*2,60*2					
		odpočty : -(0,7*2,0)		-1,40000			
		stropy : (4,10+1,90+4,30+2,20+16,50+15,60)		44,60000			
109	784195212R00	Malba tekutá Plus, bílá, 2 x	m2	174,77000	34,60		6 047,04

		m.č.1-6 (obvodové zdi) : $(5,50+4,90+0,125+3,475)*2*2,6$		72,80000		
		odpočty : $-(0,7*2,0)*2-(0,9*2,0)-(1,0*2,0)*2-(1,0*1,25)*2-(1,0*0,5)*3$		-12,60000		
		plocha příček : $(2,20*2,60)*4+(3,175+4,90+0,125+1,125)*2,60*2$		71,37000		
		odpočty : $-(0,7*2,0)$		-1,40000		
		stropy : $(4,10+1,90+4,30+2,20+16,50+15,60)$		44,60000		
Díl:	M21	Elektromontáže				204 978,03
110	dle části E	Elektroinstalace, hromosvody + napojení, (viz. samostatný rozpočet-část projektu D.1.4.3)	kpl	1,00000	204 978,03	204 978,03
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 564,40
111	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
112	VRN8	NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	Soubor	1,00000	12 564,40	12 564,40

Celkem

1 253 179,29

Poznámky uchazeče k zadání

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D 1.4.1. Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
002	Objekt zázemí	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
08285	Uprava školní zahrady Bílany	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	8285
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 491	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	79 021	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	83 512	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	83 512	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	83 512	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		83 512 Kč
DPH	21,0 %		17 538 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			101 050 Kč

Poznámka :



Stavba :	08285 Úprava školní zahrady Bílany	Rozpočet : D 1.4.1.
Objekt :	002 Objekt zázemí	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
872 Dešťová kanalizace	4 491	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	8 460	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	12 258	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	58 303	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 491	79 021	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	83 512	0
Oborová přírážka	0	0,0	83 512	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	83 512	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	83 512	0
Zařízení staveniště	0	0,0	83 512	0
Provoz investora	0	0,0	83 512	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	83 512	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	83 512	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	08285 Úprava školní zahrady Bílany	Rozpočet: D 1.4.1.
Objekt :	002 Objekt zázemí	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 872		Dešťová kanalizace				
1	100201010	Výkopové a záhozové práce pro pokládku PE a KG potrubí	m3	4,50	850,30	3 826,35
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,80	830,20	664,16
	Celkem za	872 Dešťová kanalizace				4 490,51
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,00	190,70	2 288,40
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	5,00	458,70	2 293,50
5	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	6,00	230,40	1 382,40
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	53,20	212,80
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	82,10	246,30
8	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	1,00	584,70	584,70
9	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	1,00	1 187,00	1 187,00
10	725980121R00	Krycí mřížka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00	139,50	139,50
11	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	89,63	1,40	125,48
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 460,08
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
12	722171213R00	Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm vč.signal.vodiče , krycí folie a tvarovek	m	4,00	199,90	799,60
13	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	15,00	209,70	3 145,50
14	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	10,00	247,50	2 475,00
15	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	25,00	39,00	975,00
16	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00	145,00	2 030,00
17	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	14,00	139,30	1 950,20
18	722231074T00	Ventil závitový zpětný R60 G 1"	kus	1,00	268,10	268,10
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	25,00	7,90	197,50
20	733391101U00	Zkouška těs potrubí plast -D 32	m	25,00	10,40	260,00
21	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	130,86	1,20	157,03
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				12 257,93
Díl: 725		Zařizovací předměty				
22	725101005	Klozet závěsný vč.mont.prvku předstěnového,sedátka a tlačítka	soubor	1,00	7 679,50	7 679,50
23	725101006	Klozet závěsný vč.mont.prvku předstěnového,sedátka invalidního splachování a invalid.úchytů	soubor	1,00	11 816,50	11 816,50
24	725101010	Výlevka keramická s plastovou mřížkou a nástěnnou pákovou baterií	soubor	1,00	5 925,50	5 925,50
25	725101015	Umyvadlo keram. vč.polosloupu krytu sifonu, 2 ks rohových ventilů a stojánkové baterie	soubor	2,00	3 914,90	7 829,80
26	725101018	Dvoudřez včetně nástěnné pákové baterie	soubor	1,00	4 992,90	4 992,90
27	725101035	Pisoár odsávací s autom.splachováním a napájecím zdrojem	soubor	1,00	9 754,30	9 754,30
28	725530116R00	Zásobník elektrický 10 l 2,2 kW	soubor	3,00	3 222,70	9 668,10
29	725811161U00	Ventil výtok pračka G 1/2	soubor	1,00	270,80	270,80
30	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	609,41	0,60	365,65
		Ceny zařizovacích předmětů jsou informativní. Skutečné náklady budou zúčtovány dle výběru zákazníka.				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				58 303,05

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D 2.1.	Vodovodní přípojka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
002	Objekt zázemí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08285	Úprava školní zahrady Bílany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	8285
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	42 056	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	42 056	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		42 056	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		42 056	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	42 056 Kč		
DPH		21,0 %	8 832 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				50 888 Kč	

Poznámka :



Stavba :	08285 Úprava školní zahrady Bílany	Rozpočet : D 2.1.
Objekt :	002 Objekt zázemí	Vodovodní přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 309	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	31 747	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 056	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 056	0
Oborová přírážka	0	0,0	42 056	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 056	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	42 056	0
Zařízení staveniště	0	0,0	42 056	0
Provoz investora	0	0,0	42 056	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	42 056	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 056	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08285 Úprava školní zahrady Bílany	Rozpočet: D 2.1.
Objekt :	002 Objekt zázemí	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132102310T00	Hloub rýh a šachet vč.záhozu a úpravy terénu	m3	10,00	886,90	8 869,00
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	1,40	568,50	795,90
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,70	919,80	643,86
	Celkem za	1 Zemní práce				10 308,76
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
4	871161030	Geodetické zaměření vodovodu	soubor	1,00	1 003,90	1 003,90
5	871211010	Chránička PE Dn 50	m	3,00	144,00	432,00
6	871211122	Montáž trubek PEve výkopu 32/3 mm vč .dodávky tvarovek,krycí folie a signal.vodiče	m	7,00	357,70	2 503,90
7	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	7,00	63,70	445,90
8	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	7,00	13,70	95,90
9	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,18	854,11	153,74
10	870001	Vodoměrná šachta ZAK	kus	1,00	14 813,10	14 813,10
11	870002	Napojení na hlavní řád vodovodu Navrtávací pas,uzavírací armatura,zemní souprava , poklop ventilový,Informační sloupek,poplatek správci vodovodní sítě	soubor	1,00	12 298,60	12 298,60
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				31 747,04

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D 2.2.	Kanalizační přípojka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
002	Objekt zázemí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08285	Úprava školní zahrady Bílany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	8285
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	36 234	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		36 234	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		36 234	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		36 234	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	36 234 Kč
DPH			21,0 %	7 609 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				43 844 Kč

Poznámka :



Stavba :	08285 Úprava školní zahrady Bílany	Rozpočet : D 2.2.
Objekt :	002 Objekt zázemí	Kanalizační přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 089	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	16 145	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 234	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	36 234	0
Oborová přírážka	0	0,0	36 234	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	36 234	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	36 234	0
Zařízení staveniště	0	0,0	36 234	0
Provoz investora	0	0,0	36 234	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	36 234	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	36 234	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08285 Úprava školní zahrady Bílany	Rozpočet: D 2.2.
Objekt :	002 Objekt zázemí	Kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100101050	Výkop a zához potrubí vč.přesunu hmot,odvozu zeminy na skládku	m3	20,50	953,40	19 544,70
2	175001	Dodávka štěrkopísku pro zásyp	m3	1,50	362,80	544,20
	Celkem za	1 Zemní práce				20 088,90
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
3	871401010	Geodetické zaměření potrubí	soubor	1,00	1 034,00	1 034,00
4	892201440	Potrubí KG vč.signal.vodiče,krycí folie a tvarovek Dn 150	m	15,00	385,90	5 788,50
5	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,00	19,50	292,50
6	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00	1 244,10	1 244,10
7	894211125	Revizní šachta plastová D 400 vč.poklopu	kus	1,00	7 439,10	7 439,10
8	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,40	867,50	347,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				16 145,20



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	25 761,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	927,40	257,70
Montáž - materiál		75 261,00
Montáž - práce		61 031,10
Mezisoučet 1	26 688,40	136 549,80
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8 193,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		23 852,60
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	26 688,40	168 595,40
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		2 528,93
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		197 812,72
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		5 479,35
Provozní vlivy 1,00% z mezisoučtu 2		1 685,95
Vedlejší náklady celkem		7 165,30
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		204 978,03
Součty odstavců	0,00	0,00
Rozvaděč R1	13 602,55	1 876,45
Rozvaděč RE	12 158,43	122,47
Silnoproudý montážní materiál a práce	75 260,97	46 309,94
Demontáže	0,00	6 673,20
Zemní práce	23 852,60	0,00
Hodinové sazby	0,00	12 722,30

Rozvaděč R1							
Rozvodnice skříň							
Rozvodnice zapustitelná, ocelopletchová, s plnými dveřmi, trojřadá, 3/36M, IP30, kompletně vybavená	ks	1,00	1 407,65	1 407,65	197,85	197,85	1 605,50
VYPÍNAČE							
J - pólové							
S8340 40A	ks	1,00	533,07	533,07	107,43	107,43	640,50
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 10 kA							
I - pólové							
NB110T 10A	ks	7,00	183,35	1 283,45	67,35	471,45	1 754,90
NB116T 16A	ks	4,00	179,24	716,96	65,86	263,44	980,40
2-POLOVÝ PRUDOVÝ CHRÁNIČ							
S NADPRUĐODOVOU OCHRANOU							
LFI 16B/I/N/O.03 16A	ks	4,00	1 473,85	5 895,40	111,25	445,00	6 340,40
LFI 25B/I/N/O.03 25A	ks	2,00	1 883,01	3 766,02	118,49	236,98	4 003,00
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových částí skřínek třeba hmotnosti do 20 kg	ks	1,00	0,00	0,00	154,30	154,30	154,30
Rozvaděč R1 celkem				13 602,55		1 876,45	15 479,00
Rozvaděč RE							
Rozvaděč elektroměrův							
Elektroměrův kompaktní pilový rozvaděč s předřazenou trojicí pojistek, složený EP112+100(NK)/(E)	kmpf.	1,00	11 351,50	11 351,50	0,00	0,00	11 351,50
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 10 kA							
J - pólové							
NB32ST 25A	ks	1,00	630,26	630,26	103,54	103,54	733,80
POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC							
P4000 32A gG	ks	3,00	58,89	176,67	6,31	18,93	196,60
Rozvaděč RE celkem				12 158,43		122,47	12 280,90
Silnoproudý montážní materiál a práce							
KRABICE, TRUBKY							
KRABICE							
KU 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	26,00	7,63	198,38	20,97	545,22	743,60
KU 68 KRABICE UNIVERSÁLNÍ	ks	22,00	43,10	948,20	88,00	1 936,00	2 804,20
TRUSKA PLASTOVÁ KORUG., ř 63	m	60,00	37,54	2 252,40	48,86	2 931,60	5 184,00
SVORKOVNICE KABICOVA							
Z73-102 4x1-2,5mm2	ks	50,00	4,73	236,50	14,67	733,50	970,00
KABELY, VODIČE, UKONČENÍ							
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, STANDARD							
CYKY 2XxL, 5 mm2, pevné	m	60,00	12,69	761,40	17,81	1 068,60	1 830,00
CYKY 3XxL, 5 mm2, pevné	m	20,00	16,86	337,20	17,84	356,80	694,00
CYKY 3CxL, 5 mm2, pevné	m	150,00	16,96	2 544,00	17,94	2 691,00	5 235,00
CYKY 3CcxL, 5 mm2, pevné	m	125,00	25,97	3 246,25	18,33	2 291,25	5 537,50
CYKY 5CxL, 5 mm2, pevné	m	15,00	21,89	328,35	34,82	522,30	850,60
CYKY 4BCxL, 5 mm2, volné	m	65,00	117,37	7 629,05	11,83	768,95	8 398,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							
CY 6 mm2, žl., pevné	m	12,00	24,14	289,68	18,06	216,72	506,40
Ukončení kabelů smrtňovací zátkou nebo páskou, bez letování							
3xL až 4 mm2	ks	18,00	0,00	0,00	38,60	694,80	694,80
4xL 0 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	58,50	117,00	117,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji							
6 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	13,80	110,40	110,40
10 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	18,10	144,80	144,80
KOMPLETAČNÍ PŘÍSTROJE							
DOMOVNÍ SPINAČE, PŘEPÍNAČE A ZÁSUVKY							
Spínač jednobólový, řazení 1	ks	8,00	166,30	1 330,40	0,00	0,00	1 330,40
Sériový prepínač, řazení 5	ks	2,00	183,30	366,60	0,00	0,00	366,60
Montáž spínačů domovních polozapustitých nebo zapustitých se zapojením vodičů vypínacích, řazení							
1-jednopolových	ks	8,00	0,00	0,00	31,80	254,40	254,40
5-sériových	ks	2,00	0,00	0,00	37,80	75,60	75,60
KRYT SPINÁČE							
Jednoduchý s přídržnou deskou	ks	8,00	32,30	258,40	0,00	0,00	258,40
Dvěřný s přídržnou deskou	ks	2,00	38,70	77,40	0,00	0,00	77,40
RÁMEČEK PŘÍSTROJŮ							
Dvojnásobný	ks	2,00	47,80	95,60	0,00	0,00	95,60
PŘÍSTROJ OVLAĐÁČE							
Platiřkový zapínač, řazení 1/0	ks	2,00	92,42	184,84	71,38	142,76	327,60
POHYBOVÁ ČIDLA							
Dle dodavatele - stropní a nástěnné, výstup relé	ks	4,00	1 474,60	5 898,40	66,10	264,40	6 162,80
ZÁSUVKA DOMOVNÍ							
Jednonásobná, chráněná	ks	11,00	162,43	1 786,73	72,97	802,67	2 589,40
ZÁSUVKA DOMOVNÍ IP44							
Jednonásobná s víčkem a rámečkem, vestavná, s drápek, IP44	ks	3,00	171,94	515,82	90,46	271,38	787,20
SIGNALKY							
Dodávka a montáž zvukového napáječe, Z30V/12V - nástěnný	ks	1,00	163,29	163,29	60,21	60,21	223,50
Dodávka a montáž domovního zvuků 12V	ks	1,00	492,56	492,56	60,54	60,54	553,10
SVĚTLA							
"A" - zářivkové stropní, 1x36W, IP20, oválný kryt, EP	ks	4,00	1 229,37	4 917,48	314,73	1 258,92	6 176,40
"B" - zářivkové přisazené, kruhové s opál-krytem, IP20, standard Fulgur FIMX, zdroj kruhová zářivka 40W/4000K, EP	ks	6,00	1 248,80	7 492,80	172,70	1 036,20	8 529,00
"C" - zářivkové přisazené, kruhové s opál-krytem, IP20, standard Fulgur FIMX, zdroj kruhová zářivka 28W/4000K, EP	ks	8,00	1 021,69	8 173,52	178,41	1 427,28	9 600,80
"D" - zářivkové, celoplastové, přisazené, standard Fulgur MELISSA MINI, zdroj 280W, IP65	ks	2,00	433,91	867,82	178,59	357,18	1 225,00
"E" - zářivkové, celoplastové, přisazené, standard Fulgur MELISSA MAXI, zdroj zářivka 38W/GR10q, IP65	ks	4,00	1 430,41	5 721,64	179,19	716,76	6 438,40
"N" - svítidlo novozavěsné osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, včetně piktogramu, 400lm, autonomnost 1 hodina, IP20, nástěnné	ks	1,00	1 468,22	1 468,22	136,18	136,18	1 604,40
Montáž prvků jiných profesí							
zapojení elektromotoru	ks	2,00	0,00	0,00	124,50	249,00	249,00
zapojení čidel, regulátorů	ks	4,00	0,00	0,00	123,40	493,60	493,60
montáž tepelných spouštěčů	ks	4,00	0,00	0,00	130,50	522,00	522,00
montáž automatky spřáhování	ks	1,00	0,00	0,00	129,40	129,40	129,40
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti							
do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							
do 200 kg	ks	1,00	0,00	0,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00
BLESKOVOD, UZEMNĚNÍ							
VÝNACÍ VEDENÍ NA STŘEŠE							

Profil AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	50,00	72,21	3 610,50	11,59	579,50	63,80	4 190,00
Smalč byt AlMgSi 1000	ks	3,00	856,00	2 568,00	0,00	0,00	856,00	2 568,00
SOL k smalč byt 2x4x8	ks	3,00	113,57	340,71	190,73	452,19	264,30	792,90
PV23 na plochovou střechu	ks	32,00	16,39	524,48	10,11	323,52	26,50	848,00
SVORKA HIROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SZC N skrušební nerez	ks	3,00	30,99	92,97	10,01	30,03	41,00	123,00
SZC N spojovací nerez	ks	15,00	34,48	517,20	6,12	121,80	42,60	639,00
SZC N připojovací nerez	ks	3,00	34,64	103,92	8,16	24,48	42,80	128,40
SZC N ošacovací nerez	ks	3,00	33,59	100,77	7,91	23,73	41,50	124,50
SZC N ošacovací nerez	ks	6,00	72,99	437,94	8,81	52,86	81,80	490,80
Sdílek na označení svodů s číslem								
SVODOVÉ VEDENÍ								
PV18-20 200mm, do zdiva	ks	4,00	13,60	55,20	10,10	40,40	23,90	95,60
PV18 - do dřeva	ks	2,00	14,74	29,48	9,86	19,72	24,60	49,20
ZEMLNÍ SOUSTAVA								
OCEROVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	30,00	26,49	794,70	193,71	5 811,30	220,20	6 606,00
FeZn-010 (0,62kg/m), pevné								
ZEMLNÍČE FeZn	ks	9,00	221,99	1 997,91	225,81	2 032,29	447,80	4 030,20
172,0 typ 2000x26mm								
OCHRANNÝ UHELNÍK A DRŽÁK								
OUL 7 ochranný uhlík 1700mm, nerez	ks	3,00	357,97	1 073,91	346,43	1 039,29	704,40	2 113,20
DUZ držák uhlí do zdi, nerez	ks	6,00	115,80	694,80	0,00	0,00	115,80	694,80
Tvarování montážního dílu	ks	6,00	0,00	0,00	216,90	1 301,40	216,90	1 301,40
na střeše								
OCEROVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	20,00	27,53	550,60	54,57	1 091,40	82,10	1 642,00
FeZn3004 (0,95 kg/m), volné								
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	m	5,00	31,53	157,65	36,27	181,35	67,80	339,00
CY 16 mm ² , žl. pevné								
SVORKA HIROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	2,00	18,90	37,80	97,50	195,00	116,40	232,80
SR30 spoj pásek-drát	ks	1,00	51,36	51,36	97,54	97,54	148,90	148,90
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	32,58	32,58	10,52	10,52	43,10	43,10
SZC N skrušební nerez								
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových pro síť NN	ks	1,00	0,00	0,00	133,20	133,20	133,20	133,20
SP								
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	389,20	389,20	389,20	389,20
Montáž kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítkou stěn, typ CYKY, NYM	m	60,00	0,00	0,00	17,30	1 038,00	17,30	1 038,00
4x6 mm ²	m	50,00	0,00	0,00	16,30	815,00	16,30	815,00
3x2,5 až 6 mm ²	ks	3,00	0,00	0,00	288,00	864,00	288,00	864,00
Montáž elektrovýzbroje stožárů								
1 okruh	ks	3,00	0,00	0,00	716,60	2 149,80	716,60	2 149,80
Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních								
do 12 m	ks	20,00	0,00	0,00	38,40	768,00	38,40	768,00
Likvidace kabelů smrtícího napětí nebo pásků, bez letování	ks	10,00	0,00	0,00	51,60	516,00	51,60	516,00
3x1,5 až 4 mm ²								
4x6 mm ²								
				2 905,71				2 905,71
Podružný materiál				25 260,97		46 309,94		121 570,91
Silnoproudý montážní materiál a práce - celkem								
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ	km	0,06	2 576,67	154,60	0,00	0,00	2 576,67	154,60
V zastavení prostoru								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m	55,00	230,70	12 688,50	0,00	0,00	230,70	12 688,50
V ZEMINĚ TRÝDY 4								
Šířka 350mm, hloubka 800mm								
PRÍZEMNÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ	m	55,00	63,50	3 492,50	0,00	0,00	63,50	3 492,50
Šířka do 65cm, hloubka 10cm								
FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC	m	60,00	19,40	1 164,00	0,00	0,00	19,40	1 164,00
Šířka 22cm								
ZAHOZ KABEL RÝHY-ZEMINĚ TR. 4	m	55,00	56,60	3 113,00	0,00	0,00	56,60	3 113,00
Šířka 350mm, hloubka 700mm								
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m ²	100,00	32,40	3 240,00	0,00	0,00	32,40	3 240,00
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ								
Zemní třída 3				23 852,60				23 852,60
Zemní práce - celkem								
Hodinové sazby								
HODINOVÉ ZÚSTOVACÍ SAZBY	hod	4,00	0,00	0,00	228,90	915,60	228,90	915,60
Zajištění stávajícího stavu	hod	4,00	0,00	0,00	216,70	866,80	216,70	866,80
Spolupráce s EON, odpojení	hod	4,00	0,00	0,00	213,40	853,60	213,40	853,60
Spolupráce s EON - připojení elektrorozvodny	hod	4,00	0,00	0,00	228,50	914,00	228,50	914,00
Zajištění výpravního stavu	hod	5,00	0,00	0,00	217,60	1 088,00	217,60	1 088,00
Zařízení obsluhy								
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE	hod	3,00	0,00	0,00	223,10	669,30	223,10	669,30
S investorem	hod	5,00	0,00	0,00	222,60	1 113,00	222,60	1 113,00
Spolupráce spojená s úpravami interiéru								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod	20,00	0,00	0,00	315,10	6 302,00	315,10	6 302,00
Revizní technik						12 722,30		12 722,30
Hodinové sazby - celkem								

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Kontrolní rozpočet el-montážních prací
Akce	Úpravy školní zahrady - polyfunkční hřiště, p.č.228, Bílany
Investor	Město Kroměříž
Projekt	Elektrozvody
Z.č.	
A.č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Tesař
Kontroloval	D. Málková
Datum	21.5.2015
Zpracovatel	
ČU	2015
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Presun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, natěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Níže sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0


SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA AKCE:

ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY- POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ, par.č.228, k.ú Bílany

EKKL a.s., Altýře 582, 767 01 Kroměříž, IČ:27752771, DIČ:CZ699002976

DYNAMIC SERVIS, s.r.o., Milíčovo nám. 585, IČ:25560255, DIČ:CZ25560255

TAS Štítná s.r.o., Štítná nad Vláří 63, 763 33 Štítná nad Vláří, IČ:26232626,
DIČ:CZ26232626


K+S STAVEBNÍ, s.r.o.
Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž
IČ: 26257424, DIČ: CZ26257424
Skupina dle zákona o DPH DIČ: CZ699002976
Martin Hassa

Jednatel

