



Navržené stavební úpravy bočního schodiště:

- Vybourání stávajících stupňů, obkladových desek a přilehlé omítky.
- Vybourání podkladového betonu schodů.
- Demontáž stávajícího ocelového zábradlí pro další použití.
- Vybetonování podkladního betonu a následně betonáž schodů.
- Provedení nátěrové hydroizolace.
- Osazení kamenných schodnic a podstupnic na lepící tmel.
- Osazení krycích kamenných desek zděných zídek na lepící tmel.
- Osazení obkladových desek svislých stěn na lepící tmel.
- Nová vápenná probarvená omítka otlučených stěn a její hydrofobizace.
- Montáž stávajícího ocelového zábradlí a jeho nátěr.
- Hydrofobizace namontovaných kamenných desek a schodů.

Po vybetonování schodů provést směrové a výškové zaměření !
Koncové podlahové desky přifezát dle skutečnosti !

Kontroloval: Ing. Bohumil Karas – projektové práce,
Huťnská 3445, 767 01 Kroměříž, ČKAIT 1300260

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘÍŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524
	Ing. Havelka	Ing. Havelka	Ing. Karas	
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN		MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž		
INVESTOR : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž				FORMAT 4 A4
NÁZEV AKCE : Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice				DATUM 04. 2016
Kroměříž, Velké náměstí 115, parc.č. 217				ÚČEL Stavební povolení
D.1.1 – Architektonicko–stavební řešení				Č. ZAKÁZKY JH127/2016
D.1.1.2 – 2. etapa – boční schodiště				MĚŘÍTKO : Č. VÝKRESU :
NÁZEV VÝKRESU : Půdorys vstupu 2.NP				1:50 D.1.1.2–04