

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

č.smlouvy objednatele: SML/096/2016

č.smlouvy zhotovitele: SoD 1607

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10. 06. 2016

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Kroměříž
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje města – 602 783 297
Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 603 951 941
TDS: Ing. Vítězslav Študent – 606 706 377
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Stav consult, s.r.o.
se sídlem: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 25516
zastoupený Ing. Rudolf Kolář
IČ: 25321030
DIČ: CZ25321030
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rudolf Kolář
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Mach
Bankovní spojení: 8313920277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s v souladu s čl. III. odst. 3.2. (PŘEDMĚT DÍLA), s čl. V. odst. 5.3. (CENA DÍLA) a čl. XVI. odst. 16.2. (ZMĚNA SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy) Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/096/2016, č. smlouvy zhotovitele: SoD 1607, uzavřené dne 10. 06. 2016 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) a Dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2016 na změnách Smlouvy a Dodatku č. 1 uvedených níže v čl. I tohoto Dodatku.

I.

1. Na základě zjištěných poruch vycházejících z odborného statického posudku a mykologického posudku, které byly provedeny po odkrytí všech stávajících prvků střešní konstrukce krovu a bednění, na základě změn technického řešení vycházejících z časových posunů při realizaci stavby a na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo dochází ke změně rozsahu díla dle Smlouvy čl. III. odst. 3.2. (PŘEDMĚT SMLOUVY) následovně:

Předmět díla se navyšuje o dodatečné stavební práce, které jsou obsaženy v odsouhlasených v položkových rozpočtech - přílohách č. 1 – 27 tohoto Dodatku č. 2. včetně seznamu prací.

2. Z důvodu změny rozsahu díla dle Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku se mění cena díla uvedená v čl. 5 odst. 5.1. (CENA DÍLA) Smlouvy a Dodatku č. 1 následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	4.025.633,- Kč	845.383,- Kč	4.871.016,-Kč

Rozsah prací dle Dodatku č. 2	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Dodatečné stavební práce (MNP + VCP)	587.832,15 Kč	123.444,75 Kč	711. 276,90 Kč
Odpočet rezervy rozpočtu dle Smlouvy	- 200.000,- Kč	- 42.000,- Kč	- 242. 000,- Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 2	387.832,15 Kč	81.444,75 Kč	469. 276,90 Kč

Rozsah prací dle Smlouvy + Dodatku č. 1,2	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	4.025.633,- Kč	845.383,- Kč	4.871.016,-Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 2	387.832,15 Kč	81.444,75 Kč	469.276,90 Kč
Cena díla celkem dle Smlouvy + Dodatku č.1, 2	4.413.465,15 Kč	926.827,75 Kč	5.340.292,90Kč

Obsahem Dodatku č. 1 bylo posunutí termínu dokončení díla, protokolárního předání a převzetí díla ke dni 22. 09. 2016.

3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) se doplňuje čl. XVII. (OSTATNÍ UJEDNÁNÍ):

S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/096/2016, č. smlouvy zhotovitele: SoD 1607, uzavřené dne 10. 06. 2016, Dodatek č. 1 ze dne 2. 8. 2016 a tento Dodatek č. 2 ze dne 5. 9. 2016 uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 5. 9. 2016




Za objednatele:


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

V Kroměříži dne 5. 9. 2016

Za zhotovitele:


Ing. Rudolf Kolář
jednatel



Soupis víceprací a méněprací na veřejné zakázce „Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského:

Změna č.1 - úprava stropu - nové řešení

Provedení podlah na základě nového statického návrhu vypracovaného po odkrytí podlah

Změna č.1 - úprava stropu – odpočet

Odpočet původního řešení stropní konstrukce

Změna č.2 - bourací práce – stěny

Bourací práce stěn dle skutečného složení konstrukcí stěn

Změna č.2 - bourací práce - stěny odpočet

Odpočet bouracích prací dle předpokládaného složení konstrukcí stěn

Změna č.3 - bourací práce - stropy přípočet

Bourací práce stropů dle skutečného složení konstrukcí stěn

Změna č.3 - bourací práce stropy – odpočet

Odpočet bouracích prací dle předpokládaného složení konstrukcí stropů

Změna č.4 - demontáž vestavěných skříní

Změna č.5 - vyrovnání zdiva pomocí hrubé omítky pod KZS

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva před nalepením kontaktního zateplovacího systému.

Změna č.6 - úprava plných vazeb č.m.418

Požadavek statika pro napravení poruch zjištěných po odkrytí konstrukcí krovu

Změna č.7 - prošroubování stávající kleštin

Požadavek statika pro napravení poruch zjištěných po odkrytí konstrukcí krovu

Změna č.8 - prošroubování středových vazných trámů

Požadavek statika – k napravení poruch zjištěných po odkrytí konstrukcí krovu

Změna č.9 - úprava krovu pro osazení střešních oken

Doplnění chybějících konstrukcí krovu pro osazení střešních oken – zjištěno po odkrytí nepřístupných konstrukcí krovu

Změna č.10 - podlahy OSB desky

Požadavek statika – zvýšení únosnosti podlahy

Změna č.11 - podlaha chodba 401a

Požadavek statika – zvýšení únosnosti podlahy

Změna č.12 - SDK předstěna

Zakrytí velmi křivých parapetních stěn SDK konstrukcí

Změna č.13 - Vikýř m.č.418

Požadavek statika – k napravení poruch zjištěných po odkrytí konstrukcí krovu

Změna č.14 - doplnění kleštin m.č.418

Požadavek statika – k napravení poruch zjištěných po odkrytí konstrukcí krovu

Změna č.15 - Statika narušeného krovu

Požadavek statika – k napravení poruch zjištěných po odkrytí konstrukcí krovu

Změna č.16 - úprava hřebene

Úprava odvětrávání hřebene dle skutečností zjištěných po odkrytí nepřístupných konstrukcí

Změna č.17 - sádrokartony, izolace, parotěsná zábrana

Doplnění izolací a parotěsných zábran pro zvýšení tepelné izolace štitových SDK stěn

Změna č.18 - sádrové omítky

Oškrabání stávajících maleb a vyhlazení nerovného povrchu sádrovou stěrkou

Změna č.19 – dozdivky

Doplnění chybějícího zdiva – zjištěno po odrytí konstrukcí

Změna č.20 - opravy střechy

Oprava zatékání do stávající střechy

Změna č.21 - úpravy u komínu

Oprava zatékání do stávající střechy

Změna č.22 - stěrkování SDK podlah

Technologický požadavek firmy KNAUF pro SDK podlahy – neprokreslování spar do PVC podlahy a zvýšení odolnosti povrchu

Změna č.23 - vyklizení suti pod stávající podlahou

Vyklizení suti z meziprostoru po odkrytí stávajících podlah

Změna č.24 - úprava schodiště

Oškrabání stávajících maleb a vyhlazení nerovného povrchu sádrovou stěrkou, osekání keramického soklíku, nový PVC soklík

Změna č.25 - úpravy pro osazení klima jednotky

Ocelová konstrukce pro osazení venkovní klimatizační jednotky včetně zábradlí umožňující servis

Změna č.26 - osoušeče

Dopočet ceny osoušeče dle typu vybraného školou

Změna č.27 - listely, obklady

Dopočet keramických listel dle požadované vizualizace

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1607 Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	299 411,21
PSV	243 889,99
MON	16 980,48
Vedlejší náklady	3 477,84
Ostatní náklady	24 072,63
Celkem	587 832,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	587 832,15 CZK
Základní DPH	21 %	123 444,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 711 276,90 CZK

v _____ dne **5.9.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Kom	0	587 832	123 445	711 277	100
01	Změna č.1 - úprava stropu - nové řešení	0	199 350	41 863	241 213	34
02	Změna č.1 - úprava stropu - odpočet	0	-163 446	-34 324	-197 770	-28
03	Změna č.2 - bourací práce - stěny	0	32 905	6 910	39 815	6
04	Změna č.2 - bourací práce - stěny odpoč	0	-9 192	-1 930	-11 123	-2
05	Změna č.3 - bourací práce - stropy přípo	0	98 446	20 674	119 119	17
06	Změna č.3 - bourací práce stropy - odpo	0	-33 798	-7 098	-40 895	-6
07	Změna č.4 - demontáž vestavěných skří	0	3 477	730	4 207	1
08	Změna č.5 - vyrovnání zdiva pomocí hru	0	32 514	6 828	39 342	6
09	Změna č.6 - úprava plných vazeb č.m.418	0	9 799	2 058	11 856	2
10	Změna č.7 - prošroubování stávající kleš	0	4 576	961	5 537	1
11	Změna č.8 - prošroubování středových v	0	3 937	827	4 764	1
12	Změna č.9 - úprava krovu pro osazení st	0	9 917	2 083	11 999	2
13	Změna č.10 - podlahy OSB desky	0	131 404	27 595	158 999	22
14	Změna č.11 - podlaha chodba 401a	0	19 365	4 067	23 432	3
15	Změna č.12 - SDK předstěna	0	7 655	1 608	9 263	1
16	Změna č.13 - Vikýř m.č.418	0	-939	-197	-1 136	0
17	Změna č.14 - doplnění kleštin m.č.418	0	29 015	6 093	35 108	5
18	Změna č.15 - Statika narušeného krovu	0	31 299	6 573	37 872	5
19	Změna č.16 - úprava hřebene	0	-19 074	-4 005	-23 079	-3
20	Změna č.17 - sádrokartony, izoalce, parot	0	41 828	8 784	50 612	7
21	Změna č.18 - sádrové omítky	0	36 448	7 654	44 102	6
22	Změna č.19 - dozdívky	0	5 235	1 099	6 334	1
23	Změna č.20 - opravy střechy	0	14 042	2 949	16 990	2
24	Změna č.21 - úpravy u komínu	0	-12 053	-2 531	-14 584	-2
25	Změna č.22 - stěrkování SDK podlah	0	10 579	2 222	12 801	2
26	Změna č.23 - vyklizení sutí pod stávající	0	8 609	1 808	10 417	1

27	Změna č.24 - úprava schodiště	0	27 460	5 767	33 227	5
28	Změna č.25 - úpravy pro osazení klima j	0	39 990	8 398	48 387	7
29	Změna č.26 - osoušeče	0	17 150	3 602	20 752	3
30	Změna č.27 - listely, obklady	0	11 336	2 381	13 717	2
Celkem za stavbu		0	587 832	123 445	711 277	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 483,42	1
34	Stěny a příčky	HSV			36 693,00	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			98 084,05	17
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			51 349,02	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 793,67	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 811,09	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 770,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			17 113,04	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 026,17	1
713	Izolace tepelné	PSV			11 590,40	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			129 307,87	22
763	Dřevostavby	PSV			23 922,70	4
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			17 661,86	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 552,60	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			-26 559,53	-5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-21 156,02	-4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			44 854,45	8
776	Podlahy povlakové	PSV			14 972,25	3
781	Obklady keramické	PSV			11 223,87	2
783	Nátěry	PSV			14 218,89	2

784	Malby	PSV			7 300,65	1
M21	Elektromontáže	MON			16 980,48	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			47 827,75	8
VN	Vedlejší náklady	VN			3 477,84	1
ON	Ostatní náklady	ON			24 072,63	4
Cena celkem					587 832,15	100

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	01	Změna č.1 - úprava stropu - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				97 761,05
1	411941021R00	Svary bet.oceli stropní konstr.plošné tl. do 10 mm	m	70,40000	440,00	30 976,00
2	413231211R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	14,00000	161,50	2 261,00
3	413941125RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš, včetně dodávky profilu I č. 24	t	1,90050	28 100,00	53 404,05
4	4-01	Provrtání oc.nosníků	kus	128,00000	25,00	3 200,00
5	4-02	Dodávka ocelové ploty 200/80/8	kus	176,00000	45,00	7 920,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 268,00
6	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	14,00000	162,00	2 268,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 302,56
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,22939	713,00	2 302,56
Díl:	762	Konstrukce tesařské				64 346,17
8	762823112R00	Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2	m	381,19200	43,90	16 734,33
9	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	151,39809	14,30	2 164,99
10	762-04	Vrut do dřeva	kus	1 056,00000	3,50	3 696,00
11	7623131991	Dod+mtž svorníků L -150 mm	kus	80,00000	125,00	10 000,00
12	76231399	Dod+mont svorníků L- 300 mm	kus	48,00000	130,00	6 240,00
13	762-05	Hranol SMI 80x100 mm dl. 3-4 m	m	420,55024	52,00	21 868,61
14	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	607,03930	6,00	3 642,24
Díl:	783	Nátěry				12 381,15
15	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	114,11200	108,50	12 381,15
Díl:	ON	Ostatní náklady				20 290,59
16	004111020R	Staticke posouzení ocelové k-ce	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
17	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	1 790,59	1 790,59
18	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	02	Změna č.1 - úprava stropu - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				-8 814,00
1	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	-34,00000	162,00	-5 508,00
2	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm	kus	-19,00000	174,00	-3 306,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-149 916,01
3	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	-140,74000	105,00	-14 777,70
4	762822140R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	-21,75000	116,00	-2 523,00
5	605129999	Lepené dřevěné nosníky BSH	m3	-7,52300	16 500,00	-124 129,50
6	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-1 414,30200	6,00	-8 485,81
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-3 097,60
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za první podlaží	t	-1,98500	240,00	-476,40
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-5,95500	103,00	-613,37
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,98500	347,00	-688,80
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-17,86500	13,30	-237,60
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,98500	204,00	-404,94
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-7,94000	22,70	-180,24
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,98500	250,00	-496,25
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-1 618,28
14	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	-1 618,28	-1 618,28

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	03	Změna č.2 - bourací práce - stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				10 068,22
1	713100822R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 3,5cm	m2	171,52000	58,70	10 068,22
Díl:	762	Konstrukce tesařské				10 359,81
2	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	343,04000	30,20	10 359,81
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 151,12
3	979990141R00	Poplatek za skládku suti - heraklit	t	1,80096	1 400,00	2 521,34
4	000000002	Poplatek uložení na skládku	t	4,80256	250,00	1 200,64
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,43200	240,00	1 543,68
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,29600	103,00	1 987,49
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,43200	347,00	2 231,90
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,88800	13,30	769,91
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,43200	204,00	1 312,13
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,72800	22,70	584,03
Díl:	VN	Vedlejší náklady				325,79
11	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	325,79	325,79

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	04	Změna č.2 - bourací práce - stěny odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-9 101,16
1	713130811	Odtranění stěna volně vlákna - 100mm	m2	-171,52000	16,10	-2 761,47
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,66374	240,00	-399,30
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-4,99123	103,00	-514,10
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,66374	347,00	-577,32
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-14,97370	13,30	-199,15
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,66374	204,00	-339,40
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-6,65498	22,70	-151,07
8	000000003	Poplatek uložení na skládku - nebezpečný odpad	t	-1,66374	2 500,00	-4 159,35
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-91,01
9	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	-91,01	-91,01

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	05	Změna č.3 - bourací práce - stropy přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				24 505,29
1	978071521R00	Odsekání omítky a izol. desek tl. 5 cm nad 1 m2	m2	214,02000	114,50	24 505,29
Díl:	762	Konstrukce tesařské				15 061,66
2	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	267,52500	28,70	7 677,97
3	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	214,02000	34,50	7 383,69
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				57 904,13
4	979990141R00	Poplatek za skládku suti - heraklit + omítka	t	18,40572	1 400,00	25 768,01
5	000000002	Poplatek uložení na skládku		5,13628	250,00	1 284,07
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,54220	240,00	5 650,13
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	70,62660	103,00	7 274,54
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,54220	347,00	8 169,14
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	211,87980	13,30	2 818,00
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,54220	204,00	4 802,61
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	94,16880	22,70	2 137,63
Díl:	VN	Vedlejší náklady				974,71
12	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	974,71	974,71

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	06	Změna č.3 - bourací práce stropy - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-22 670,02
1	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	-214,02000	85,80	-18 362,92
2	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	-205,10000	21,00	-4 307,10
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-10 793,03
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-6,91639	240,00	-1 659,93
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-20,74918	103,00	-2 137,17
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-6,91639	347,00	-2 399,99
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-62,24754	13,30	-827,89
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-6,91639	204,00	-1 410,94
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-27,66557	22,70	-628,01
9	000000002	Poplatek uložení na skládku	t	-6,91639	250,00	-1 729,10
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-334,63
10	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	-334,63	-334,63

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	07	Změna č.4 - demontáž vestavěných skříní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 514,00
1	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	4,00000	112,50	450,00
2	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	8,00000	133,00	1 064,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 928,14
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,23560	240,00	296,54
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,70680	103,00	381,80
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23560	347,00	428,75
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,12040	13,30	147,90
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,23560	204,00	252,06
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,94240	22,70	112,19
9	000000002	Poplatek uložení na skládku	t	1,23560	250,00	308,90
Díl:	VN	Vedlejší náklady				34,42
10	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	34,42	34,42

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	08	Změna č.5 - vyrovnání zdiva pomocí hrubé omítky pod KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 304,75
1	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm / stavající komin	m3	0,15000	4 165,00	624,75
2	3999	Větrací bílá plastová mřížka 20x20cm - dodávka a montáž	ks	2,00000	340,00	680,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				3 161,23
3	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	103,98780	30,40	3 161,23
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				18 301,85
4	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	103,98780	176,00	18 301,85
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 333,83
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	105,56380	60,00	6 333,83
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 090,49
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,33449	713,00	3 090,49
Díl:	VN	Vedlejší náklady				321,92
7	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	321,92	321,92

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	09	Změna č.6 - úrava plných vazeb č.m.418

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 489,30
1	7623131991	Dod+mtž svorníků,vrutů L -150 mm	kus	5,00000	125,00	625,00
2	76231399	Dod+mont svorníků L- 300 mm	kus	6,00000	130,00	780,00
3	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	14,05000	6,00	84,30
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 212,43
4	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	75,60000	106,50	8 051,40
5	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	80,51400	2,00	161,03
Díl:	VN	Vedlejší náklady				97,02
6	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	97,02	97,02

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	10	Změna č.7 - prošroubování stávající kleštin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 382,40
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	23,04000	60,00	1 382,40
Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 148,20
2	762313113R00	DOD + MTZ svorníku L- 450 mm	kus	20,00000	148,50	2 970,00
3	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	29,70000	6,00	178,20
Díl:	VN	Vedlejší náklady				45,31
4	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	45,31	45,31

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	11	Změna č.8 - prošroubování středových vazných trámů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 555,20
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,92000	60,00	1 555,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské				2 342,60
2	76231399	Dod+mont svorníků L- 300 mm	kus	17,00000	130,00	2 210,00
3	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	22,10000	6,00	132,60
Díl:	VN	Vedlejší náklady				38,98
4	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	38,98	38,98

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	12	Změna č.9 - úprava krovu pro osazení střešních oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				720,00
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	60,00	720,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				9 098,58
2	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	12,80000	213,00	2 726,40
3	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,16384	1 179,00	193,17
4	762-01	Zřezání krokví	m	12,80000	280,00	3 584,00
5	76231399	Dod+mont svorníků L- 300 mm	kus	16,00000	130,00	2 080,00
6	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	85,83570	6,00	515,01
Díl:	VN	Vedlejší náklady				98,19
7	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	98,19	98,19

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	13	Změna č.10 - podlahy OSB desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				121 872,71
1	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	161,71000	26,00	4 204,46
2	762511274	Podlaha OSB broušená 18 P+D šroub	m2	337,75960	300,00	101 327,88
3	762999	Lepení OSB desek včetně dodávky lepidla, prošroubování	m2	146,85200	60,00	8 811,12
4	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	125 487,58100	0,06	7 529,25
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 229,98
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podlaží	t	5,65985	240,00	1 358,36
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,97955	103,00	1 748,89
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,65985	347,00	1 963,97
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,65985	13,30	75,28
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,65985	204,00	1 154,61
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,63940	22,70	513,91
11	000000002	Poplatek za uložení na skládku suť	t	5,65985	250,00	1 414,96
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 301,03
12	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	1 301,03	1 301,03

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	14	Změna č.11 - podlaha chodba 401a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				1 522,18
1	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	13,96000	15,10	210,80
2	631509430	Deska podlahová kročejová tl20/20	m2	14,23920	90,00	1 281,53
3	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	14,92330	2,00	29,85
Díl:	762	Konstrukce tesařské				4 439,28
4	762511274	Podlaha OSB brus 18 P+D šroub	m2	13,96000	300,00	4 188,00
5	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	41,88000	6,00	251,28
Díl:	763	Dřevostavby				13 211,74
6	763151200	SDK suchá podlaha 25 bez podsyp	m2	13,96000	910,00	12 703,60
7	998763403	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	127,03600	4,00	508,14
Díl:	VN	Vedlejší náklady				191,73
8	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	191,73	191,73

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	15	Změna č.12 - SDK předstěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-5 612,88
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	-28,78400	195,00	-5 612,88
Díl:	97	Prorážení otvorů				-1 565,85
2	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-28,78400	54,40	-1 565,85
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-978,13
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-1,37185	713,00	-978,13
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				17 661,86
4	763-01	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci - předstěna m.č. 402,404,414,409,411,412, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	28,78400	590,00	16 982,56
5	998763101R00	Přesun hmot pro SDK, výšky do 24 m	%	169,82560	4,00	679,30
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 925,33
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podlaží	t	-1,32406	240,00	-317,77
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-3,97219	103,00	-409,14
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,32406	347,00	-459,45
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,32406	13,30	-17,61
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,32406	204,00	-270,11
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-5,29626	22,70	-120,23
12	000000002	Poplatek za uložení na skládku suť	t	-1,32406	250,00	-331,02
Díl:	VN	Vedlejší náklady				75,80
13	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	75,80	75,80

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	16	Změna č.13 - Vikýř m.č.418

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				555,50
1	311271802R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.300	m2	0,50000	1 111,00	555,50
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 483,16
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,81000	195,00	352,95
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	1,81000	180,50	326,71
4	612474115	VNI omítka sten do tl 8mm / stuk / stavajici stena u vikyre	m2	5,50000	160,00	880,00
5	612405299	KZS ETICS EPS140mm / stena vikyre	m2	-3,82500	600,00	-2 295,00
6	612405300	KZS ETICS EPS 100mm / stena vikyre	m2	3,82500	580,00	2 218,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-721,05
7	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	-1,65000	437,00	-721,05
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				151,88
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,21301	713,00	151,88
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-2 399,27
9	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za prvé podlaží	t	-1,65000	240,00	-396,00
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-4,95000	103,00	-509,85
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,65000	347,00	-572,55
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,65000	13,30	-21,95
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-1,65000	204,00	-336,60
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-6,60000	22,70	-149,82
15	000000002	Poplatek za uložení na skládku suť	t	-1,65000	250,00	-412,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-9,30
16	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	-9,30	-9,30

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	17	Změna č.14 - doplnění kleštin m.č.418

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 357,58
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,91750	144,50	7 357,58
Díl:	762	Konstrukce tesařské				21 369,85
2	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	19,50000	124,50	2 427,75
3	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	45,00000	150,00	6 750,00
4	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,73200	834,00	610,49
5	605120110	Řezivo jehl.hranoly jakost i	m3	0,73200	6 000,00	4 392,00
6	76231399	Dod+mont svorníků L- 300 mm	kus	46,00000	130,00	5 980,00
7	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	201,60240	6,00	1 209,61
Díl:	VN	Vedlejší náklady				287,27
8	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	287,27	287,27

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	18	Změna č.15 - Statika narušeného krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				323,00
1	413231211R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	2,00000	161,50	323,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				324,00
2	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000	162,00	324,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				92,98
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,13040	713,00	92,98
Díl:	762	Konstrukce tesařské				17 657,95
4	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,60542	834,00	504,92
5	605120110	Řezivo jehl.hranoly jakost i	m3	0,60542	6 000,00	3 632,52
6	762-01	Vyřezání částí krovu	m	14,10000	280,00	3 948,00
7	762-02	Doplnění k-ci krovu	m	18,70000	290,00	5 423,00
8	76231399	Dod+mont svorníků L- 300 mm	kus	5,00000	130,00	650,00
9	7623131991	Dod+mtž svorníků,vrutů L -150 mm	kus	20,00000	125,00	2 500,00
10	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	166,58440	6,00	999,51
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 838,55
11	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	253,50200	22,70	5 754,50
12	767-01	Dodávka hutního materiálu	kg	253,50200	24,00	6 084,05
Díl:	783	Nátěry				752,99
13	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	6,94000	108,50	752,99
Díl:	VN	Vedlejší náklady				309,89
14	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	309,89	309,89

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	19	Změna č.16 - úprava hřebene

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 386,84
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	51,12000	144,50	7 386,84
Díl:	762	Konstrukce tesařské				8 037,77
2	762-01	Prořezání bednění pod hřebenem	m	42,60000	178,00	7 582,80
3	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	75,82800	6,00	454,97
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-34 309,53
4	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů	m	42,60000	-23,80	-1 013,88
5	765133035	Vláknocement hřeben, hřeben větr. pás	m	42,60000	-736,00	-31 353,60
6	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	-323,67480	6,00	-1 942,05
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-188,85
7	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	-188,85	-188,85

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	20	Změna č.17 - sádrokartony, izoalce, parotěsná zábrana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	34	Stěny a příčky				36 693,00
1	34-01	Obklad kleštín protipožárním sádrokartonem čtyřstranným, desky protipožární tl. 12,5 mm	m2	27,00000	590,00	15 930,00
2	34-02	Příplatek za dvojité opláštění chodbové příčky	m2	63,00000	155,00	9 765,00
3	34-03	Doplnění tepelné izolace štít + chodba	m2	9,00000	190,00	1 710,00
4	34-04	Doplnění izolace tl.50mm do štítových stěn	m2	64,50000	75,00	4 837,50
5	765901240	Parotěsná folie DELTA FOL REFLEX - štítové stěny	m2	64,50000	69,00	4 450,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				4 175,24
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,91750	82,00	4 175,24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				545,61
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,76523	713,00	545,61
Díl:	VN	Vedlejší náklady				414,14
8	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	414,14	414,14

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	21	Změna č.18 - sádrové omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				32 811,61
1	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	148,87300	30,40	4 525,74
2	6-01	Sádrová stěrka 2x, vybroušení	m2	148,87300	190,00	28 285,87
Díl:	784	Malby				3 275,21
3	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	148,87300	22,00	3 275,21
Díl:	VN	Vedlejší náklady				360,87
4	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	360,87	360,87

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	22	Změna č.19 - dozdivky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 623,17
1	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,33993	4 775,00	1 623,17
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 981,94
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,15500	277,00	1 981,94
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				900,00
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00000	60,00	900,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				677,60
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,95035	713,00	677,60
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				52,24
5	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	52,24	52,24

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	23	Změna č.20 - opravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				13 902,60
1	764-01	Oprava svodů hromosvodu	ks	7,00000	650,00	4 550,00
2	764-02	Demontáž anténního stožáru včetně zapravení krytiny	ks	1,00000	2 350,00	2 350,00
3	764-03	Oprava oplechování komínu ve věži	ks	1,00000	940,00	940,00
4	764-04	Vyčištění žlabu, kontrola hřebene střechy	soubor	1,00000	1 420,00	1 420,00
5	764-05	Demontáž a montáž střešního okna včetně zapravení krytiny	ks	1,00000	2 430,00	2 430,00
6	764-06	Demontáž střešních výleů 600/600 mm včetně zabezení a zapravení krytinou	ks	2,00000	970,00	1 940,00
7	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	136,30000	2,00	272,60
Díl:	VN	Vedlejší náklady				139,03
8	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	139,03	139,03

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	24	Změna č.21 - úpravy u komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-7 706,40
1	612405299	KZS ETICS EPS 140mm	m2	-10,14000	600,00	-6 084,00
2	612474115	Vni omítka stěn sms tl.8mm	m2	-10,14000	160,00	-1 622,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-1 048,95
3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	-2,02500	518,00	-1 048,95
Díl:	763	Dřevostavby				10 710,96
4	763-01	Doplnění tepelné izolace do příčky	m2	12,00000	190,00	2 280,00
5	763113125R00	Příčky sádkokartonové W115 2x12, GKF 200	m2	8,10000	990,00	8 019,00
6	998763101R00	Přesun hmot pro SDK, výšky do 24 m	%	102,99000	4,00	411,96
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-13 889,29
7	000000003	Poplatek za uložení na skládku - nebezpečný odpad	t	-3,64500	2 500,00	-9 112,50
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-3,64500	240,00	-874,80
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-10,93500	103,00	-1 126,31
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,64500	347,00	-1 264,82
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-32,80500	13,30	-436,31
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-3,64500	204,00	-743,58
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-14,58000	22,70	-330,97
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-119,34
14	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	-119,34	-119,34

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	25	Změna č.22 - stěrkování SDK podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				10 474,59
1	776990112	Vyrovnání samoniv stěrkou tl.3 30Mpa	m2	69,13920	150,00	10 370,88
2	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	103,70880	1,00	103,71
Díl:	VN	Vedlejší náklady				104,75
3	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	104,75	104,75

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	26	Změna č.23 - vyklizení suti pod stávající podlahou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 523,75
1	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	3,29420	1 027,00	3 383,14
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,29420	240,00	790,61
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,88260	103,00	1 017,91
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,29420	347,00	1 143,09
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,64780	13,30	394,32
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,29420	204,00	672,02
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,17680	22,70	299,11
8	000000002	Poplatek uložení na skládku	t	3,29420	250,00	823,55
Díl:	VN	Vedlejší náklady				85,24
9	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	85,24	85,24

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	27	Změna č.24 - úprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				15 376,18
1	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	69,76490	30,40	2 120,85
2	6-01	Sádrová stěrka 2x, vybroušení	m2	69,76490	190,00	13 255,33
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 346,00
3	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká, oprava omítky po osekání keram.soklíku	m2	3,45000	680,00	2 346,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				395,60
4	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn, keram.soklík	m2	2,30000	172,00	395,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				143,18
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,20081	713,00	143,18
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 497,66
6	284110060	Soklová lišta PVC pro vinyl podlahy	m	30,55800	58,00	1 772,36
7	776491113	Podlaha lepení plast.lišty soklové	m	27,78000	96,50	2 680,77
8	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	44,53130	1,00	44,53
Díl:	783	Nátěry				159,91
9	783192003R00	Nátěr disperzní OK "A" 1x + 3x email	m2	0,94624	169,00	159,91
Díl:	784	Malby				4 025,44
10	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	69,76490	22,00	1 534,83
11	784453621	Malba 2x disp interier om bílá	m2	69,76490	35,70	2 490,61
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				244,07
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,15640	240,00	37,54
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,46920	103,00	48,33
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15640	347,00	54,27
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,40760	13,30	18,72
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15640	204,00	31,91
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,62560	22,70	14,20
18	000000002	Poplatek uložení na skládku	t	0,15640	250,00	39,10
Díl:	VN	Vedlejší náklady				271,88
19	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	271,88	271,88

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	28	Změna č.25 - úpravy pro osazení klima jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 650,00
1	764-01	Osazení a zapravení střešního okna 600/600mm	ks	1,00000	2 650,00	2 650,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				7 750,00
2	765-01	Demontáž a opětovná montáž krytiny vč.bednění	m2	5,00000	1 550,00	7 750,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				24 803,47
3	767-01	Dodávka a montáž pororoštů	m2	1,50000	2 800,00	4 200,00
4	767-02	Výroba a montáž ocelové k-ce	kg	206,85700	90,00	18 617,13
5	767-03	Kotvící a drobný materiál materiál	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
6	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	243,17130	2,00	486,34
Díl:	783	Nátěry				924,84
7	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	6,53600	141,50	924,84
Díl:	VN	Vedlejší náklady				361,28
8	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	361,28	361,28
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 500,00
9	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	29	Změna č.26 - osoušeče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				16 980,48
1	M21-01	IBERO OPTIKA AA 9400 - dopočet ceny	ks	3,00000	5 660,16	16 980,48
Díl:	ON	Ostatní náklady				169,80
2	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	169,80	169,80

Položkový rozpočet

S:	1607	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
O:	01	Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského - změny
R:	30	Změna č.27 - listely, obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				11 223,87
1	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	34,25000	43,10	1 476,18
2	781-01	Dodávka listely REMIX krémová	ks	16,00000	68,00	1 088,00
3	781-02	Dodávka listely REMIX zelená	ks	121,00000	68,00	8 228,00
4	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	107,92180	4,00	431,69
Díl:	ON	Ostatní náklady				112,24
5	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	112,24	112,24