

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: SML/164/2017
č. smlouvy zhotovitele: SoD 1707

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Ing. Soňa Mertová, pověřená vedením odboru rozvoje města
- 775 147 711, sona.mertova@mesto-kromeriz.cz
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby
- 727 915 262, jaroslav.pajgr@mesto-kromeriz.cz
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
- 603 951 941, jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz
Ing. Vítězslav Študent, tel 606 706 377, technický dozor stavby

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** Stav consult, s.r.o.
zastoupený: Ing. Rudolfem Kolářem
se sídlem: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 8313920277/0100
IČ: 25321030
DIČ: CZ25321030.
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Rudolf Kolář, jednatel
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)
Ing. Rudolf Kolář, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

„Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž“

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují, že:

- a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na stavební práce – veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)

„Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž“

objekt SO 01 - 2. podlaží – foyery

objekt SO 02 – stavební úpravy dle PBŘ 12/2016

(dále jen „dílo“)

3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce, spojené s rekonstrukcí prostor foyer 2. NP a s navrženými stavebními úpravami dle PBŘ 12/2016.

Ve 2. podlaží budou stávající dělicí stěny mezi foyerem a loutkovým sálem a mezi foyerem a klubovnou nahrazeny novými příčkami, které budou plnit funkci požárního předělu.

V příčkách budou osazeny nové, dřevěné protipožární dveře, dvoukřídlové.

V prostorech foyer budou demontovány stávající podhledy a provedena montáž nových sádkartonových podhledů plnící funkci samostatných požárních předělů.

Nová svítidla v podhledech budou osazena dle specifikace elektro a výkresu interiéru č. 02, Interiéry foyer budou provedeny dle popisu prací vyplývajících z bodu č. 2,3,6,7,8,9 výkresu interiéru.

V ostatních částech Domu kultury budou doplněny chybějící prvky splňující celkovou protipožární koncepci Domu kultury a provedeny stavební práce, které vyplynuly z PBŘ z prosince 2016, zpracované Ing. Zbyňkem Pospíšilem.

Součástí předmětu díla jsou opravy omítek, nové omítky stěn a stropní konstrukce, nové nátěry a malby nové rozvody silnoproudé a slaboproudé instalace.

Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné, tj. zřízení zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

3.3. Předmět díla je dále vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „PD“) vypracovanou projekční kanceláří FORMICA s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín. PD byla vypracována v 03/2017 pod číslem zakázky 2716, včetně položkového výkazu výměr.

3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou PD a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě, nejsou-li požadavky na jakost výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum místa stavby před zahájením prací,

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů), návodů na používání a údržbu,

3.7.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,

3.7.5. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

3.7.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,

3.7.8. fotodokumentaci v rozsahu podrobně dokumentujícím průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),

3.7.9. Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů.

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9. Objednatel předá zhotoviteli PD „Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž“ objekt SO O1 - 2. podlaží – foyery, objekt SO O2 – stavební úpravy dle PBR 12/2016, vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku při podpisu této smlouvy v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení +1x na nosiči CD.

3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce, dodá a namontuje výrobky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet včetně výkazu výměr a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. Zahájení prací na díle:

10. 07. 2017

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla:

31. 08. 2017

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla (stavby) závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

4.6. Místem plnění díla je: objekt Domu kultury Kroměříž, ulice Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž.

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	1.982.742 Kč
DPH celkem %	416.376 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.399.118 Kč

(slovy: dvamiliónytřístadevadesátdevěttisícstoosmdesát korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory v objektu školy),
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele),
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě s barevným označením změn oproti dokumentaci předané při předání staveniště a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZZVZ.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

5.5 Pokud v průběhu realizace díla (stavby) nebude čerpána rezerva rozpočtu, má objednatel právo dodatkem k této smlouvě snížit o tuto částku konečnou cenu díla a zhotovitel se zavazuje tento dodatek uzavřít.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací vč. zjišťovacího protokolu odsouhlasený zástupcem objednatele, tj. technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Přílohou faktur bude též potvrzení TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.5. **Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla bez DPH, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí.**

6.6. Zhotovitel nejpozději 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení (potvrzené podpisem), že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele nebo v případě existence dluhů z předmětu díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. **Lhůta splatnosti faktur – do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.**

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,

- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - podpis TDS objednatele,
 - přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených TDS
- 6.10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
- 6.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou města Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.
- 7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požadavků této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a projektové dokumentace stavby.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků.
- 7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.
- 7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou, kromě oprávněných osob zhotovitele (dle výběrového řízení autorizovaná osoba pověřená vedením stavby), objednatel a TDS.

8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména,
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD.

8.9. O průběhu kontrolního dne vyhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.

8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDS neprovedl.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele a TDS, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činností svých poddodavatelů.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS.

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS.

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je

zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorách, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřipustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí staveniště. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.10. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojný body elektrické energie a vody na staveništi.

Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.11. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDS, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči, kdy Zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů od žádosti Objednatele. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.18. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

9.19. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.

9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

9.21. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.23. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. PODDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

10.2. Poddodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.

10.3. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou poddodavatele souhlasit.

10.5. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li mít dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst.11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle odst. 11.1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující:

- (i) originál stavebního deníku,
- (ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
- (iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),
- (iv) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech),
- (v) projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu realizované části,
- (vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
- (vii) v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.

11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

12.2. Záruční lhůta činí 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 2 000,- Kč za každý i započatý den.

13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.12. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení, byť jen započatý.

13.13. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

13.14. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.15. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

13.16. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených poddodavateli. **Minimální hranice pojištění je 1.000.000 Kč a zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění sjednat.** Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15.3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že je pojištěn u České pojišťovny, a.s. na částku 20.000.000 Kč, č. pojistné smlouvy 77032096-19.

15.4. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,

b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,

d) porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. XV této smlouvy.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět také v případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.6. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy směřuje.

16.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

17.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po třech objednatel.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

17.7. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

17.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací


Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


V Kroměříži, dne 27. 6. 2017

V Kroměříži, dne 27. 6. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města


Ing. Rudolf Kolář
jednatel



Star consult, s.r.o.
767 01 Kroměříž, Ježky Silného 2349/4
tel. 573 301 331
IČO 25321030, DIČ CZ25321030
Firma je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu
v Olomouci, oddíl B, vložka 25516

HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce: REKONSTRUKCE DOMU KULTURY KROMĚŘÍŽ

Zadavatel: město Kroměříž

Dodavatel: Stav consult, s.r.o.

Zahájení: 10.7.2017

Dokončení: 31.8.2017

Činnost	7/2017					8/2017				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Zařízení staveniště										
Lešení										
Demontáž podhledu										
Demontáž příček										
Sádkrokartonové konstrukce										
Elektroinstalce hrubá										
Omítky vnitřní										
Malby a nátěry										
Elektroinstalace kompletace										
Truhlářské výrobky										
Úklid										
Předání díla										

Datum: 8. 6. 2017

.....
razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

STAV CONSULT, s.r.o.
767 01 Kroměříž, Jirákovy Smlouvy 2349, 4
IČO 25321030, DIČ CZ25321030
L. P. Hájek, Ing. Táňa Hájková, oddělení 6, řada 255/6

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Název zadavatele: město Kroměříž
Sídlo zadavatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
Právní forma zadavatele: obec


Název veřejné zakázky: Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	Jiří Borženský
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Kostelany 66, 76701 Kostelany
Identifikační číslo subdodavatele	65273303
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Sádrokartonové konstrukce
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	16,1

V Kroměříži dne 8. 6. 2017


.....
razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

Star consult, s.r.o.
767 01 Kroměříž, Jozky Silného 2349/4
tel. 573 301 331 -1-
IČO 25321030, DIČ CZ25321030
Firma je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu
v Brně Aha 13.12.1999 vedení G, vložka 25516

SEZNAM SUBDODAVATELŮ
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Název zadavatele: město Kroměříž
Sídlo zadavatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
Právní forma zadavatele: obec


Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž**
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	SUN SYSTÉM s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Ostrožská 220, 698 01 Veselí nad Moravou
Identifikační číslo subdodavatele	26908603
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Rolety
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	9,7

V Kroměříži dne 8. 6. 2017


.....
razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

SUN SYSTÉM s.r.o.
767 01 Kroměříž, Jitky Silného 2349/4
tel. 573 301 331 -1-
IČO 25321030, DIČ CZ25321030
Firma je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu
v Brně dne 12.12.1996 oddíl C, vložka 25516

SEZNAM SUBDODAVATELŮ
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Název zadavatele: město Kroměříž
Sídlo zadavatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
Právní forma zadavatele: obec

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž**
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	ELEKTROMONT- Hulín,s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Kroměřížská 291,768 24 Hulín
Identifikační číslo subdodavatele	46904786
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Elektromontáže
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	22,5

V Kroměříži dne 8. 6. 2017

.....
razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

ELEKTROMONT, s.r.o.
767 01 Kroměříž, Jezky Silného 2349/4
tel. 573 301 331 -1-
IČO 25321030, DIČ CZ25321030
Firma je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu
v Brně dne 13.12.2006 oddíl C, vložka 25516

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/022

Stavba: Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

KSO: 801 43

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

22.4.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

46982663

Projektant:
Formica s.r.o.

DIČ:
CZ 469 82 663

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 982 742,18

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 982 742,18

Výše daně

416 375,86

0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 399 118,04

767 01 Kroměříž, Jozky Silného 234
tel. 573 301 331
IČO 25321030, DIČ CZ25321030
Práva je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl 13.12.1996 oddíl C, číslo 2351F

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/022

Stavba: Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Místo: Datum: 22.4.2017

Zadavatel: Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 982 742,18	2 399 118,04	
2017/022-01	Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury	1 982 742,18	2 399 118,04	STA
2017/022-01-1	SO 01 - 2.podlaží-foyers	1 659 574,16	2 008 084,73	Soupis
2017/022-01-2	SO 02 - Stavební úpravy dle PBŘ 12/2016	214 668,02	259 748,30	Soupis
2017/022-01-VON	Vedlejší a ostatní náklady	108 500,00	131 285,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-1 - SO 01 - 2.podlaží-foyery

KSO: 801 43

Místo:

Zadavatel:

Město Kroměříž

Uchazeč:

Projektant:

Formica s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46982663

DIČ: CZ 469 82 663

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v březnu 2017. □
 Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. □

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. □

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. □

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. □

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			1 659 574,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 659 574,16	21,00%	348 510,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 008 084,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-1 - SO 01 - 2.podlaží-foyery

Místo:

Datum: 22.4.2017

Zadavatel:

Město Kroměříž

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 659 574,16

HSV - Práce a dodávky HSV

222 151,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 664,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 072,53

997 - Přesun sutě

36 151,65

998 - Přesun hmot

6 262,84

PSV - Práce a dodávky PSV

1 031 247,42

763 - Konstrukce suché výstavby

277 616,79

766 - Konstrukce truhlářské

307 867,05

767 - Konstrukce zámečnické

305 433,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

140 329,66

M - Práce a dodávky M

406 175,30

21-M - Elektromontáže

406 175,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-1 - SO 01 - 2.podlaží-foyery

Místo:

Datum: 22.4.2017

Zadavatel:

Město Kroměříž

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 659 574,16

D HSV Práce a dodávky HSV 222 151,44

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 664,42

1	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	198,200	120,00	23 784,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"dtto SDK podhled"198,2 198,200			
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	50,681	99,00	5 017,42	CS ÚRS 2017 01
VV					"SDK stěna"			
VV					"221"5,1*6,3-(2*2,5) 27,130			
VV					"208"5,1*5,125-(2*2,5) 21,138			
VV					Mezisoučet 48,268			
VV					48,268*0,05 2,413			
VV					Součet 50,681			
3	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	330,660	155,10	51 285,37	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

PSC 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

VV "stáv.stěny"

VV "222"5,05*(5+4+0,8*2+3,84+9,91+13,395)-(1,9*2,1+1,5*2,5+4,45*13,395) 123,265

VV "spodní líc průvlaku"1,3*13,375 17,388

VV "207"5,05*(5,086+3,82+0,88+0,8+3,84+8,725+13,385)-(2,24*2,9+1,5*2,5) 174,261

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		314,914			
	VV		314,914*0,05		15,746			
	VV		Součet		330,660			
4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	221,050	23,10	5 106,26	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		"207,222"(67,8+10,3)+(67,8+10,3)		156,200			
	VV		"206,223"21+21		42,000			
	VV		"pás cca 2m v 208 a 221"2,0*(6,3+5,125)		22,850			
	VV		Mezisoučet		221,050			
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	40,000	128,50	5 140,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		"začištění napojení nových SDK příček ke stáv.k-cím"5,0*8		40,000			
6	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	118,264	31,00	3 666,18	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		4,45*13,385+1,9*2,1+1,5*2,5		67,303			
	VV		4,45*(2+2,65)+1,5*2,5+2,24*2,91		30,961			
	VV		2*2,5*4		20,000			
	VV		Mezisoučet		118,264			
7	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,171	3 890,00	665,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		"doplnění v podlaze v místě vybour.příček"0,1*0,15*(5,125+6,3)		0,171			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 072,53	
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	198,200	153,50	30 423,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		"dtto SDK podhled"198,2		198,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	95-01	Náklady na opravu stáv.kamenné dlažby v místě nových dveří v SDK příčce -rozsah 0,15*2,0-D+M	kpl	2,000	1 650,00	3 300,00	
10	K	95-02	Celkové náklady na informační systém na dveřích,nerez nápis (mat) v-100mm vč.instalace-D+M	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1x LOUTKOVÝ SÁL, 1x KLUBOVNA					
11	K	95-04	Zednická výpomoc pro profese (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení	hod	100,000	190,00	19 000,00	
12	K	95-05	Náklady na přesunutí stáv.vybavení a zařízení,uložení v prostorách KD a zpětné umístění	hod	20,000	190,00	3 800,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozsah dle SD					
13	K	952901114	vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	221,050	86,00	19 010,30	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:-</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
VV			"207,222"(67,8+10,3)+(67,8+10,3)		156,200			
VV			"206,223"21+21		42,000			
VV			"pás cca 2m v 208 a 221"2,0*(6,3+5,125)		22,850			
VV			Mezisoučet		221,050			
14	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	40,947	94,00	3 849,02	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.bourání B1-č.v.01-06"					
VV			"207"5,125*5,25-(4,05*2,35)		17,389			
VV			"222"6,3*5,25-(4,05*2,35)		23,558			
VV			Mezisoučet		40,947			
15	K	968072641	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	19,036	83,50	1 589,51	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:-</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
VV			"viz.bourání 01-06"					
VV			"222"4,05*2,35		9,518			
VV			"207"4,05*2,35		9,518			
VV			Mezisoučet		19,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
				36 151,65				
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	19,755	520,00	10 272,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,755	210,00	4 148,55	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	197,550	10,00	1 975,50	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			19,755*10 'Přepočtené koeficientem množství	197,550				
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	19,755	1 000,00	19 755,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D 998			Přesun hmot	6 262,84				
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,905	907,00	6 262,84	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případech, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmoty ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 031 247,42	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				277 616,79	
21	K	7631114-01	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI min.45, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 59 dB-D+M	m2	54,280	1 750,00	94 990,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDK desky odolné zvýšenému mechanickému namáhání (typ DFRIEH2 dle ČSN EN 520)-plný popis viz.legenda materiálu v.č.01-03					
	VV		"viz.nový stav č.v.01-03"					
	VV		"207"5,125*5,4-(2*2,5)		22,675			
	VV		"222"6,3*5,4-(2*2,5)		29,020			
	VV		Mezisoučet		51,695			
	VV		51,695*0,05		2,585			
	VV		Součet		54,280			
22	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	54,280	43,00	2 334,04	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"SDK příčka"54,28		54,280			
23	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	84,310	107,00	9 021,17	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"207,206"5,125+9,9+3,84+8,725+13,395		40,985			
	VV		"222,223"6,3+13,375+9,91+3,84+9,9		43,325			
	VV		Mezisoučet		84,310			
24	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	198,200	24,50	4 855,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"dtto SDK podhled"198,2		198,200			
25	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm	m2	198,200	799,00	158 361,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:-□</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714. 3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro pohled ze sádrokartonových desek.								
	PSC							
	VV		"viz.nový stav 01-03"					
	VV		"207,222"(67,8+10,3)+(67,8+10,3)		156,200			
	VV		"206,223"21*2		42,000			
	VV		Mezisoučet		198,200			
26	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,961	771,00	5 366,93	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:-□</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztižení přesunu ocení individuálně.								
27	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,961	386,00	2 686,95	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:-□</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztižení přesunu ocení individuálně.								
D	766		Konstrukce truhlářské				307 867,05	
28	K	766-01	1-Protipož.dř.dv.hl.pl.2100/2570mm,vč.dř.protipož.obl.zárubně do SDK (rozšířeně-atyp),kování,vložk.zámek,samozavírač,panik.kování,madla dle vyhl.398/2009Sb,syst.GK-D+M(viz.truhlář)	ks	2,000	66 500,00	133 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> typ EW 30 DP3-C					
29	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	81,893	69,00	5 650,62	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.					
	VV		"viz.bourání B1-oboustranný obklad"					
	VV		"207"(5,125*5,25-(4,05*2,35))*2		34,778			
	VV		"222"(6,3*5,25-(4,05*2,35))*2		47,115			
	VV		Mezisoučet		81,893			
30	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	198,200	99,60	19 740,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.bourání B5 01-06"					
	VV		"207,222"(67,8+10,3)+(67,8+10,3)		156,200			
	VV		"206,223"21*2		42,000			
	VV		Mezisoučet		198,200			
31	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	198,200	29,30	5 807,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto DMTZ dř.podhledů"198,2		198,200			
32	K	76643-01	Dř.obklad stěn a podhledů dýhovaný (odstín dub) vč.podkladního roštu-D+M (popis viz.interiér)	m2	51,982	2 700,00	140 351,40	
	VV		"rozsah viz.interiér"					
	VV		"222"2,71*(0,6+0,9*2+2,4+0,8*2+1,9)+2,5*1,45-(1,9*2,1)		22,128			
	VV		"podhled niky dveří"1,5		1,500			
	VV		"207"2,71*(0,6+0,9*2+2,4+0,8*2+1,9)+2,5*1,45-(1,9*2,1)		22,128			
	VV		"podhled niky dveří"1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		47,256			
	VV		47,256*0,1		4,726			
	VV		Součet		51,982			
33	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 015,500	1,10	3 317,05	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767

Konstrukce zámečnické

305 433,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	767-101	101-Interiérová 100% zastiňující roleta 2250/5200mm,vč.bočních vodících profilů (alt.lanka),ovl.dálkové,látka struktura hladká,nehořlavá,100% blackout,RAL 7037-D+M(viz.zámečnick)	ks	6,000	32 200,00	193 200,00	
35	K	767-102	102-Nátěr oc.zábradlí ve schodišti v-1m dl.33m,vč.odstr.nátěru,přebroušení,odmaštění+1x základ,1xvrchní nátěr RAL 7037 (viz.zámečnick)	kpl	2,000	23 100,00	46 200,00	
36	K	767-103	103-Nátěr oc.zábradlí ve schodišti v-1m dl.16,5m,vč.odstr.nátěru,přebroušení,odmaštění+1x základ,1xvrchní nátěr RAL 7037 (viz.zámečnick)	kpl	2,000	11 550,00	23 100,00	
37	K	767-104	104-Nátěr oc.zábradlí ve schodišti v-1m dl.8m,vč.odstr.nátěru,přebroušení,odmaštění+1x základ,1xvrchní nátěr RAL 7037 (viz.zámečnick)	kpl	2,000	5 600,00	11 200,00	
38	K	767-105	105-Nátěr oc.zábradlí ve schodišti v-1m dl.3,8m,vč.odstr.nátěru,přebroušení,odmaštění+1x základ,1xvrchní nátěr RAL 7037 (viz.zámečnick)	kpl	2,000	2 660,00	5 320,00	
39	K	767-106	106-Nátěr oc.stoupu dl.4550mm prům.280mm vč.odstr.nátěru,přebroušení,odmaštění+1x základ,1xvrchní nátěr RAL 7037 (viz.zámečnick)	kpl	3,000	3 100,00	9 300,00	
40	K	767135-01	Montáž soklové lišty (okopný plech)	m	29,850	105,00	3 134,25	
VV			"nové SDK stěny"					
VV			"207"(5,125-2,0)*2		6,250			
VV			"222"(6,3-2,0)*2		8,600			
VV			Mezisoučet		14,850			
VV			"v místě dř.obkladu (viz.interiér)"					
VV			"222"(0,6+0,9*2+2,4+0,8+1,9)		7,500			
VV			"207"(0,6+0,9*2+2,4+0,8+1,9)		7,500			
VV			Mezisoučet		15,000			
VV			Součet		29,850			
41	M	5491521-01	plech okopový nerez 100 x 0.6 mm	m	30,447	350,00	10 656,45	
VV			29,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,447			
42	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 021,107	1,10	3 323,22	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	140 329,66				
43	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	330,660	28,00	9 258,48	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□					
VV			1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
VV			"dtto rozmývání"330,66				330,660	
44	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	330,660	14,00	4 629,24	CS ÚRS 2017 01
VV			"stáv.stěny"					
VV			"222"5,05*(5+4+0,8*2+3,84+9,91+13,395)-(1,9*2,1+1,5*2,5+4,45*13,395)				123,265	
VV			"spodní líc průvlaku"1,3*13,375				17,388	
VV			"207"5,05*(5,086+3,82+0,88+0,8+3,84+8,725+13,385)-(2,24*2,9+1,5*2,5)				174,261	
VV			Mezisoučet				314,914	
VV			314,914*0,05				15,746	
VV			Součet				330,660	
45	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	589,451	15,00	8 841,77	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto SDK podhled"198,2				198,200	
VV			"stáv.stěny"					
VV			"222"5,05*(5+4+0,8*2+3,84+9,91+13,395)-(1,9*2,1+1,5*2,5+4,45*13,395)				123,265	
VV			"spodní líc průvlaku"1,3*13,375				17,388	
VV			"207"5,05*(5,086+3,82+0,88+0,8+3,84+8,725+13,385)-(2,24*2,9+1,5*2,5)				174,261	
VV			"SDK stěny (z místností 208,221-bez benátského štku)"					
VV			"221"5,1*6,3-(2*2,5)				27,130	
VV			"208"5,1*5,125-(2*2,5)				21,138	
VV			Mezisoučet				561,382	
VV			561,382*0,05				28,069	
VV			Součet				589,451	
46	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	589,451	36,00	21 220,24	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto penetrace"589,451				589,451	
47	K	784221153	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	589,451	25,00	14 736,28	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto penetrace"589,451				589,451	
48	K	784661103	Dekorační techniky-imitace benátského štku v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	49,481	1 650,00	81 643,65	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.nový stav-nová SDK stěna po podhled (ze strany foyerů)"					
VV			"207"5,0*5,125-(2*2,5)				20,625	
VV			"222"5,0*6,3-(2*2,5)				26,500	
VV			Mezisoučet				47,125	
VV			47,125*0,05				2,356	
VV			Součet				49,481	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				406 175,30	
	D	21-M	Elektromontáže				406 175,30	
49	K	Elektro	Celkové náklady na silnoprúd a slaboprúd-viz.samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	406 175,30	406 175,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-2 - SO 02 - Stavební úpravy dle PBŘ 12/2016

KSO: 801 43

Místo:

Zadavatel:

Město Kroměříž

Uchazeč:

Projektant:

Formica s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46982663

DIČ: CZ 469 82 663

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v březnu 2017. □
 Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. □

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. □

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. □

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. □

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			214 668,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 668,02	21,00%	45 080,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			259 748,30
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-2 - SO 02 - Stavební úpravy dle PBŘ 12/2016

Místo:

Datum: 22.4.2017

Zadavatel:

Město Kroměříž

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

214 668,02

HSV - Práce a dodávky HSV

30 828,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 430,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 253,28

997 - Přesun sutě

3 048,78

998 - Přesun hmot

96,14

PSV - Práce a dodávky PSV

144 049,64

763 - Konstrukce suché výstavby

42 543,64

766 - Konstrukce truhlářské

45 089,20

767 - Konstrukce zámečnické

36 360,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 056,80

M - Práce a dodávky M

39 789,56

21-M - Elektromontáže

39 789,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-2 - SO 02 - Stavební úpravy dle PBŘ 12/2016

Místo:

Datum: 22.4.2017

Zadavatel:

Město Kroměříž

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 668,02

D HSV Práce a dodávky HSV 30 828,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 430,62

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	101,850	23,10	2 352,74	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV

"plochy dotčené rekonstrukcí"

VV

"1.pp-049 část,050a,051 část"2*4,05+5,8+1,5*4,5

20,650

VV

"1.np"2*(8,2*2+7,1*2)

61,200

VV

"přístupové plochy"20

20,000

VV

Mezisosoučet

101,850

2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	21,600	128,50	2 775,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

VV

"1.pp-v napojení nových příček"3,6*6

21,600

3	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,123	31,00	1 212,81	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"1.pp"2,*2,1+1,5*2,1+0,9*1,97		9,123			
	VV		"1.np"10		10,000			
	VV		"ostatní potřebné plochy"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		39,123			
4	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,023	3 890,00	89,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.pp-doplnění po vybourané příčce"0,1*0,15*1,5		0,023			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 253,28	
5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5,500	110,00	605,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
	VV		"pro podhledy"5,5		5,500			
6	K	95-01	Náklady na doplnění stáv.ker.dlažby v místě vybourané příčky (rozsah cca 1m2) vč.přípravy podkladu,MTZ a dovávky dlažby,spárování,penetrace a soklíku	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
P <i>Poznámka k položce: nová dlažba dle stávající</i>								
7	K	95-02	Náklady na protipožární manžetu pro VZT potrubí 400x600mm prostupující přes SDK příčku tl.150mm-D+M	ks	2,000	1 680,00	3 360,00	
8	K	95-03	Náklady na zapravení stáv.ker.obkladu v-2,25m v místě výměny oc.zárubně	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
9	K	95-04	Zednická výpomoc pro profese (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení	hod	20,000	190,00	3 800,00	
10	K	952901111	výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	101,850	86,00	8 759,10	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Cena - 1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou - 1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
	PSC							
	VV		"plochy dotčené rekonstrukcí"					
	VV		"1.pp-049 část,050a,051 část"2*4,05+5,8+1,5*4,5		20,650			
	VV		"1.np"2*(8,2*2+7,1*2)		61,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přístupové plochy"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		101,850			
11	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,808	94,00	357,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.bourání 01-06"					
	VV		"1.pp"3,6*1,5-(0,9*1,97)		3,627			
	VV		Mezisoučet		3,627			
	VV		3,627*0,05		0,181			
	VV		Součet		3,808			
12	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,501	234,00	1 521,23	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.								
	VV		"1.np"					
	VV		"nové dveře 2ks"0,8*1,97*2		3,152			
	VV		"rezerva 1ks (upřesní investor při realizaci)"0,8*1,97		1,576			
	VV		Mezisoučet		4,728			
	VV		"1.pp"					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		Mezisoučet		1,773			
	VV		Součet		6,501			
D	997		Přesun sutě				3 048,78	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,666	520,00	866,32	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,666	210,00	349,86	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,660	10,00	166,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
VV								
1,666*10 'Přepočtené koeficientem množství					16,660			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,666	1 000,00	1 666,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D 998 Přesun hmot 96,14								
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,106	907,00	96,14	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D PSV Práce a dodávky PSV 144 049,64								
D 763 Konstrukce suché výstavby 42 543,64								
18	K	7631114-02	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB	m2	20,469	1 700,00	34 797,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		P	Poznámka k položce: SDK desky odolné zvýšenému mechanickému namáhání (typ DFRIEH2 dle ČSN EN 520)-plný popis viz.legenda materiálu v.č.01-07					
		VV	"viz.nový stav 01-07"					
		VV	"1.pp"					
		VV	3,6*(4,05+2,35)-(0,9*1,97*2)					
		VV	Mezisoučet					
		VV	19,494*0,05					
		VV	Součet					
19	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	20,469	43,00	880,17	CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	"dtto SDK příčka"20,469					
20	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	5,500	363,00	1 996,50	CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
		VV	"1.pp-doplnění nového podhledu po osazení SDK příček (cca 3m2)"3					
		VV	"čelo podhledu"2					
		VV	Mezisoučet					
		VV	5,0*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			5,500			
21	M	36101768-01	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm	m2	5,775	320,00	1 848,00	
VV		5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			5,775			
22	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	17,380	89,10	1 548,56	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže podhledu - 1001 až - 1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .								
PSC								
VV		"1.pp-doplnění obvod.lišt-dle potřeby v místě nového podhledu"3			3,000			
VV		"ve styku s novými SDK příčkami"(4,05+2,35)*2			12,800			
VV		Mezisoučet			15,800			
VV		15,8*0,1			1,580			
VV		Součet			17,380			
23	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	3,840	101,00	387,84	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách demontáže podhledu - 1801 až - 1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.								
PSC								
VV		"1.pp-DMTZ stáv.podhledu pro odazení nových SDK příček"						
VV		0,6*(4,05+2,35)			3,840			
24	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,938	771,00	723,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
PSC								
25	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,938	386,00	362,07	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:- 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
D 766			Konstrukce truhlářské	45 089,20				
26	K	766-01	1-Vnitř.dř.dveře hl.pl.800/1970mm vč.oc.pož.zárubně s nátěrem,kování,vložk.zámek,samozavírač, typ EI 30 DP1-C-S,syst.GK-D+M(viz.truhlář)	ks	3,000	15 000,00	45 000,00	
	VV		"viz.výpis truhlář 1"					
	VV		"nové dveře 2ks"2		2,000			
	VV		"rezerva 1ks (upřesní investor při realizaci)"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
27	K	766691924	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveří s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	4,000	22,30	89,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:- 1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.								
	VV		"1.np"					
	VV		"nové dveře 2ks"2		2,000			
	VV		"rezerva 1ks (upřesní investor při realizaci)"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"1.pp"					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		4,000			
D 767			Konstrukce zámečnické	36 360,00				
28	K	767-101	101-Doplnění stáv.dveř.křídla o elektromagnet 1ks-D+M není součástí stav.rozpočtu-viz.ELEKTRO	ks	0,000		0,00	
29	K	767-102	102-Oc.dveře protipož. hl.pl. oboustr.opláštěné 900/1970mm vč.oc.protipož.zárubně do SDK s nátěrem,kování,vložkový zámek,paniková klika,typ EI 30 DP1-C-S,syst.GK - D+M (viz.zámečnick)	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
30	K	767-103	103-Oc.dveře protipož. hl.pl. oboustr.opláštěné 900/1970mm vč.oc.protipož.zárubně do SDK s nátěrem,kování,vložkový zámek,paniková klika,typ EI 30 DP1-C-S,syst.GK - D+M (viz.zámečnick)	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	360,000	1,00	360,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

20 056,80

32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	213,326	26,00	5 546,48	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

VV

"1.pp"

VV

"strop-skládaný podhled"0

0,000

VV

"stáv.stěny-po podhled"

VV

"049,050a,051"3,5*(7,92*2+4,05+2,425+2,35+2,2+3)

104,528

VV

"1.np"

VV

"strop-bez úprav"0

0,000

VV

"stáv.stěny s měněnými dveřmi"

VV

"110-nad obkladem"(3,9-2,25)*4

6,600

VV

"111,130,chodba"3,9*(2,8+4+8,5+8,3)

92,040

VV

Mezisoučet

203,168

VV

203,168*0,05

10,158

VV

Součet

213,326

33	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	213,326	12,00	2 559,91	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV

"dtto oškrabání"213,326

213,326

34	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,264	13,00	3 305,43	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV

"dtto SDK příčky"20,469*2

40,938

VV

"stáv.stěny (dtto oškrabání)"213,326

213,326

VV

Mezisoučet

254,264

35	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,264	34,00	8 644,98	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV

"dtto penetrace"254,264

254,264

D M

Práce a dodávky M

39 789,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	21-M	Elektromontáže				39 789,56	
36	K	Elektro	Celkové náklady na silnoproud a slaboproud-viz.samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	39 789,56	39 789,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 43

Místo:

Zadavatel:

Město Kroměříž

Uchazeč:

Projektant:

Formica s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46982663

DIČ: CZ 469 82 663

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. Zlín v březnu 2017. □
 Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. □

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. □

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. □

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. □

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			108 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 500,00	21,00%	22 785,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			131 285,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 22.4.2017

Zadavatel:

Město Kroměříž

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

108 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

108 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

16 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 500,00

VRN5 - Finanční náklady

70 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Objekt:

2017/022-01 - Kroměříž-Rekonstrukce domu kultury

Soupis:

2017/022-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 22.4.2017

Zadavatel:

Město Kroměříž

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

108 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

1	K	011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Zahrnuje určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, ověření konstrukce dělicích stěn.

2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO.

D VRN3

Zařízení staveniště

16 000,00

3	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.

4	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.

P

Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.

Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

5	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.</i>					
7	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následně odstranění po předání díla.</i>					
8	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Informační tabule (velikost, vzhled a umístění) dle vzoru - viz obchodní podmínky</i>					
9	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>					
10	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN4			Inženýrská činnost					
							9 500,00	
11	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>					
12	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Jedná se o zajišťování:

* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

* poradenství (technická pomoc, aj.)

* podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.

* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.

* kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

P

Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizi vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.

Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.

Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

Zpracování provozního řádu budovy.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

"

D VRN5

Finanční náklady

70 000,00

13	K	052002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Rezerva je stanovena na 70 000,- Kč (bez DPH).

D VRN7

Provozní vlivy

11 000,00

14	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.■

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	073002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, zábory vč.vyřízení potřebných dokladů na příslušných úřadech pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	2 400,00	
Montáž - materiál		295 355,71	
Montáž - práce		77 034,65	
Mezisoučet 1	0,00	374 790,36	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00	
Nátěry		1 400,94	
Zemní práce		24 984,00	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		5 000,00	
Mezisoučet 2	0,00	406 175,30	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		406 175,30	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		406 175,30	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		406 175,30	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	295 355,71	77 034,65	
Nátěry	935,49	465,45	
Zemní práce	0,00	24 984,00	
Seznam výrobců			

[illegible]

13	LV60x40 vkládací	m	30,00	52,97	1 589,19	37,45	1 123,50
14	LV18x13 vkládací	m	20,00	10,24	204,76	37,45	749,00
	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE						
15	HM8	ks	60,00	0,33	19,93	5,35	321,00
	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.						
16	do 10kg pro svítidla Z	ks	20,00	203,03	4 060,65	26,75	535,00
	KRABICE PRISTROJOVA						
17	1055-31 pod om.	ks	17,00	2,45	41,63	26,75	454,75
	KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54 PRÁZDNÁ (B.....)						
18	A8 75x75mm	ks	16,00	16,62	265,98	42,80	684,80
	SVORKOVNICE KRABICOVA W...						
19	273-102 4x1-2,5mm2	ks	48,00	3,99	191,37	3,21	154,08
	KRABICE ODBOCNA S VICKEM SE SVORKOVNICI						
20	KU68-1903 hloubka 42mm	ks	10,00	6,15	61,53	37,45	374,50
	VYSTRAZNA TABULKA						
21	z polystyrenu	ks	2,00	23,15	46,29	10,70	21,40
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC Kabely pod omítkou a nad požár podhledem						
22	CYKY-O 2x1.5 mm2	m	180,00	7,89	1 419,75	18,19	3 274,20
23	CYKY-O 3x1.5 mm2	m	120,00	10,26	1 231,48	18,19	2 182,80
24	CYKY-J 3x1.5 mm2	m	160,00	10,26	1 641,98	18,19	2 910,40
25	CYKY-J 5x1.5 mm2	m	300,00	16,87	5 061,05	18,19	5 457,00
26	CYKY-O 5x1.5 mm2	m	98,00	16,87	1 653,28	18,19	1 782,62
27	CYKY-J 3x2.5 mm2	m	120,00	16,66	1 999,32	18,19	2 182,80
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU						
28	5x4 mm2	ks	56,00	0,00	0,00	21,40	1 198,40
	SPÍNAČE POD OMÍTKU IP20						
29	3558-A91342 Tlačítko(1/0)	ks	7,00	82,91	580,38	85,60	599,20
30	3558-A05340 Sériov.přep.(5)	ks	1,00	104,12	104,12	85,60	85,60
31	3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	1,00	75,95	75,95	85,60	85,60
32	3558A-A651 1 páčka	ks	8,00	27,53	220,21	0,00	0,00
33	3558A-A652 2 páčky	ks	1,00	34,49	34,49	0,00	0,00
	ZÁSUVKA DOMOVNÍ "...." IP20						
34	5518A-A2389 2p+PE, s víčkem	ks	8,00	100,15	801,20	96,30	770,40
	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "...." BARVA						
35	3901A-B10 Jednoduchý	ks	7,00	17,24	120,68	0,00	0,00
36	3901A-B20 Dvojitý,vodorovný	ks	8,00	31,17	249,35	0,00	0,00

LED SVÍTIDLA DODÁVKA A MONTÁŽ						
Z ... závěsné LED COB 43W						
1m opál. akrylát, IP20, bílé						
Z821cCI.143/D10S3-1M	ks	14,00	6 212,06	86 968,79	321,00	4 494,00
ZN závěsné LED COB 43W						
1m opál. akrylát, IP20, bílé						
s nouzovým zdrojem 3h						
N.Everlux system DARDO						
Z821cCI.143/D10S3-1M	ks	6,00	9 460,58	56 763,46	321,00	1 926,00
W ... přisazené LED 28W						
opál akryl. difuzor, IP20, stř						
S400cLCI.128/A3.S3	ks	4,00	5 326,10	21 304,38	321,00	1 284,00
WN ... přisazené LED 28W						
opál akryl. difuzor, IP20, stř						
s nouzovým zdrojem 3h						
N.Everlux system DARDO						
S400cLCI.128/A3.S3	ks	4,00	8 371,58	33 486,33	321,00	1 284,00
Q ... vestavné LED 14W						
opál akryl. difuzor, IP20, stř						
W159FsLCI.114/A3.S3	ks	10,00	2 169,86	21 698,64	321,00	3 210,00
ZÁŘIVKOVÉ NOUZOVÉ OVA						
N8... signální zančka, závěsná						
SLIM SIGNAL M24 SA/1 3h	ks	2,00	5 635,69	11 271,38	321,00	642,00
systém DARDO, trvalé svícení						
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY						
Demontáž stávajícího zařízení	hod	14,00	0,00	0,00	246,10	3 445,40
Demontáž stávajícího rozvaděče	hod	6,00	0,00	0,00	246,10	1 476,60
Napojení na stávající zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	267,50	2 140,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	5,00	0,00	0,00	160,50	802,50
Zaučení obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	160,50	321,00
Zabezpečení pracoviště	hod	10,00	0,00	0,00	53,50	535,00
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	18,00	0,00	0,00	267,50	4 815,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	10,00	0,00	0,00	267,50	2 675,00
			0,00		0,00	
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ						
S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	160,50	642,00
Montáž	hod	6,00	0,00	0,00	214,00	1 284,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK						
DLE CSN 331500						
Revizní technik	hod	14,00	0,00	0,00	374,50	5 243,00
PŘELOŽENÍ SLP ROZVODŮ						
Víz v.č 05.2-09						
Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS						
<i>Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.21-M, 22-M</i>						
<i>VC-7/155 M (21-M)</i>						

	TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU						
54	1413/1 D 13.5 mm	m	26,00	2,46	63,99	26,75	695,50
55	1416/1 D 16 mm	m	26,00	2,46	63,99	26,75	695,50
56	1423/1 D 23 mm	m	10,00	4,45	44,54	26,75	267,50
	PŘELOŽENÍ: dem + montáž						
	Vedení pod omítku do toy						
57	J-Y(ST)Y 1x2x0,8 mm	m	80,00	6,14	491,22	18,19	1 455,20
58	JE-H(ST)H 2x2x0,8 prodloužení	m	20,00	25,20	504,01	18,19	363,80
	STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČE						
59	OSD 2000 aut. hlasic opt.kour.	ks	4,00	1 476,60	5 906,40	267,50	1 070,00
60	MCP 535-1Tlac. hlasic dialog	ks	3,00	3 494,62	10 483,86	374,50	1 123,50
61	USB 501-1 Sokl anal. hlasice	ks	4,00	332,24	1 328,94	107,00	428,00
	MERENI KONTINUITY,IZOL.STAVU						
62	A ODPORU SMYCKY	ks	1,00	0,00	0,00	21,40	21,40
63	Funkce vložky (cidla) aut.hl.	ks	7,00	0,00	0,00	42,80	299,60
	UVEDENI POZARNIHO HLASICE						
64	DO TRVALEHO PROVOZU	ks	7,00	0,00	0,00	32,10	224,70
	POŽÁRNÍ ROZHLAS, REPRODUKTOR						
65	P..... nastěnný Si.....s 100V	ks	2,00	1 205,89	2 411,78	267,50	535,00
	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU						
66	1-CHKE-V 2Ax1.5	m	20,00	16,76	335,19	18,19	363,80
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY			0,00		0,00	
67	Demontáž stávajícího zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	246,10	1 968,80
68	Napojení na stávající zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	267,50	1 070,00
69	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	160,50	642,00
70	Úprava stávajícího zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	267,50	1 605,00
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ						
71	S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	160,50	642,00
72	Montáž	hod	6,00	0,00	0,00	214,00	1 284,00
73	Podružný materiál	ks	1,00	14 064,09	14 064,09	0,00	0,00
	Elektromontáže celkem			0,00	295 355,71	0,00	77 034,65
	Nátěry						
	UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM						
1	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	5,80	0,00	0,00	16,05	93,09
	ZAKLADNI NATER						
2	Jednoslozkovy	m2	5,80	0,00	0,00	21,40	124,12
	KRYCI NATER						
3	Jednoslozkovy	m2	11,60	0,00	0,00	21,40	248,24
	BARVA ZAKLADNI SYNTETICKA						
4	S 2000/0110-sed stredni	kg	0,87	326,08	283,69	0,00	0,00

	BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNI						
5	S 2013/1010-sed pastelova	kg	1,74	350,69	610,20	0,00	0,00
	REDIDLO						
6	S6006-synteticke	kg	0,52	79,98	41,59	0,00	0,00
	Nátěry celkem			0,00	935,49	0,00	465,45
	Stavební práce						
	<i>Vytvoření/zajištění prostupů</i>						
	<i>Viz v.č 05.1-07.1 / 05.1-09.2 /05.1-10.1</i>						
	<i>Položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS</i>						
	<i>Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.46-M</i>						
	<i>VC-7/202 M (46-M)</i>						
	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU						
	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm						
1	Stena do 450mm	ks	12,00	0,00	0,00	55,00	660,00
	VYBOURANI OTVORU VE STENE						
	BETONOVE DO PRUMERU 60mm						
2	Stena do 450mm	ks	4,00	0,00	0,00	120,00	480,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU						
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm						
3	Sire 30 mm	m	160,00	0,00	0,00	50,00	8 000,00
4	Sire 70 mm	m	100,00	0,00	0,00	60,00	6 000,00
	VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE						
	HLOUBKA 50mm						
5	Sire 70 mm	m	20,00	0,00	0,00	64,20	1 284,00
	ZAHDĚNÍ OTVORU PO ROZVADEČI						
	A KRABICÍCH DO 1 m2 VE STĚNĚ						
6	Včetně demontáže stáv.zařízení	m3	1,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00
	Stavební práce celkem				0,00		24 984,00

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		23 824,97	
Montáž - práce		12 836,79	
Mezisoučet 1	0,00	36 661,76	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 500,00	
Nátěry		0,00	
Stavební práce		627,80	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	39 789,56	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		39 789,56	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost			
Náklady celkem		39 789,56	
Základ a hodnota DPH %			
Základ a hodnota DPH %			
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Elektromontáže						
	A) SILNOPROUD						
112078	PŘÍSTOJEKOMPLET						
112080	<i>provedení IP20 pod omítku</i>						
112081	Spínač univerzál. (6)	ks	3,00	131,88	395,65	85,60	256,80
112083	Spínač křížový. (7)	ks	1,00	179,87	179,87	85,60	85,60
112080	BARVA BÍLÁ						
112115	611101 Rámeček 1-místný	ks	4,00	25,83	103,31	0,00	0,00
112078	PŘÍSTROJE POD OMÍTKU						
112080	IP44						
112081	O16103 Spínač univerzál. (1)	ks	1,00	151,25	151,25	85,60	85,60
112238	910007 Kruh. těsnění IP 44	ks	1,00	23,98	23,98	10,70	10,70
112244	910037 Těsnění OPTIMA	ks	1,00	23,98	23,98	5,35	5,35
	PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA						
	Demontáž-montáž	ks	1,00	0,00	0,00	481,50	481,50
1157-3154	Svítidla průmyslová IP43						
1157-3165	P128PCE/P 1x28 W T5,	ks	1,00	693,63	693,63	321,00	321,00
8063	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
7002-497	CYKY-O 3x1.5 mm2	m	55,00	10,26	564,43	18,19	1 000,45
7002-497	CYKY-J 3x1.5 mm2	m	21,00	10,26	215,51	18,19	381,99
1148	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU						
1150	HM8	ks	20,00	0,33	6,64	5,35	107,00
1072	KRABICE PRISTROJOVA						
1163	1055-31 pod om.	ks	5,00	2,45	12,24	26,75	133,75
1084	KRABICE ODBOCNA S VICKEM a SVORKOVNICÍ						
1166	KU68-1903 hloubka 42mm	ks	3,00	22,10	66,30	37,45	112,35
	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY						
	Elastický protipožární tmel	ks	2,00	1 144,37	2 288,73	192,60	385,20
9999-1280	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
9999-1281	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	1,00	0,00	0,00	214,00	214,00
9999-1283	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	2,00	0,00	0,00	267,50	535,00
9999-1290	Zabezpeceni pracoviste	hod	2,00	0,00	0,00	214,00	428,00
9999-1291	Montaz	hod	1,00	0,00	0,00	267,50	267,50
	B) SLABOPROUD - EPS						
	ZAŘÍZENÍ EPS						
Dod+mont	Vst.-výst. modul (4 vstupy + 4 výstupy)	ks	1,00	4 675,90	4 675,90	481,50	481,50
	Popisné štítky	ks	1,00	307,63	307,63	5,35	5,35
	PŘÍDRŽNÉ MAGNETY						
Dod+mont	Dveřní elektromagnet s přídržnou silou 272 kg s odolností na střih	ks	1,00	#####	11 037,59	963,00	963,00
7004-2077	OCELOVÉ KONSTRUKCE						
7004-2079	do 5kg	ks	2,00	68,91	137,82	26,75	53,50
8434	KABEL FUNKČ.SCHOPN. PŘI POŽÁRU						
7002-697	Kabel s funkční schopností 2x2x0,8 mm, bezhalogenový, P-30R, třída reakce B2cas1d0	m	25,00	18,68	466,97	18,19	454,75
1009	TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU						
1011	Trubka ohebná plastová bezhalogenová 20mm, pevnost 320N	m	20,00	9,75	194,91	26,75	535,00
7004-10001	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO						
7004-10009	5x4 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	10,70	42,80

	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY						
	Elastický protipožární tmel	KS	1,00	1 144,37	1 144,37	192,60	192,60
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
9999-1283	Uprava stavajícího zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	267,50	535,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	1,00	0,00	0,00	214,00	214,00
9999-1291	Montaz	hod	3,00	0,00	0,00	267,50	802,50
41001	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY						
41008	Uvedení systému EPS do provozu	ks	1,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00
41009	Zaškolení obsluhy (EPS)	hod	1,00	0,00	0,00	321,00	321,00
41020	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI						
41021	zapojování a zkouškách	hod	1,00	0,00	0,00	214,00	214,00
	Podružný materiál			1 134,24	1 134,24	0,00	
	Elektromontáže celkem				23 824,97	0,00	12 836,79
						0,00	
	Zemní práce					0,00	
	pro silno i slp					0,00	
9999-1226	PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ					0,00	
9999-1228	O tloušťce 30cm	ks	1,00	0,00	0,00	50,00	50,00
9999-1213	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM					0,00	
9999-1214	O tloušťce 15cm	ks	5,00	0,00	0,00	16,05	80,25
9999-1386	VYSEKANI RYH VE ZDIVU					0,00	
9999-1387	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm					0,00	
9999-1388	Sire 30 mm	m	15,00	0,00	0,00	33,17	497,55
	Zemní práce - celkem				0,00		627,80