

VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ – KSP KROMĚŘÍŽ

PRVEK		prvek - 1 kus								součet kusů				poznámka
Název prvku	ozn.	šířka cm	výška cm	čistá délka cm	čepy cm	rezerva cm	celková délka cm	povrch m ²	objem m ³	kusů	plocha m ²	povrch m ²	objem m ³	
stropní trám	D1	22	24				420	3,9696	0,2218	1		3,9696	0,222	
výměna	D2	16	20				180	1,3600	0,0576	1		1,3600	0,058	
vynášecí trámeček	D3	8	20				200	1,1520	0,0320	3		3,4560	0,096	
roznášecí trám VZT	D4	24	28				1 090	11,4704	0,7325	1		11,4704	0,732	
roznášecí trám VZT	D5	24	28				1 100	11,5744	0,7392	1		11,5744	0,739	
roznášecí trám VZT	D6	24	28				1 124	11,8240	0,7553	1		11,8240	0,755	
výměna	D7	10	12				100	0,4640	0,0120	4		1,8560	0,048	
výměna	D8	10	20				80	0,5200	0,0160	2		1,0400	0,032	
stropní trám	D9	18	24				420	3,6144	0,1814	1		3,6144	0,181	pomocný trám pro vynesení zábradlí Z3
stropní trámeček	D10	8	20				100	0,5920	0,0160	18		10,6560	0,288	pomocný trámeček při osazování hlavic VZT do stávajícího překládaného záklopu
stropní trámeček	D11	8	20				70	0,4240	0,0112	20		8,4800	0,224	pomocný trámeček při osazování hlavic VZT do stávajícího překládaného záklopu
CELKEM										53,000		69,301	3,376	