

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: SML/355/2017

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž
zastoupený: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města
- 775 147 711, sona.mertova@mesto-kromeriz.cz
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby
- 727 915 262, jaroslav.pajgr@mesto-kromeriz.cz
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
- 603 951 941, jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz
....., technický dozor stavby

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** sport cité + s.r.o.
zastoupený: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
bankovní spojení: ČSOB a.s. Zlín
číslo účtu: 273799671/0300
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)
Ing. David Burian

(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

„Sportovní areál Postoupky“

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují, že:

- a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na stavební práce – veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.6. Na tuto akci byla předložena žádost o dotaci do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, financovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - odborem sportu. V případě kladného výsledku hodnocení bude tato akce spolufinancována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – odborem sportu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)

„Sportovní areál Postoupky“

(dále jen „dílo“)

3.2. Dílo zahrnuje vybudování sportovního hřiště s polyuretanovým povrchem, které bude po obvodu ohraničeno mantinelovým oplocením. Sloupky oplocení budou kotveny do betonových základových patek, povrchově upravených žárovým zinkováním. V oplocení pro víceúčelové hřiště budou zřízeny dva vstupy. Víceúčelové hřiště bude vybaveno novým umělým osvětlením s parametry odpovídajícími dnešnímu standardu kvality.

V objektu klubovny bude vybudována vestavba WC pro imobilní osoby. Kromě vnitřních profesních rozvodů vody a elektroinstalace bude objekt napojen kanalizační přípojkou na stávající jímku na vyvážení.

Součástí díla je i vybudování přístupového chodníku k hřišti, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a nové parkovací stání u místní komunikace. Propojení všech objektů je navrženo jako bezbariérové.

Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné, tj. zřízení zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

3.3. Předmět díla je dále vymezen projektovou dokumentací pro realizaci stavby Sportovní areál Postoupky (06/2017) a projektovou dokumentací pro změnu stavby před dokončením Objekt klubovny - sportovní areál Postoupky (07/2017), vypracovanou Miroslavem

Vypušťákem, Pilařova 8, 767 01 Kroměříž. Dokumentace je zpracována včetně položkového výkazu výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou PD a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě, nejsou-li požadavky na jakost výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum místa stavby před zahájením prací,

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů), návodů na používání a údržbu,

3.7.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,

3.7.5. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

3.7.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,

3.7.8. fotodokumentaci v rozsahu podrobně dokumentujícím průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),

3.7.9. Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů.

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro realizaci stavby Sportovní areál Postoupky (06/2017) a projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením pro Objekt klubovny sportovní areál Postoupky (07/2017) vypracovanou Miroslavem Vypušťákem, Pilařova 8, 767 01 Kroměříž. Dokumentaci, vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku, předá objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy vždy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě +1x na nosiči CD.

3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce, dodá a namontuje výrobky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet včetně výkazu výměr a tvoří nedílnou součástí této smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. **Zahájení prací na díle:** 09. 10. 2017
Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: 30. 06. 2018

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla (stavby) závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

4.6. Místem plnění díla je: pozemek p. č. 223 a pozemek p.č. 222 pro obec Postoupky, katastrální území Miňůvky, v severovýchodní části obce Postoupky, místní části Miňůvky (stávající sportovní areál obce Postoupky, místní části Miňůvky).

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	2 842 637,50 Kč
DPH celkem 21%	596 953,88 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 439 591,38 Kč

(slovy: třímiliónyčtyřistatřicetdevět tisíc pět set devadesát jedná koruntřicet osm halířů českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory v objektu školy),
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele),
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě s barevným označením změn oproti dokumentaci předané při předání staveniště a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZZVZ.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

5.5 Pokud v průběhu realizace díla (stavby) nebude čerpána rezerva rozpočtu, má objednatel právo dodatkem k této smlouvě snížit o tuto částku konečnou cenu díla a zhotovitel se zavazuje tento dodatek uzavřít.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací vč. zjišťovacího protokolu odsouhlasený zástupcem objednatele, tj. technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Přílohou faktur bude též potvrzení TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla bez DPH, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí.

6.6. Zhotovitel nejpozději 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení (potvrzené podpisem), že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele nebo v případě existence dluhů z předmětu díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. Splatnost faktury činí 30 dnů. **Lhůta splatnosti faktur – do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.**

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených TDS,
- **název akce – Sportovní areál Postoupyk, Identifikační číslo EDS: V1-502018-531-00410.**

6.10. Peněžítý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

6.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou města Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

6.12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner požadovat i po svých dodavatelích.

6.13. Platební podmínky dle přílohy č. 4 (slepý položkový rozpočet v rozsahu max. 40% z celkové ceny díla) platí za předpokladu kladného vyhodnocení žádosti o podporu předložené do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu financovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – odborem sportu.

6.14. Do konce roku 2017 budou provedeny stavební práce a s tím související finanční vypořádání dle přílohy č. 4 což předpokládá max. objem prací 40% z celkové ceny díla. Dalších 60% z celkové ceny díla bude provedeno v roce 2018.

VII. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.

7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho při jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požadavků této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a projektové dokumentace stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků.

7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.

7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.

8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou, kromě oprávněných osob zhotovitele (dle výběrového řízení autorizovaná osoba pověřená vedením stavby), oprávněné osoby objednatele a TDS.

8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, - časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD.

8.9. O průběhu kontrolního dne vyhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.

8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDS neprovedl.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele a TDS, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činností svých poddodavatelů.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS.

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS.

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorách, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřipustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí staveniště. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.10. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojné body elektrické energie a vody na staveništi.

Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.11. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDS, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči, kdy Zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů od žádosti Objednatele. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.18. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

9.19. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.

9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

9.21. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.23. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. PODDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

10.2. Poddodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.

10.3. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace

požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou poddodavatele souhlasit.

10.5. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li mít dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst.11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle odst. 11.1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující:

- (i) originál stavebního deníku,
- (ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
- (iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),
- (iv) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech),
- (v) projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu realizované části,
- (vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
- (vii) v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.

11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

12.2. Záruční lhůta činí 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 1 000,- Kč za každý i započatý den.

13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

- 13.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 13.12. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení, byť jen započatý.
- 13.13. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.14. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.15. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
- 13.16. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených poddodavateli. **Minimální hranice pojištění je 1.000.000 Kč a zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění sjednat.** Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.
- 15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.
- 15.3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že je pojištěn u Kooperativa na částku 12.000.000 Kč, č. pojistné smlouvy 8603311470.
- 15.4. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.2. Smlouvu lze měnit pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.
- Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
- a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,

d) porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. XV této smlouvy.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět také v případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.6. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy směřuje.

16.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

17.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

17.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po třech objednatel.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

17.7. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

17.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací


Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - slepý položkový rozpočet v rozsahu max. 40% z celkové ceny díla

V Kroměříži, dne 9. 10. 2017

V Bílovicích, dne 9. 10. 2017

Objednatel:



Mgr. Jaroslav Němec
starosta města




Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845



Ing. Nadim Eid
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20160182 POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy

Zadavatel Město Kroměříž IČO: 00287351
Velké náměstí 115/1 DIČ:
76701 Kroměříž

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 546 046,09
PSV	99 891,41
MON	67 700,00
Vedlejší náklady	129 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 842 637,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 842 637,50 CZK
Základní DPH	21 %	596 953,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 439 591,38 CZK

v _____ dne _____

sport cité + s.r.o.

Břilovice 519
 687 12 Břilovice
 IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší rozpočtové náklady	0	118 000	24 780	142 780	4
00	Vedlejší náklady	0	118 000	24 780	142 780	4
01	Sportovní areál	0	2 500 750	525 158	3 025 908	88
2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy	0	2 500 750	525 158	3 025 908	88
03	Klubovna - vestavba sociálního zaříze	0	223 887	47 016	270 904	8
D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení	0	59 671	12 531	72 201	2
D.1.4-01	Zdravotechnika	0	99 017	20 794	119 810	3
D.1.4-04	Silnoproudé elektroinstalace	0	45 560	9 568	55 128	2
D.1.4-05	Slaboproudé elektroinstalace	0	19 640	4 124	23 764	1
Celkem za stavbu		0	2 842 638	596 954	3 439 591	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			158 324,51	6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			113 593,75	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 040,00	1
27	Základy	HSV			8 171,91	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 977,00	0
471	Umělé povrchy	HSV			540 360,00	19
5	Komunikace	HSV			114 528,89	4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			204 520,00	7
569	Podkladní vrstvy um.povrchů	HSV			246 240,00	9
591	Zpevněné plochy	HSV			103 709,50	4
591	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 890,10	0
592	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 176,00	0
597	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			17 631,06	1
5972	Liniové odvodňovací žlaby	HSV			51 792,00	2
598	Potrubí z drenážek	HSV			106 939,50	4

900	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			2 250,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 938,30	0
913	Vybavení sportovišť	HSV			165 250,00	6
914	Oplocení	HSV			352 600,00	12
915	Ohraničení ploch-obrubníky	HSV			31 331,60	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 200,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			2 682,20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 133,32	0
O	Osvětlení sportovišť	HSV			251 730,00	9
711	Izolace proti vodě	PSV			3 780,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			43 053,70	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 032,60	0
725	Zařizovací předměty	PSV			17 000,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 500,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			800,40	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 319,76	0
781	Obklady keramické	PSV			4 404,95	0
M21	Elektromontáže	MON			2 500,00	0
M21-01	Nosný materiál	MON			13 210,00	0
M21-02	Svítlidla a materiál pro osvětlení	MON			7 000,00	0
M21-03	Dodávky zařízení	MON			16 000,00	1
M21-04	HZS	MON			9 350,00	0
M22-001	Dodávka Nouzové signalizace včetně montáže	MON			19 640,00	1
996	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 036,45	0
/N	Vedlejší náklady	VN			129 000,00	5
Cena celkem					2 842 637,50	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O: 00	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 00	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady									
1	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 17/ II	Indiv
/finanční rezerva je investorem taxativně stanovena na 100.000,- Kč - takto je povinen ji ocenit každý uchazeč/									
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ II	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/ II	Indiv
5	1003T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Celkem						118 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	01	Sportovní areál
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	122201102R00	Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	274,23400	80,00	21 938,72	800-1	RTS 17/ II	Indiv
						131 116,67			

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Víceúčelové hřiště : (21,7*18,0)*0,4

Odpočinková plocha : (168,15)*0,3

Zpevněná plocha : (60,1*1,6+13,9*1,3)*0,3

Parkoviště : (9,0*5,0+29,2)*0,4

Silniční panely : (6,0*2,0)*0,3

156,24

50,445

34,269

29,68

3,6

2	13120111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	2,65098	250,00	662,75	800-1	RTS 17/ II	Indiv
---	-------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------	-------

/výkop jam pro pro základové patky sloupků sítí, branek, laviček, střídaček/

základová patka branek : (0,4*0,4*0,8)*4

základová patka sportovního vybavení : (3,14*16*0,3*0,3)*1,0*4

základová patka laviček : (0,3*0,3*0,8)*14

0,512

1,13098

1,008

3	132203302R00	Hloubení rýh pro drěny hloubky do 1,1 m, v hornině 3 se svýsijm přemístěním výkopku, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i svodné, /sběrné větve + svodný drén/ Sběrný : (5*39,0) svodný : (20+25,7) Napojení vpustí : (3,5)	m	244,20000	150,00	36 630,00	800-1	RTS 17/ II	Indiv
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------	-------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	320,84098	120,00	38 500,92	800-1	RTS 17/ II	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	01	Sportovní areál
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		274,234+2,65098+(244,2*0,3*0,6)		320,84098					
5	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	1 052,58000	18,00	18 946,44	800-1	RTS 17/ II	Indiv
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 /obnažené plochy hřiště po odkopávce/ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0) Odpočítková plocha : (168,15) Zpevněná plocha : (60,1*1,6+13,9*1,3) Parkoviště : (9,0*5,0+29,2) Silniční panely : (6,0*2,0)							
6	326858T10	Naložení a složení výkopku hor. 1-4	m3	320,84098	45,00	14 437,84		Vlastní	Indiv
		Díl: 18 Povrchové úpravy terénu				113 593,75			
7	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m přemístění výkopku pro ter.úpravy : (300,0*1,0*0,3)	m3	218,10000	30,00	6 543,00		RTS 17/ II	Indiv
		(427,0*0,3)		90 128,1					
8	180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2 pás š.1,0m po obvodu hřiště : (300,0)*1,0	m2	727,00000	12,00	8 724,00		RTS 17/ II	Indiv
		(427,0)		300 427					
9	181301104R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	727,00000	40,00	29 080,00	800-1	RTS 17/ II	Indiv
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, /rozproštění zeminy pro výšev trávníku/ Zemina pro ter.úpravy							
10	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy	m3	218,10000	300,00	65 430,00		Vlastní	Indiv
		dovoz zeminy pro ter.úpravy : (300,0*0,3) (427,0*0,3)		90 128,1					
11	1030T	Směs travní technická	kg	25,44500	150,00	3 816,75		Vlastní	Indiv
		/dodávka osiva - např. Eurogreen RSM 3.11/ (727,0*35)/1000							
				25,445					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	01	Sportovní areál
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2									
Základy a zvláštní zakládání									
12	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	684,00000	20,00	13 680,00		RTS 17/II	Indiv
13	69360001.NC	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm	m2	684,00000	40,00	27 360,00		Vlastní	Indiv
Díl: 27									
Základy									
14	27531116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20 /základové patky sloupků sítí, branek, laviček, střídaček/ základové patky branek : (0,4*0,4*0,8)*4 základové patky sloupků sítí : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4 základová patka laviček : (0,3*0,3*0,8)*14	m3	2,65098	2 400,00	6 362,35		RTS 17/II	Indiv
						41 040,00			
						8 171,91			

0,512
1,13098
1,008

15	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. /bednění z PVC trubky DN 400mm a DN 110mm na střed patky/ (2*3,1416*0,2*1,0)*4 (2*3,1416*0,1*0,8)*14	m2	12,06374	150,00	1 809,56	801-1	RTS 17/II	Indiv
						540 360,00			

Díl: 471									
Umělé povrchy									
16	47199-1004.NC	Umělý polyuretanový povrch monolitický, vodopropustný /ČERVENÝ/ /kompletní dodávka a položení umělého polyuretanového povrchu, včetně a lajnování - Víceúčelové hřiště vodopropustný víceúčelový umělý povrch s finální vrstvou z barevného granulátu typu EPDM frakce 1-4mm. Celková síla povrchu je 10mm. Povrch se pokládá na betonový nebo asfaltový podklad./ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0) 684	m2	684,00000	790,00	540 360,00		Vlastní	Indiv
						111 152,14			

Díl: 5									
Komunikace									
17	564772111R00	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vličením a zhutněním (9,0*5,0)+29,2 74,2	m2	74,20000	160,00	11 872,00	822-1	RTS 17/II	Indiv
18	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 40 mm /vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti fr. 0-4mm/ (74,2)	m2	74,20000	45,00	3 339,00	822-1	RTS 17/II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	01	Sportovní areál
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
19	326800T10	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou /osazení beton.obrubniku na třech stranách hřiště/ (5,0+9,0+5,0) (87,4+39,4+1,2+1,2+1,6)	m	149,80000	210,00	31 458,00		Vlastní	Indiv
20	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 /lože z betonu pro osazení obrubníků/ podklad pod žláby : (149,8*0,30*0,25)	m3	11,23500	2 400,00	26 964,00		Vlastní	Indiv
21	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá (149,8*1,01)	kus	151,29800	95,00	14 373,31	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
22	59228284R	tvárnice vegetační beton; l = 610,0 mm; š = 410 mm; h = 80,0 mm; 90x90 mm; šedá dodávka vegetačních tvárníc : ((25,8+29,2)/(0,6*0,4))*1,01	kus	231,45833	100,00	23 145,83	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 56						204 520,00			
23	56476211R00	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný šterk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0)	m2	684,00000	140,00	95 760,00	822-1	RTS 17/ II	Indiv
24	564801112R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 40 mm /vyrovnávací vrstva ze šterkodrti fr.0-4mm/ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0)	m2	684,00000	40,00	27 360,00	822-1	RTS 17/ II	Indiv
25	56481111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm /stabilizační vrstva ze šterkodrti 16-32/ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0) Podsyp obrub : (112,0*0,5)	m2	740,00000	55,00	40 700,00	822-1	RTS 17/ II	Indiv
26	564811115R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm /stabilizační vrstva ze šterkodrti 8-16/ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0) Podsyp obrub : (112,0*0,5)	m2	740,00000	55,00	40 700,00		Vlastní	Indiv
Díl: 569						246 240,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	01	Sportovní areál
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
27	56999-1011.NC	Podložka ze syntetického ET betonu tl.35mm	m2	684,00000	360,00	246 240,00		Vlastní	Indiv
/Syntetický beton se používá jako alternativní podklad pod umělé povrchy nahrazující asfaltový nebo betonový podklad. Skládá se z gumového granulátu SBR, gumové drasaniny, kameniva a polyuretánového pojiva. Celková tloušťka povrchu je 35mm(průměr)/									
Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0) 684									

Díl: 591 Zpevněné plochy									
28	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	288,38000	85,00	24 512,30	822-1	RTS 17/ II	Indiv
s rozproštěním, vlhčením a zhutněním									
Odpočinková plocha : (174,15)									
Zpevněná plocha : (60,1*1,6+13,9*1,3)									

29	56480112R00	Podklad ze šterkordří s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	288,38000	40,00	11 535,20	822-1	RTS 17/ II	Indiv
/vyrovnávací vrstva ze šterkordří fr.0-4mm/									
Odpočinková plocha : (174,15)									
Zpevněná plocha : (60,1*1,6+13,9*1,3)									

30	58412111RZ1	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	2,00000	168,00	336,00	822-1	RTS 17/ II	Indiv
ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm									
(2)									

31	59245020R	dlažba betonová zámková, dvourvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	270,31000	200,00	54 062,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
Odpočinková plocha : (174,15)									
Zpevněná plocha : (60,1*1,6)									

32	59245030R	dlažba betonová zámková, dvourvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	38,82000	200,00	7 764,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
Zpevněná plocha : (13,9*1,3)+(4,15*5,0)									

33	59381323R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; beton C	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
25/30; XF1									
(2)									

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot									
34	17510110R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,74200	350,00	959,70	800-1	RTS 17/ II	Indiv
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	01	Sportovní areál
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Genová úroveň
		obsyp svodného potrubí : 45,7*0,3*0,2		2,742					
35	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 45,7*0,3*0,3	m3	4,11300	550,00	2 262,15	RTS 17/ II	827-1	Indiv
36	87131111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm v otevřeném výkopu, svod žlab : 45,7	m	45,70000	40,00	1 828,00	RTS 17/ II	827-1	Indiv
37	326810T10	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, do 55 cm /zásyp rýh vyčištěnou zeminou/ pro svodnou kanalizaci : (1*45,7)	m	45,70000	90,00	4 113,00	Vlastní		Indiv
38	2861120R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm /dodávka trub pro svodné potrubí/ (45,7/5)*1,09	kus	9,96260	850,00	8 468,21	RTS 17/ II	SPCM	Indiv
Díl: 872		Liniové odvodňovací žlaby				51 792,00			
39	59710111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN /osazení těles odvodňovacích žlabů na podélné straně hřiště/ (38,0-0,5)	m	37,50000	220,00	8 250,00	RTS 17/ II	822-1	Indiv
40	59710311RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15 - C 250 kN (1)	kus	1,00000	220,00	220,00	RTS 17/ II	822-1	Indiv
41	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 /lože z betonu pro osazení těles odvod.žlabů/ (38,0*0,20*0,25)	m3	1,90000	2 400,00	4 560,00	Vlastní		Indiv
42	87299-9001.NC	Liniový odvodňovací žlab dl: 100cm /dodávka komplet.těles odvod.žlabů-včetně mřížky a aretace/	kus	35,38000	950,00	33 611,00	Vlastní		Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O: 01	Sportovní areál
R: 2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	28697004.BR šachta kanalizační tvar kruhový; DN 400,0 mm; průtok DN 200 mm; materiál PVC; h = 1 200,0 mm	kus	3,00000	7 000,00	21 000,00	SPCM	RTS 16/ I	Indiv
53	583415024R /dodávka a osazení PVC dren.šachty DN400mm/ kamenivo přírodní drčené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B (195,0*0,3*0,6)*1,9	T	66,69000	450,00	30 010,50	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
54	899000001.NC Vsaňovací jímka /provedení nové vsaňovací jímky/	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 913 Vybavení sportovišť								
55	953943113R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekávaných kapes zdiava, se zajištěním plochy, se zalitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání osazení pouzder : (3)	kus	3,00000	750,00	2 250,00	801-1	RTS 17/ II	Indiv
					165 250,00			
56	91301-1001.NC Souprava sloupků-tenis /pozink.s vnitř.napínákem/	sada	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní	Indiv
57	91301-1002.NC Tenisová síť-černá 3mm vč.wimbledonu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
58	91301-1003.NC Sloupky sítě volejbal,nohejbal /dodávka pozink.sloupků/	sada	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní	Indiv
59	91301-1004.NC Síť volejbal - černá 2 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
60	91301-1005.NC Branka na házenou, lak.+pozink. vč.bílé sítě, /malá kopaná/	kus	2,00000	14 000,00	28 000,00		Vlastní	Indiv
61	91399-1010.NC Pouzdra sloupků sítě pro um. povrch /dodávka a osazení pouzder sloupků sítě/	sada	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
62	91399-1042.NC Lavička parková vč. ukotvení	kus	7,00000	4 000,00	28 000,00		Vlastní	Indiv
63	91399-1151.NC Lehký ocelový přístřešek	kus	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní	Indiv
					352 600,00			
Díl: 914 Oplacení	64	91401-1019.NC Oplacení panelové v.3m s mantinelem /dodávka a montáž; výkres č. D.1.1 - 106 - Oplacení/ 18,0+(38,0*2)	m	94,00000	3 100,00	291 400,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O: 01	Sportovní areál
R: 2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	91401-1020.NC	Oplacení panelové v.4m s mantinelem /dodávka a montáž; výkres č. D.1.1 - 106 - Oplacení/ 18,0	m	18,00000	3 400,00	61 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 915						31 331,60			
66	326800T10	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s operou obrubník bet. : (18,0*2)+38,0	m	74,00000	210,00	15 540,00		Vlastní	Indiv
67	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 /betonové lože pro osazení obrubníků/ (74,0*0,20*0,15)	m3	2,22000	2 400,00	5 328,00		Vlastní	Indiv
68	59217310R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá /dodávka obrubníků/ (74,0*2)*1,01	kus	149,48000	70,00	10 463,60	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 99						10 072,13			
69	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 007,21321	10,00	10 072,13		RTS 17/ II	Indiv
Díl: O						251 730,00			
70	M21001-1001.NC	Osvětlení víceúčelového hřiště 2x sloup (230lux), viz. samostatný rozpočet část projektu D.1.4 /kompletní cena za dodávku a montáž umělého osvětlení hřiště o intenzitě 230 lx, které budou zajišťovat dva 12m sklápěcí stožáry - viz. samostatná část projektu D.1.4 Siloproud/	kpl	1,00000	251 730,00	251 730,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21						2 500,00			
71	2100001.NC	Navýšení jistiění elektrického rozvaděče	Kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN						11 000,00			
72	005111021R	Vytčení inženýrských sítí Zaměření a vytčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/ II	Indiv
73	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 17/ II	Indiv
74	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	01	Sportovní areál
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č. 75	Číslo položky VRN8	Název položky NUS-náklady spojené s umístěním stavby	MJ Soubor	množství 1,00000	cena / MJ 1 500,00	Celkem 1 500,00	Ceník	Gen. soustava / platnost Vlastní	Genová úroveň Indiv

Celkem						2 500 750,26			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

JKSO:

823.33
m2

plochy hřišť
kryt PUR

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1 Zemní práce										
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Rozebrání stávajícího chodníku : 6,83*1,2	m2	8,19600	40,00	327,84	822-1	RTS 17/ II	Indiv	
8,196							327,84			

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce										
2	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 viz v.č. D.1.1-103 :	kus	2,00000	140,00	5 977,00		RTS 17/ II	Indiv	
2							280,00			

3	342255028R00	Příčky nad dveřmi : 2 Příčky z cihel a tvárníc nepaláných příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení viz v.č. D.1.1-103 :	m2	8,37500	600,00	5 025,00	801-1	RTS 17/ II	Indiv	
8,375							672,00			

4	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz v.č. D.1.1-103 : Přizdívká pro toaletu : 1*1,5-0,9*0,6	m2	0,96000	700,00	672,00	801-1	RTS 17/ II	Indiv	
0,96							3 376,75			

Díl: 5 Komunikace										
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz v.č. D.1.1-103 :	m2	8,19600	210,00	1 721,16	822-1	RTS 17/ II	Indiv	
8,196							1 655,59			

6	59245110R	Nový chodník ze zámkové dlažby : 6,83*1,2 dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm viz v.č. D.1.1-103 : Nový chodník ze zámkové dlažby : 6,83*1,2	m2	8,27796	200,00	1 655,59	SPCM	RTS 17/ II	Indiv	
8,196							1 655,59			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesné postižené
R:	D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		ztrátě 1% : 0,01							
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 890,10			
7	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz v.č. D.1.1-103 :	kus	4,47000	430,00	1 922,10	801-4	RTS 17/ II	Indiv
		Ostění dveří + oprava stávajících stěn : (2*2+0,9)*0,3+2,5*2*0,6		4,47					

8	612421728R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pleťvu hladké viz v.č. D.1.1-103 :	m ²	3,90000	240,00	936,00	801-1	RTS 17/ II	Indiv
---	--------------	---	----------------	---------	--------	--------	-------	------------	-------

9	612421739R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pleťvu štukové viz v.č. D.1.1-103 :	m ²	18,85000	320,00	6 032,00	801-1	RTS 17/ II	Indiv
---	--------------	--	----------------	----------	--------	----------	-------	------------	-------

		Stěny sociálního zařízení - omítka pod obklad : vnitřní strana : 1,6*1,5+1*1,5		3,9					
		Stěny sociálního zařízení : vnější strana : (1,75+1,75)*2,5		8,75					
		vnitřní strana : 1,6*4*2,5-2*1-1,6*1,5-1*1,5		10,1					

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 176,00			
10	622477128R00	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 66 až 80 %	m ²	2,94000	400,00	1 176,00	801-4	RTS 17/ II	Indiv

		postřik vodou a jednovrstvě doplnění omítky viz v.č. D.1.1-103 :		2,94					
		Oprava vnější omítky okolo dveří : (2*2+0,9)*0,6							

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 938,30			
11	91656111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	9,23000	210,00	1 938,30	822-1	RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz v.č. D.1.1-103 :							
		Nový chodník ze zámkové dlažby : 6,83+1,2*2							
		9,23							

Díl: 95									
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m ²	20,00000	60,00	1 200,00	801-1	RTS 17/ II	Indiv
						1 200,00			
Díl: 97									
Proražení otvorů									
13	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 300 mm	m ³	0,60000	800,00	480,00	801-3	RTS 17/ II	Indiv
						2 682,20			
základovém nebo nadzákladovém, viz v.č. D.1.1-103 :									
Otvor pro nové dveře : 1*2*0,3									

14	973031334R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m ² , hloubky do 150 mm	kus	8,00000	160,00	1 280,00	801-3	RTS 17/ II	Indiv
						0,6			
Kapsy pro kotvení zdiva z porobetonových tvárnic : 2*4									

15	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	2,60000	172,00	447,20	801-3	RTS 17/ II	Indiv
						8			
viz v.č. D.1.1-103 :									
Rýha pro překlady : 1,3*2									

16	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	9,50000	50,00	475,00	801-3	RTS 17/ II	Indiv
						2,6			
viz v.č. D.1.1-103 :									
Stěny sociálního zařízení - otlučení stávající omítky : 1,9*2*2,5									

Díl: 99									
Staveništní přesun hmot									
						9,5			
						1 061,19			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupsky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesné postižené
R:	D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,30593	200,00	1 061,19	801-4	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 711						3 780,00			

18	711212003R00	Izolace proti vodě izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační a protiradonová proti vlhkosti, druh podkladní konstrukce zdivo viz v.č. D.1.1-103 :	m2	2,56000	500,00	1 280,00	800-711	RTS 17/ II	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	------------	-------

19	998711201R00	Podlaha soc. zařízení : 1,6*1,6 Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2,56 5,00000	500,00	2 500,00	800-711	RTS 17/ II	Indiv
----	--------------	---	---	-----------------	--------	----------	---------	------------	-------

Díl: 766						17 500,00			
20	766-001	Konstrukce truhlářské Dodávka a montáž plastových dveří vstupních vč. zárubně, kování a vložky zámku, 900/1970 mm viz v.č. D.1.1-103 :	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv

21	998766201R00	Vstupní dveře do WC : 1 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 5,00000	500,00	2 500,00	800-766	RTS 17/ II	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	--------	----------	---------	------------	-------

Díl: 771						4 319,76			
22	771475014R00	Podlahy z dlaždic a obklady Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele viz v.č. D.1.1-103 :	m	2,80000	84,00	235,20	800-771	RTS 17/ II	Indiv

23	771575109R00	Soklík mimo obklad : 1,6+0,6+0,6 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele viz v.č. D.1.1-103 :	m2	2,56000	386,00	988,16	800-771	RTS 17/ II	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	------------	-------

Podlaha soc. zařízení : 1,6*1,6
2,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	2,98200	200,00	596,40	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
viz v.č. D.1.1-103 :									
Podlaha soc. zařízení : 1,6*1,6				2,56					
Soklík : 2,8*0,1				0,28					
ztratné 5% : 0,05				0,142					
25	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	500,00	2 500,00	800-771	RTS 17/ II	Indiv
50 m vodorovně									

2,56
0,28
0,142
5,00000

500,00

2 500,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

Díl: 781

Díl: 781	Obklady keramické	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	4,27500	420,00	1 795,50	800-771	RTS 17/ II	Indiv
viz v.č. D.1.1-103 :									
Obklad kolem umyvadla a toalety : 1,6*1,5+1*1,5+(1+1,5)*0,15				4,275					
27	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	4,53150	300,00	1 359,45	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
viz v.č. D.1.1-103 :									
Obklad kolem umyvadla a toalety : 1,6*1,5+1*1,5+(1+1,5)*0,15				4,275					
ztratné 6% : 0,06				0,2565					
4 404,95									
1 795,50									

Obklad kolem umyvadla a toalety : 1,6*1,5+1*1,5+(1+1,5)*0,15

4,275

4,53150

1 359,45 SPCM RTS 17/ II Indiv

Obklad kolem umyvadla a toalety : 1,6*1,5+1*1,5+(1+1,5)*0,15

4,275

0,2565

2 500,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

Díl: D96

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	250,00	1 250,00	800-771	RTS 17/ II	Indiv
viz v.č. D.1.1-103 :									
Obklad kolem umyvadla a toalety : 1,6*1,5+1*1,5+(1+1,5)*0,15				5,00000	250,00	1 250,00	800-771	RTS 17/ II	Indiv
ztratné 6% : 0,06									
3 036,45									
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,03645	50,00	151,82	801-3	RTS 17/ II	Indiv
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,14579	50,00	607,29	801-3	RTS 17/ II	Indiv
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,03645	750,00	2 277,34	801-3	RTS 17/ II	Indiv
59 670,54									

Celkem

59 670,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoučky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.4-01	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1									
Zemní práce							26 880,00		
1	100201010	Výkopové a záhozové práce pro pokládku odp potrubí a přečerp.stanice	m3	18,00000	650,00	11 700,00		Vlastní	Indiv
2	100201015	Odvoz přebytečné zeminy a skládkovné	m3	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
3	100201020	Rozebrání a nová pokládka chodníku po uložení odp.potrubí	m2	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní	Indiv
4	100201025	Rozbourání a zapravení plochy z betonové mazaniny po uložení odpadního potrubí	m2	6,48000	1 250,00	8 100,00		Vlastní	Indiv
Díl: 900							2 250,00		
5	902	Sekací,bourací a zazdivací práce pro rozvody potrubí ZT	hodina	5,00000	450,00	2 250,00		Vlastní	Indiv
Díl: 721							43 053,70		
Vnitřní kanalizace							360,00		
6	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	180,00	360,00		Vlastní	Indiv
R00									
7	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, délka potrubí : (7,0+3,60)*0,5*0,5	m3	2,65000	2 400,00	6 360,00	827-1	RTS 17/ II	Indiv
R00									
8	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	579,00	579,00		Vlastní	Indiv
R00									
9	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	480,00	1 440,00		Vlastní	Indiv
R00									
10	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	28,00000	400,00	11 200,00		Vlastní	Indiv
R00									
11	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	55,00	55,00		Vlastní	Indiv
R00									
12	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	83,00	83,00		Vlastní	Indiv
R00									
13	721201010	Montáž HL tvarovek	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
14	721272112	HL tvarovka odvětrávací Dn 100	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
15	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace koutěm DN 300	m	34,00000	20,00	680,00		Vlastní	Indiv
R00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.4-01	Zdravotnicka

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	721201	Š1,2 - šachta plast D-400 mm vč.montáže	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	314,83500	20,00	6 296,70		Vlastní	Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod						9 032,60			
18	722130992U00	Vsaz odboč záv potr svěr spojka 25	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
19	722172331R00	Potrubi z PPR D 20/3,4 mm	m	3,00000	226,00	678,00		Vlastní	Indiv
20	722172332R00	Potrubi z PPR . D 25/4,2 mm	m	17,00000	277,00	4 709,00		Vlastní	Indiv
21	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	20,00000	60,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
22	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	149,00	298,00		Vlastní	Indiv
R00									
23	734209103RT3	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
24	734209115RT2	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
25	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	74,88000	20,00	1 497,60		Vlastní	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty						17 000,00			
26	725111273	WC2 - imobilní	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Závesný klozet imobilní, sedátko, předstěnový systém it, montáž, úchytné madla, speciální splachování									
27	725212160	U2 - Umyvadlo imobilní	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Umyvadlo keramické imobilní, skrytý um. sifon, úchytná madla, montáž,									
28	725213161	Zrcadlo do WC - provedení imobilní	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
/dodávka a osazení zrcadla v provedení pro imobilní/									
29	725531101U00	El ohřívač zásobník beztlak 5l/2kW vč.baterie	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
30	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	300,00000	10,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						800,40			
31	767995501	Doplňkové upevňovací konstrukce pozink	kg	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv
32	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,04000	10,00	50,40		Vlastní	Indiv
Celkem						99 016,70			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesné postižené
R:	D.1.4-04	Sílnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21-01	Nosný materiál								
1	M2101001	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x2,5 Cu	m	35,00000	100,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
						3 500,00			

Díl: M21-03	Dodávky zařízení								
2	M21-03-003	Ventilátor axiální	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21-04	HZS								
3	M21-04-005	Osazení a zapravení ventilátoru	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21-01	Nosný materiál								
4	M2101002	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 3x1,5 Cu	m	3,00000	120,00	360,00		Vlastní	Indiv
						9 710,00			

5	M2101003	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1,5 Cu	m	30,00000	140,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
---	----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

6	M2101004	Plastová lišta vkladací 40x40, dodávka včetně hmoždinek a montáže	m	12,00000	200,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
7	M2101005	Spínač řazení 1, zápusný, bílý, 10 A, montáž skrytým jednořadým nebo s jiným zařízením, kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
8	M2101006	Zásuvka jednoduchá vestavná bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
9	M2101007	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k, montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže KU 67/2	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	Indiv

10	M2101008	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem, určená k montáži do stěn,, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení KU 68-1903	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

11	M2101009	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem (větší kruhová), určená k, montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení KR 97	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
----	----------	--	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoučky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesné postižené
R:	D.1.4-04	Silnoproudé elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21-02		Svítilna a materiál pro osvětlení							
12	M2102A	Svítilno stropní, přisazené, žárovkové 100W, IP 43,	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
13	M2102B	Nástěnné svítidlo 1x18W, zářivkové, přisazené, IP 20	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21-03		Dodávky zařízení							
14	M2103001	Rozvaděč REH dle výkresové dokumentace, doplnění	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
7 000,00									
12 500,00									

15	M2103002	Osoušeč rukou, provedení antivandal, matná nerez ocel tl. 2mm, 230V/2400W/10,4A, IPX1, CLASS1,, sepnutí senzoru 10-30cm nastavitelné, doba vypnutí 20-25s, automatické vypnutí 120s, výdechová tryska otočná 360 stupňů, včetně montáže	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Díl: M21-04		HZS							
16	M2104001	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník, (demonitáže, přepojení)	hod.	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
17	M2104002	Spolupráce s ostatními profesemi a investorem	hod.	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
18	M2104003	Spolupráce s revizním technikem	hod.	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
19	M2104004	Výchozí revize elektroinstalace	hod.	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
7 850,00									

Celkem						45 560,00			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesné postižené
R:	D.1.4-05	Slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22-001 Dodávka Nouzové signalizace včetně montáže									
1	M22001001	Kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
2	M22001002	Transformátor FLM 1000	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
3	M22001003	Resetovací tlačítko FAP 2001	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
4	M22001004	Signální tlačítko se šňůrkou FAP 3002	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
5	M22001005	Alarm FIM 1200	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
6	M22001006	venkovní kryt pro alarm FIM 1200	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
7	M22001007	kabel JYSTY 2x2x0,8	m	48,00000	60,00	2 880,00		Vlastní	Indiv
8	M22001008	PVC lišta	m	13,00000	120,00	1 560,00		Vlastní	Indiv
9	M22001009	drobný spojovací materiál	kpt	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
10	M22001010	Koordinace postupu prací	kpt.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
11	M22001011	Oživení	kpt.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
12	M22001012	Doprava	kpt.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
Celkem						19 640,00			

Celkem		19 640,00
---------------	--	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20160182 POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupyky**

Objekt: **04 D.1.4 Silnoproud**

Rozpočet: **1 Osvětlení**

Zadavatel **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: **00287351**

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			251 730,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			251 730,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	251 730,00 CZK
Základní DPH	21 %	52 863,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 304 593,30 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Elektromontáže	HSV			192 280,00	76
_2	Rozvaděče	HSV			7 500,00	3
_3	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			11 250,00	4
_4	Zemní práce a výkopy	HSV			40 700,00	16
Cena celkem					251 730,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O: 04	D.1.4 Silnoproud
R: 1	Osvětlení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Elektromontáže								
1 Pol_1	Kabel CYKY 5Cx6 mm2, ke stožárům	m	80,00000	65,00	5 200,00		Vlastní	Indiv
2 Pol_2	trubka instalační oheb. Kopex r=40mm 750 V, volně uložený ve výkopu	m	70,00000	120,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
3 Pol_3	Pásek FeZn 30/4	m	70,00000	140,00	9 800,00		Vlastní	Indiv
4 Pol_4	Světlomet 2000W - metalhalogenidový	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
5 Pol_5	Výbojka HQL-TS 2000W	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
6 Pol_6	Předradník OGLI 2000W	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
7 Pol_7	Stožár sklápěcí T127RLH 12m, žár.zink	ks	2,00000	55 000,00	110 000,00		Vlastní	Indiv
8 Pol_8	Výložník FL1/1 pro 1 světlomet	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
9 Pol_9	Gumový Kabel H07RN 3x2,5 mm2 (uvnitř st.)	m	32,00000	90,00	2 880,00		Vlastní	Indiv
10 Pol_10	El. Výzbroj stož 1 okruh	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
11 1000T	Podíl přidružených výkonů a navázan. mat.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
12 Pol_12	přesun, obecná řežie, doprava dodávek	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
13 Pol_13	Přirážka na podružný materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2 Rozvaděče								
14 Pol_14	Pilř RO plastový pilř spínání, jistění	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3 Hodinové zúčtovací sazby								
15 Pol_15	Revize elektro	hod	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
16 Pol_16	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4 Zemní práce a výkopy								
17 Pol_17	Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3	m	70,00000	150,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
18 Pol_18	Kabel. lože z kop. Písku tl	m	70,00000	50,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
19 Pol_19	Výstr. folie šířky 33 cm	m	70,00000	15,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
20 Pol_20	Jáma pro stož. do 2 m3 tř. zem. 3, strojně	m3	4,00000	1 250,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
21 Pol_21	Pouzdrový základ	ks	2,00000	7 000,00	14 000,00		Vlastní	Indiv
22 Pol_22	Zához rýhy 30x80 cm; tř. zem. 3	m	70,00000	80,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
23 Pol_23	provizorní úprava rýhy zeminou	m2	21,00000	50,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
					192 280,00			
					7 500,00			
					11 250,00			
					40 700,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupky
O:	04	D.1.4 Silnoproud
R:	1	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem									
						251 730,00			

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Uchazeč, sídlo/místo podnikání:

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519

68712 Bílovice

Já, níže podepsaný, uvádím seznam poddodavatelů:

Ing. David Burian, r.č.: 750131/4590, Mosty u Jablunkova 66, 739 98 Mosty u Jablunkova

Výkon funkce odpovědného zástupce s autorizací v oboru pozemní stavby.

mmcité + a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 25330781

Poddodavatel pro splnění technických kvalifikačních předpokladů, poskytnutí referencí pro VŘ, provádění zemních prací a konstrukčních vrstev a zároveň poskytne své pracovníky, strojní technologii včetně technického know how nutného pro pokládku sportovních povrchů.

V Bílovicích, dne 29. 9. 2017

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

.....
Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
sport cité + s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20160182 POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy**

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: **00287351**

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší rozpočtové náklady	0	0	0	0	
00	Vedlejší náklady	0	0	0	0	
03	Klubovna - vestavba sociálního zaříze	0	0	0	0	
D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení	0	0	0	0	
D.1.4-01	Zdravotechnika	0	0	0	0	
D.1.4-04	Silnoproudé elektroinstalace	0	0	0	0	
D.1.4-05	Slaboproudé elektroinstalace	0	0	0	0	
08	Pracovní	0	0	0	0	
2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
27	Základy	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	
591	Zpevněné plochy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			0,00	
872	Liniové odvodňovací žlaby	HSV			0,00	
88	Potrubí z drenážek	HSV			0,00	
900	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	

915	Ohraňování ploch-obrubníky	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
M21-01	Nosný materiál	MON			0,00	
M21-02	Svítilna a materiál pro osvětlení	MON			0,00	
M21-03	Dodávky zařízení	MON			0,00	
M21-04	HZS	MON			0,00	
M22-001	Dodávka Nouzové signalizace včetně montáže	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	00	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						
1	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00
/finanční rezerva je investorem taxativně stanovena na 100.000,- Kč - takto je povinen ji ocenit každý uchazeč/						
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
5	1003T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Rozebrání stávajícího chodníku : 6,83*1,2	m2	8,19600		0,00
				8,196		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00						
2	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 viz v.č. D.1.1-103 : Překlady nad dveřmi : 2	kus	2,00000		0,00
				2		
3	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm viz v.č. D.1.1-103 : Stěny sociálního zařízení : (1,75+1,6)*2,5	m2	8,37500		0,00
				8,375		
4	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm viz v.č. D.1.1-103 : Přízdívka pro toaletu : 1*1,5-0,9*0,6	m2	0,96000		0,00
				0,96		
Díl: 5 Komunikace 0,00						
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, vč. úpravy podkladu viz v.č. D.1.1-103 : Nový chodník ze zámkové dlažby : 6,83*1,2	m2	8,19600		0,00
				8,196		
6	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní viz v.č. D.1.1-103 : Nový chodník ze zámkové dlažby : 6,83*1,2 ztratné 1% : 0,01	m2	8,27796		0,00
				8,196		
				0,08196		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00						
7	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou viz v.č. D.1.1-103 : Ostění dveří + oprava stávajících stěn : (2*2+0,9)*0,3+2,5*2*0,6	kus	4,47000		0,00
				4,47		
8	612421728R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, hladká viz v.č. D.1.1-103 : Stěny sociálního zařízení - omítka pod obklad : vnitřní strana : 1,6*1,5+1*1,5	m2	3,90000		0,00
				3,9		
9	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková viz v.č. D.1.1-103 : Stěny sociálního zařízení : vnější strana : (1,75+1,75)*2,5 vnitřní strana : 1,6*4*2,5-2*1-1,6*1,5-1*1,5	m2	18,85000		0,00
				8,75		
				10,1		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00						
10	622477128R00	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl.II, do 80 %, SMS viz v.č. D.1.1-103 : Oprava vnější omítky okolo dveří : (2*2+0,9)*0,6	m2	2,94000		0,00
				2,94		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 0,00						
11	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm viz v.č. D.1.1-103 : Nový chodník ze zámkové dlažby : 6,83+1,2*2	m	9,23000		0,00
				9,23		

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000		0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00
13	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,60000		0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Otvor pro nové dveře : 1*2*0,3						
14	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	8,00000	0,6	0,00
Kapsy pro kotvení zdiva z porobetonových tvárnic : 2*4						
8						
15	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	2,60000		0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Rýha pro překlady : 1,3*2						
16	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,50000	2,6	0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Stěny sociálního zařízení - otlučení stávající omítky : 1,9*2*2,5						
9,5						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,30593		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
18	711212003R00	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou	m2	2,56000		0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Podlaha soc. zařízení : 1,6*1,6						
19	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2,56		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
20	766-001	Dodávka a montáž plastových dveří vstupních vč. zárubně, kování a vložky zámku, 900/1970 mm	ks	1,00000		0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Vstupní dveře do WC : 1						
21	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1		0,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
22	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,80000		0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Soklík mimo obklad : 1,6+0,6+0,6						
2,8						
23	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,56000		0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Podlaha soc. zařízení : 1,6*1,6						
2,56						
24	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic	m2	2,98200		0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Podlaha soc. zařízení : 1,6*1,6						
2,56						
Soklík : 2,8*0,1						
0,28						
ztratné 5% : 0,05						
0,142						
25	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
26	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	4,27500		0,00
viz v.č. D.1.1-103 :						
Obklad kolem umyvadla a toalety : 1,6*1,5+1*1,5+(1+1,5)*0,15						
4,275						

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.1-01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
27	597813601R	Obkládačka 20x20 bílá lesk, Color One	m2	4,53150		0,00

viz v.č. D.1.1-103 :

Obklad kolem umyvadla a toalety :
 $1,6 * 1,5 + 1 * 1,5 + (1 + 1,5) * 0,15$

4,275

ztratné 6% : 0,06

0,2565

28	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			0,00
----	--------------	---	---	--	--	------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,03645		0,00
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,14579		0,00
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,03645		0,00

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.4-01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	100201010	Výkopové a záhozové práce pro pokládku odp potrubí a přečerp.stanice	m3	18,00000		0,00
2	100201015	Odvoz přebytečné zeminy a skládkovné	m3	4,00000		0,00
3	100201020	Rozebrání a nová pokládká chodníku po uložení odp.potrubí	m2	16,00000		0,00
4	100201025	Rozbourání a zapravení plochy z betonové mazaniny po uložení odpadního potrubí	m2	6,48000		0,00
Díl: 900		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
5	902	Sekací,bourací a zazdívací práce pro rozvody potrubí ZT	hodina	5,00000		0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00
6	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000		0,00
		R00				
7	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	2,65000		0,00
		délka potrubí : (7,0+3,60)*0,5*0,5		2,65		
8	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000		0,00
		R00				
9	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3,00000		0,00
		R00				
10	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	28,00000		0,00
		R00				
11	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000		0,00
		R00				
12	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000		0,00
		R00				
13	721201010	Montáž HL tvarovek	kus	1,00000		0,00
14	721272112	HL tvarovka odvětrávací Dn 100	kus	1,00000		0,00
15	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	34,00000		0,00
		R00				
16	721201	Š1,2 -šachta plast D-400 mm vč.montáže	kus	2,00000		0,00
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	314,83500		0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00
18	722130992U00	Vsaz odboč záv potr svěr spojka 25	kus	1,00000		0,00
19	722172331R00	Potrubí z PPR D 20/3,4 mm	m	3,00000		0,00
20	722172332R00	Potrubí z PPR , D 25/4,2 mm	m	17,00000		0,00
21	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	20,00000		0,00
22	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000		0,00
		R00				
23	734209103RT3	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	1,00000		0,00
24	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	1,00000		0,00
25	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	74,88000		0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00
26	725111273	WC2 -imobilní	soubor	1,00000		0,00
		Závesný klozet imobilní,sedátko,předstěnový systém it,montáž,úchytné madla.specielní splachování				
27	725212160	U2 - Umyvadlo imobilní	soubor	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupyky
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.4-01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Umyvadlo keramické imobilní, skrytý um.sifon, úchytná madla, montáž,						
28	725213161	Zrcadlo do WC - provedení imobilní	soubor	1,00000		0,00
/dodávka a osazení zrcadla v provedení pro imobilní/						
29	725531101U00	EI ohřivač zásobník beztlak 5l/2kW vč.baterie	soubor	1,00000		0,00
30	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	300,00000		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
31	767995501	Doplňkové upevňovací konstrukce pozink	kg	3,00000		0,00
32	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,04000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.4-04	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21-01 Nosný materiál						0,00
1	M2101001	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x2,5 Cu	m	35,00000		0,00

Díl: M21-03 Dodávky zařízení						0,00
2	M21-03-003	Ventilátor axiální	ks	1,00000		0,00

Díl: M21-04 HZS						0,00
3	M21-04-005	Osazení a zapravení ventilátoru	ks	1,00000		0,00

Díl: M21-01 Nosný materiál						0,00
4	M2101002	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 3x1,5 Cu	m	3,00000		0,00

5	M2101003	kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1,5 Cu	m	30,00000		0,00
---	----------	--	---	----------	--	------

6	M2101004	Plastová lišta vkládací 40x40, dodávka včetně hmoždinek a montáže	m	12,00000		0,00
---	----------	---	---	----------	--	------

7	M2101005	Spínač řazení 1, zápusťný, bílý, 10 A, montáž skrytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000		0,00
---	----------	--	----	---------	--	------

8	M2101006	Zásuvka jednoduchá vestavná bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000		0,00
---	----------	---	----	---------	--	------

9	M2101007	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže	ks	2,00000		0,00
---	----------	--	----	---------	--	------

KU 67/2

10	M2101008	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem, určená k montáži do stěn, , zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,00000		0,00
----	----------	--	----	---------	--	------

KU 68-1903

11	M2101009	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem (větší kruhová), určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000		0,00
----	----------	--	----	---------	--	------

KR 97

Díl: M21-02 Svítidla a materiál pro osvětlení						0,00
12	M2102A	Svítidlo stropní, přisazené, žárovkové 100W, IP 43,	ks	1,00000		0,00

13	M2102B	Nástěnné svítidlo 1x18W, zářivkové, přisazené, IP 20	ks	1,00000		0,00
----	--------	--	----	---------	--	------

Díl: M21-03 Dodávky zařízení						0,00
14	M2103001	Rozvaděč REH dle výkresové dokumentace, doplnění	ks	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.4-04	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	M2103002	Osoušeč rukou, provedení antivandal, matná nerez ocel tl. 2mm, 230V/2400W/10,4A, IPX1, CLASS1,, sepnutí senzoru 10-30cm nastavitelné, doba vypnutí 20-25s, automatické vypnutí 120s, výdechová	ks	1,00000		0,00

tryska otočná 360 stupňů, včetně montáže

Díl: M21-04		HZS					0,00
16	M2104001	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník, (demontáže, přepojení)	hod.	10,00000			0,00
17	M2104002	Spolupráce s ostatními profesemi a investorem	hod.	2,00000			0,00
18	M2104003	Spolupráce s revizním technikem	hod.	1,00000			0,00
19	M2104004	Výchozí revize elektroinstalace	hod.	4,00000			0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	03	Klubovna - vestavba sociálního zařízení pro tělesně postižené
R:	D.1.4-05	Slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M22-001		Dodávka Nouzové signalizace včetně montáže				0,00
1	M22001001	Kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00000		0,00
2	M22001002	Transformátor FLM 1000	ks	1,00000		0,00
3	M22001003	Resetovací tlačítko FAP 2001	ks	1,00000		0,00
4	M22001004	Signální tlačítko se šňůrkou FAP 3002	ks	1,00000		0,00
5	M22001005	Alarm FIM 1200	ks	1,00000		0,00
6	M22001006	venkovní kryt pro alarm FIM 1200	ks	1,00000		0,00
7	M22001007	kabel JYSTY 2x2x0,8	m	48,00000		0,00
8	M22001008	PVC lišta	m	13,00000		0,00
9	M22001009	drobný spojovací materiál	kpt	1,00000		0,00
10	M22001010	Koordinace postupu prací	kpt.	1,00000		0,00
11	M22001011	Oživení	kpt.	1,00000		0,00
12	M22001012	Doprava	kpt.	1,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupyky
O:	08	Pracovní
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	274,23400		0,00
		Víceúčelové hřiště : (21,7*18,0)*0,4		156,24		
		Odpočinková plocha : (168,15)*0,3		50,445		
		Zpevněná plocha : (60,1*1,6+13,9*1,3)*0,3		34,269		
		Parkoviště : (9,0*5,0+29,2)*0,4		29,68		
		Silniční panely : (6,0*2,0)*0,3		3,6		
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2,65098		0,00
		/výkop jam pro základové patky sloupků sítí, branek, laviček, střídaček/ základová patka branek : (0,4*0,4*0,8)*4		0,512		
		základová patka sportovního vybavení : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4		1,13098		
		základová patka laviček : (0,3*0,3*0,8)*14		1,008		
3	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	244,20000		0,00
		/sběrné větve + svodný drén/ Sběrný : (5*39,0)		195		
		svodný : (20+25,7)		45,7		
		Napojení vpustí : (3,5)		3,5		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	320,84098		0,00
		274,234+2,65098+(244,2*0,3*0,6)		320,84098		
5	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 052,58000		0,00
		/obnažené plochy hřiště po odkopávce/ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0)		684		
		Odpočinková plocha : (168,15)		168,15		
		Zpevněná plocha : (60,1*1,6+13,9*1,3)		114,23		
		Parkoviště : (9,0*5,0+29,2)		74,2		
		Silniční panely : (6,0*2,0)		12		
6	326858T10	Naložení a složení výkopku hor. 1-4	m3	320,84098		0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				0,00
7	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m	m3	218,10000		0,00
		přemístění výkopku pro ter.úpravy : (300,0*1,0*0,3) (427,0*0,3)		90 128,1		
8	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	727,00000		0,00
		pás š. 1,0m po obvodu hřiště : (300,0)*1,0 (427,0)		300 427		
9	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	727,00000		0,00
		/rozprostření zeminy pro výsev trávníku/				
10	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy	m3	218,10000		0,00
		dovoz zeminy pro ter.úpravy : (300,0*0,3) (427,0*0,3)		90 128,1		
11	1030T	Směs travní technická	kg	25,44500		0,00
		/dodávka osiva - např. Eurogreen RSM 3.11/ (727,0*35)/1000		25,445		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
12	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	684,00000		0,00
13	69360001.NC	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm	m2	684,00000		0,00
Díl: 27		Základy				0,00

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	08	Pracovní
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 20 <i>/základové patky sloupků sítí, branek, laviček, střídaček/ základové patky branek : (0,4*0,4*0,8)*4 základové patky sloupků sítí : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4 základová patka laviček : (0,3*0,3*0,8)*14</i>	m3	2,65098		0,00
15	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované <i>/bednění z PVC trubky DN 400mm a DN 110mm na střed patky/ (2*3,1416*0,2*1,0)*4 (2*3,1416*0,1*0,8)*14</i>	m2	12,06374		0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
16	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm <i>(9,0*5,0)+29,2</i>	m2	74,20000		0,00
17	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm <i>/vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti fr.0-4mm/ (74,2)</i>	m2	74,20000		0,00
18	326800T10	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou <i>/osazení beton.obrubníku na třech stranách hřiště/ (5,0+9,0+5,0) (87,4+39,4+1,2+1,2+1,6)</i>	m	149,80000		0,00
19	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 <i>/lože z betonu pro osazení obrubníků/ podklad pod žlaby : (149,8*0,30*0,25)</i>	m3	11,23500		0,00
20	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní <i>(149,8*1,01)</i>	kus	151,29800		0,00
21	59228284R	Tvárnice zatravnovací 600x400x80 mm, přírodní <i>dodávka vegetačních tvárníc : ((25,8+29,2)/(0,6*0,4))*1,01</i>	kus	231,45833		0,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00
22	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm <i>Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0)</i>	m2	684,00000		0,00
23	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm <i>/vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti fr.0-4mm/ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0)</i>	m2	684,00000		0,00
24	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm <i>/stabilizační vrstva ze štěrkodrti 16-32/ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0) Podsyp obrub : (112,0*0,5)</i>	m2	740,00000		0,00
25	564811115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm <i>/stabilizační vrstva ze štěrkodrti 8-16/ Víceúčelové hřiště : (38,0*18,0) Podsyp obrub : (112,0*0,5)</i>	m2	740,00000		0,00
Díl: 591		Zpevněné plochy				0,00
26	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm <i>Odpočinková plocha : (174,15) Zpevněná plocha : (60,1*1,6+13,9*1,3)</i>	m2	288,38000		0,00

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	08	Pracovní
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
27	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm <i>/vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti fr.0-4mm/ Odpočinková plocha : (174,15) Zpevněná plocha : (60,1*1,6+13,9*1,3)</i>	m2	288,38000		0,00
28	584121111RZ1	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm, pouze montáž, panel ve specifikaci <i>(2)</i>	m2	2,00000		0,00
29	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní <i>Odpočinková plocha : (174,15) Zpevněná plocha : (60,1*1,6)</i>	m2	270,31000		0,00
30	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní <i>Zpevněná plocha : (13,9*1,3)+(4,15*5,0)</i>	m2	38,82000		0,00
31	59381323R	Panel silniční 300x150x15 cm <i>(2)</i>	kus	2,00000		0,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 0,00						
32	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>obsyp svodného potrubí : 45,7*0,3*0,2</i>	m3	2,74200		0,00
33	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm <i>45,7*0,3*0,3</i>	m3	4,11300		0,00
34	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm <i>svod žlab : 45,7</i>	m	45,70000		0,00
35	326810T10	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, do 55 cm <i>/zásyp rýh vytěženou zeminou/ pro svodnou kanalizaci : (1*45,7)</i>	m	45,70000		0,00
36	28611120R	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm <i>/dodávka trub pro svodné potrubí/ (45,7/5)*1,09</i>	kus	9,96260		0,00
Díl: 872 Liniové odvodňovací žlaby 0,00						
37	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, zatížení A 15 kN <i>/osazení těles odvodňovacích žlabů na podélné straně hřiště/ (38,0-0,5)</i>	m	37,50000		0,00
38	597103111RT1	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové, včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN <i>(1)</i>	kus	1,00000		0,00
39	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 <i>/lože z betonu pro osazení těles odvod. žlabů/ (38,0*0,20*0,25)</i>	m3	1,90000		0,00
40	87299-9001.NC	Liniový odvodňovací žlab dl. 100cm <i>/dodávka komplet. těles odvod. žlabů-včetně mřížky a aretace/ (38,0)*1,01-3</i>	kus	35,38000		0,00
41	87299-9002.NC	Liniový odvodňovací žlab dl. 50cm <i>/dodávka komplet. těles odvod. žlabů-včetně mřížky a aretace/ (1*1,01)</i>	kus	1,01000		0,00
42	87299-9003.NC	Vpusť k odvod. žlabu dl. 50cm <i>/dodávka komplet. těles odvod. žlabů-včetně mřížky, aretace a koše/ (1*1,01)</i>	kus	1,01000		0,00

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupyky
O:	08	Pracovní
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 88 Potrubí z drenážek						0,00
43	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm	m	195,00000		0,00
		Sběrný : (5*39,0)		195		
44	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,85000		0,00
		195,0*0,1*0,3		5,85		
45	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm	m	3,50000		0,00
		Napojení vpustí : (3,5)		3,5		
46	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	195,00000		0,00
		/montáž sběrných drenů/ Sběrný : (5*39,0)		195		
47	326864T10	Osazení plastové šachty	kus	3,00000		0,00
48	28611144.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x5000mm SN4	kus	0,76300		0,00
		(3,5/5)*1,09		0,763		
49	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	198,90000		0,00
		/dodávka trub pro sběrnou drenáž/ (195,0*1,02)		198,9		
50	28697004.BR	Šachta DN400	kus	3,00000		0,00
		/dodávka a osazení PVC dren.šachty DN400mm/				
51	583415024R	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Moravskosl. kraj	T	66,69000		0,00
		(195,0*0,3*0,6)*1,9		66,69		
52	899000001.NC	Vsakovací jímka	kpl	1,00000		0,00
		/provedení nové vsakovací jímky/				
Díl: 915 Ohraničení ploch-obrubníky						0,00
53	326800T10	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	74,00000		0,00
		obrubník bet. : (18,0*2)+38,0		74		
54	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,22000		0,00
		/betonové lože pro osazení obrubníků/ (74,0*0,20*0,15)		2,22		
55	59217310R	Obrubník záhonový 500x50x250	kus	149,48000		0,00
		/dodávka obrubníků/ (74,0*2)*1,01		149,48		
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00
56	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
57	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
58	VRN8	NUS-náklady spojené s umístěním stavby	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20160182	POSTOUPKY - Sportovní areál Postoupy
O:	08	Pracovní
R:	2016A182	Víceúčelové hřiště a rozptylové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem