


Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Tech. kontrola	 <div>EHV projekt s.r.o. Kotojedská 545/17 767 01 Kroměříž tel.: +420 576 776 511</div>	
ING. PAVEL HORÁK	RADIM HORSÁK	RADIM HORSÁK	ING. JAN ZONA		
Kraj ZLÍNSKÝ		Obec KROMĚŘÍŽ			
Investor Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž				Formát	5A4
Akce OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž – WC č. 1 D.1.5 ELEKTROINSTALACE				Datum	ÚNOR 2019
				Účel	DS
				Čís. zakázky	9104-WCS
				Čís. jednací	
Obsah výkresu				Měřítko	Čís. výkresu
Výkaz výměr				-	05

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2019

Akce:	Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan - WC č.1	Z č.:	9104-WCS
Projekt:	D.1.5 Elektroinstalace	A. č.:	
Investor:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701, Kroměříž	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		

1	Základní náklady
2	Dodávka
3	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
4	Montáž - materiál
5	Montáž - práce
6	Mezisoučet 1
7	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
8	Nátěry
9	Zemní práce
10	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
11	Mezisoučet 2
12	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
13	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
14	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
15	Základní náklady celkem
16	
17	Vedlejší náklady
18	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
19	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
20	Vedlejší náklady celkem
21	Kompletační činnost
22	
23	Náklady celkem
24	Základ a hodnota DPH 21%
25	Základ a hodnota DPH 15%
26	Náklady celkem s DPH
27	
28	Roční nárůst cen 0,00%
29	Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 28.02.2019
Vypracoval: R. Horsák
Kontroloval: Ing.Horák

30	Součty odstavců	Materiál	Montáž
31	Elektromontáže		
32			
33	Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
34	ABB Jablonec/Nisou	1002	
35	ELKO EP Holešov	1049	
36	Fulgur Brno	1071	
37	Hager CZ	1092	
38	Hager POLO	1195	
39	Kopos Kolín	1123	
40	Legrand CZ	1141	
41	Montážní ceník M21	9998	
42	Nezařazené	9999	
43	Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry	7002	

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Elektromontáže								
2	<i>Dozbrojení rozvaděče RP1/I</i>								
3	Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA	ks	1,00						
4	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA	ks	2,00						
5	Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA	ks	1,00						
6	Jistič 1 pól. 6A, char.C, 10 kA	ks	1,00						
7	Stykač 20A, 2S, 230V~50/60Hz	ks	1,00						
8	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
9	Uprava stavajícího rozvaděce	hod	3,00						
10	Dig. spínací hodiny 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC/DC 12-240 V	ks	1,00						
11	Svítilno LED, 36W, 2600lm, PMMA bílá, opál mat, IP20	ks	15,00						
12	Detektor pohybu 360° bílá	ks	5,00						
13	Spínač kolébkový 230V/16A, barva bílá, řazení 1, p.om.	ks	1,00						
14	Tlačítko, řazení 1/0	ks	2,00						
15	Sada pro nouzovou signalizaci -kontrolní modul s alarmem -tlačítko signální tahové -tlačítko resetovací -transformátor 230/15V -vč.rámečků, barva bílá	ks	1,00						
16	Krabice odbočná	ks	3,00						
17	Krabice přístrojová	ks	5,00						
18	Tryskový osoušeč štěrbinový, UV LED diodami	ks	2,00						
19	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
20	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	120,00						
21	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	65,00						
22	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	30,00						
23	JY(St)Y 2x2x0,8	m	12,00						
24	CYY 4 , pevně	m	35,00						
25	TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N	m	10,00						
26	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
27	do 2,5 mm ²	ks	15,00						
28	4 mm ²	ks	5,00						
29	<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>								
30	<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>								
31	50x50x50 mm	ks	1,00						
32	<i>VYSEKANI RYH PRO VODICE</i>								
33	<i>V OMITCE STEN</i>								
34	Sire 30 mm	m	60,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
35	VYSEKANI RYH PRO VODICE								
36	V OMITCE STROPU								
37	Sire 30 mm	m	30,00						
38	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
39	DLE CSN 331500								
40	Revizni technik	hod	3,00						
41	Podružný materiál								
42	Elektromontáže - celkem								
43									