

±0,000 = 203,10 m n.m. BpV

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT ČÁSTI: ELO - JOSEF LOUB BOŽENY NĚMCOVÉ 270, 679 02 RÁJEC - JESTŘEBÍ tel./fax : +420 605 562 508	Zodpovědný projektant části: BC. VÍT NEBENFÜHR	Vypracoval: BC. VÍT NEBENFÜHR	
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž			Stupeň: PP
Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p. č. 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž			Datum: 02/2019
Část: 204.1 PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ			Číslo zakázky: 00598_40
			Měřítko: -
Název výkresu: VÝKAZ VÝMĚR			Číslo výkresu: 01

PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ D2.4 - Elektroinstalace slaboproudé rozvody				
Rekapitulace rozpočtu				
Projektové a průzkumné práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby				
Celkem				0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady				
Dodávky celkem				0,00 Kč
Montážní práce a služby celkem				0,00 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky				0,00 Kč
PPV 1% obor 001-025				0,00 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků				
Revize a zkoušky				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Celkem bez DPH				0,00 Kč
Daň z přidané hodnoty				
sazba DPH	21	% z	0,00	0,00 Kč
DPH celkem				0,00 Kč
Celkem s DPH				0,00 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2	Kabely	Optický kabel SM, 48x 9/125, gel, vnější provedení	60	m		0,00		0,00
3						0,00		0,00
4	Kabelové trasy	Vytýčení ostatních inž.sítí	1	ks		0,00		0,00
5		Průzkum trasy ve volném terénu	1	ks		0,00		0,00
6		Výkop kabelové rýhy 55/80 tř.3	57	m		0,00		0,00
7		Zához kabelové rýhy 55/80 tř.3	57	m		0,00		0,00
8		Zřízení kabelového lože prosátá zemina	57	m		0,00		0,00
9		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třidy 3	57	m		0,00		0,00
10		Konečná úprava terénu	57	m		0,00		0,00
11		Výstražná fólie	57	m		0,00		0,00
12		Zemní kabelová optická spojka 48 vláken, 2 kazety	2	ks		0,00		0,00
13		Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu v opt. Spojce	2	ks		0,00		0,00
14		Kontrola tlakutěsnosti spojky	2	ks		0,00		0,00
15		Vyhledání optického vlákna	48	ks		0,00		0,00
16		Svár optického vlákna	96	ks		0,00		0,00
17		Měření reflektometrem, měřicí protokol	96	ks		0,00		0,00
18		Zafukování optického kabelu	58	m		0,00		0,00
19		Koncovka Plasson KPP 40	2	ks		0,00		0,00
20		Kalibrace trubky HDPE/LSPE	55	m		0,00		0,00
21		Tlakování trubky HDPE/LSPE	55	m		0,00		0,00
22						0,00		0,00
23	Komponenty	Trubka HDPE 40/33 barva dle požadavku investora	55	m		0,00		0,00
24		Betonový kabelový žlab TK1, 1000x170x140mm, vč. Víka	7	m		0,00		0,00
25								
26								
27								
28		SOUČET BEZ DPH				0,00		0,00