

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **190708** **Parkovací dům Havlíčková**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0	0	
01	Elektroinstalace	0	0	0	0	
001	Silnoproud	0	0	0	0	
002	Bleskosvod	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21_1	Parkovací dům	MON			0,00	
M21_1	Parkoviště	MON			0,00	
M21_2	Infocentrum	MON			0,00	
M21_3	Společné protory bytového domu	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	001	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_1		Parkoviště				0,00		
1	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	400,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
2	34111033R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	400,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
3	210810041SKH	Kabel CSKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	120,00000		0,00		Vlastní
4	341118621C	Kabel 1-CSKH-V180 P60-R 2x1,5 mm2	m	120,00000		0,00		Vlastní
5	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	3 650,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
6	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	300,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
7	210810046SKH	Kabel CXKH/ CSKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	305,00000		0,00		Vlastní
		240+65		305,00000				
8	341118632P	Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1kV 1-CXKH-P30-R 3 x 2,5 mm2	m	240,00000		0,00		Vlastní
9	341118516C	Kabel 1-CSKH-V180 P15-R 3x2,5 mm2	m	65,00000		0,00		Vlastní
10	210810057SKH	Kabel CSKH 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	65,00000		0,00		Vlastní
11	341118553C	Kabel 1-CSKH-V180 P15-R 5x6 mm2	m	65,00000		0,00		Vlastní
12	210800645RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	150,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
13	210800646RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	150,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
14	210800647RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	65,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
15	210800649RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	250,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
16	210111031RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2P+PE,	kus	12,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
17	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
18	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	3,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
19	210110062S01	Montáž čidla	kus	16,00000		0,00		Vlastní
		15+1		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	001	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	345315C11	Pohybové čidlo 360°, dosah min. 12m	kus	15,00000		0,00		Vlastní
21	345315C12	Pohybové čidlo 180°, dosah min. 6m	kus	1,00000		0,00		Vlastní
22	21020-01	Montáž svítidel	kus	110,00000		0,00		Vlastní
34+15+1+3+7+16+2+2+17+13				110,00000				
23	348-1-001	Svítlidlo pro přisazenou montáž na strop (označené A.1)	ks	34,00000		0,00		Vlastní
24	348-1-002	Svítlidlo pro přisazenou montáž na strop, s nouzovou funkcí (označené A.1-N)	ks	15,00000		0,00		Vlastní
25	348-1-003	Svítlidlo pro přisazenou montáž na strop (označené A.2)	ks	1,00000		0,00		Vlastní
26	348-1-004	Svítlidlo pro přisazenou montáž na strop, s nouzovou funkcí (označené A.2-N)	ks	3,00000		0,00		Vlastní
27	348-1-005	Svítlidlo pro přisazenou montáž na strop (označené B.1)	ks	7,00000		0,00		Vlastní
28	348-1-006	Svítlidlo pro přisazenou montáž na strop, s nouzovou funkcí (označené B.1-N)	ks	16,00000		0,00		Vlastní
29	348-1-007	Svítlidlo pro vestavbu do SDK podhledu (označené D.1)	ks	2,00000		0,00		Vlastní
30	348-1-008	Svítlidlo pro vestavbu do SDK podhledu, s nouzovou funkcí (označené D.1-N)	ks	2,00000		0,00		Vlastní
31	348-1-009	Nouzové svítidlo s piktogramem pro přisazenou montáž na strop (označené N.1)	ks	17,00000		0,00		Vlastní
32	348-1-010	Nouzové svítidlo s piktogramem pro přisazenou montáž na stěnu (označené N.2)	ks	13,00000		0,00		Vlastní
33	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, bez zapojení	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
34	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné včetně dodávky, čtvercové, o rozměru 150x150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, bez zapojení	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
35	210010351RT1	Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm ² včetně dodávky, kruhové, o rozměru 124x124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem,	kus	20,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
36	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	5,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
37	357-1-001	Rozvaděč RMS-3 dle projektové dokumentace včetně dodávky a montáže	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
38	357-1-002	Ovládací skříň RO dle projektové dokumentace včetně dodávky a montáže	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
39	220263126MTZ	Montáž žlabu 60x300	m	70,00000		0,00		Vlastní
40	55312001R3	Drátěný žlab DZ 60x300, l = 3m	kus	70,00000		0,00		Vlastní
41	220263123MTZ1	Montáž žlabu 60x100 mm	m	600,00000		0,00		Vlastní
42	55312001R1	Drátěný žlab DZ 60x100, l = 3m	kus	600,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	001	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	210-1-001	Total stop tlačítko s aretací, 1 pomocný kontakt, s ochr. límcem, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
44	210-1-002	Ekvipotenciální svorkovnice na žlab včetně elektroinstalační krabice, dodávky a montáže	ks	6,00000		0,00		Vlastní
45	974049122P54	Vysekání rýh v betonových podlahách 5x4 cm	m	30,00000		0,00		Vlastní
46	611403382P54	Hrubá výplň rýh v podlaze do 5x5 cm maltou z SMS	m	30,00000		0,00		Vlastní
47	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	50,00000		0,00		Vlastní
48	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	50,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
jakékoliv šířky rýhy,								
49	4606800KPL	Průrazy zdívem	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
50	210020922KPL	Ucpávky protipožární	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní
51	210010002RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	120,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
52	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchyttek	m	500,00000		0,00		RTS 19/ I
53	34571091R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 13,7 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	500,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
54	345717550R	příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku vnějšího rozměru 16 mm	kus	500,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
55	220890202KPL	Revize	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
56	34195KPL	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M21_2 Infocentrum						0,00		
57	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	300,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
58	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	330,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
59	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m	10,00000		0,00	M21	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	001	Silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	210810057RT4	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2	m	45,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
61	210800645RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	40,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
62	210800646RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	15,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
63	210800649RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	70,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
64	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
65	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	17,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
66	222301441R00	Svodič přepětí na konektor	kus	1,00000		0,00		RTS 19/ I
67	34551446SPD	Přepětiová ochrana pod zásuvku	kus	1,00000		0,00		Vlastní
68	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	9,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
69	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
70	210110062S02	Montáž čidla	kus	4,00000		0,00		Vlastní
71	345315C20	Pohybové čidlo 360°, dosah min. 6m	ks	4,00000		0,00		Vlastní
72	21020-02	Montáž svítidel	kus	60,00000		0,00		Vlastní
				5+3+4+4+3+2+2+4+1+26+2+4	60,00000			
73	348-2-001	Svítlidlo pro přisazenou montáž na strop (označené B.1)	ks	5,00000		0,00		Vlastní
74	348-2-002	Svítlidlo pro přisazenou montáž na strop, s nouzovou funkcí (označené B.1-N)	ks	3,00000		0,00		Vlastní
75	348-2-003	Svítlidlo pro vestavbu do SDK podhledu (označené D.1)	ks	4,00000		0,00		Vlastní
76	348-2-004	Svítlidlo pro vestavbu do SDK podhledu, s nouzovou funkcí (označené D.1-N)	ks	4,00000		0,00		Vlastní
77	348-2-005	Svítlidlo pro vestavbu do SDK podhledu (označené D.2)	ks	3,00000		0,00		Vlastní
78	348-2-006	Svítlidlo pro vestavbu do SDK podhledu (označené D.3)	ks	2,00000		0,00		Vlastní
79	348-2-007	Svítlidlo pro vestavbu do SDK podhledu (označené D.4)	ks	2,00000		0,00		Vlastní
80	348-2-008	Svítlidlo pro přisazenou montáž na stěnu nad zrcadlem (označené E.1)	ks	4,00000		0,00		Vlastní
81	348-2-009	Systém napěťových lišt v podhledu z tahokovu komplet (označené G)	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
82	348-2-010	Světlomet s adaptérem pro 3-okruhovou napěťovou lištu (označené G1)	ks	26,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	001	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	348-2-011	Nouzové svítidlo s piktogramem pro přisazenou montáž na strop (označené N.1)	ks	2,00000		0,00		Vlastní
84	348-2-012	Nouzové svítidlo s piktogramem pro přisazenou montáž na stěnu (označené N.2)	ks	4,00000		0,00		Vlastní
85	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, bez zapojení	kus	35,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
86	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, bez zapojení	kus	3,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
87	34571524R	krabice elektroinstalační pod omítku; s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 150x150x77 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
88	210010351RT1	Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm2 včetně dodávky, kruhové, o rozměru 124x124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem,	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
89	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	35,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
90	973022241R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
91	357-2-001	Rozvaděč RMS-2 dle projektové dokumentace včetně dodávky a montáže	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
92	220263123MTZ2	Montáž žlabu 60x100 mm	m	12,00000		0,00		Vlastní
93	55312001R2	Drátěný žlab DZ 60x100, l = 3m	m	12,00000		0,00		Vlastní
94	2835040DZ	Spojka na drátěný žlab DZ 60x100	kus	10,00000		0,00		Vlastní
95	210-2-001	Ekvipotenciální svorkovnice na žlab včetně elektroinstalační krabice, dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
96	210-2-002	Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 Bečov včetně dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
97	220301021R25	š.25	m	80,00000		0,00		Vlastní
98	34572174R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 25,2 x 20,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	40,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
99	974031132R74	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 4 cm	m	100,00000		0,00		Vlastní
100	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	100,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
101	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	100,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	001	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	100,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
103	460680KPL	Průrazy zdí	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
104	210010002RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	50,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
105	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné včetně dodávky, čtvercové, o rozměru 150x150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, bez zapojení	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
106	220890202KPL	Revize	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
107	34195KPL	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M21 3		Společné protory bytového domu				0,00		
108	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	280,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
109	210810057RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm ²	m	60,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
110	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	21,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
111	210110062S03	Montáž čidla	kus	3,00000		0,00		Vlastní
112	345315C30	Pohybové čidlo 360°, dosah min. 6m včetně dodávky a montáže	ks	3,00000		0,00		Vlastní
113	21020-03	Montáž svítidel	kus	39,00000		0,00		Vlastní
		3+2+1+1+20+8+3+1		39,00000				
114	348-3-001	Svítilno pro přisazenou montáž na strop (označené A.1)	ks	3,00000		0,00		Vlastní
115	348-3-002	Svítilno pro přisazenou montáž na strop, s nouzovou funkcí (označené A.1-N)	ks	2,00000		0,00		Vlastní
116	348-3-003	Svítilno pro přisazenou montáž na strop (označené A.3)	ks	1,00000		0,00		Vlastní
117	348-3-004	Svítilno pro přisazenou montáž na strop, s nouzovou funkcí (označené A.3-N)	ks	1,00000		0,00		Vlastní
118	348-3-005	Svítilno pro přisazenou montáž na strop (označené F.1)	ks	20,00000		0,00		Vlastní
119	348-3-006	Venkovní svítidlo pro přisazenou montáž na strop (označené EXT.1)	ks	8,00000		0,00		Vlastní
120	348-3-007	Svítilno pro instalaci do země (označené EXT.2)	ks	3,00000		0,00		Vlastní
121	348-3-008	Nouzové svítidlo s piktogramem pro přisazenou montáž na stěnu (označené N.2)	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	001	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	210010351RT1	Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm ² včetně dodávky, kruhové, o rozměru 124x124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem,	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
123	357-3-001	Rozvaděč RE-1/RMS3 dle projektové dokumentace včetně dodávky a montáže	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
124	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	220,00000		0,00		RTS 19/ I
125	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	110,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
126	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	20,00000		0,00		Vlastní
127	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	20,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
128	46020KPL	Výkop komplet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
129	4606800KPL	Průrazy zdívem	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
130	220890202KPL	Revize	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
131	34195KPL	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
132	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	002	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_1		Parkovací dům				0,00		
1	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru	m	1 100,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
2	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru	m	70,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
3	860008D1	Drát z korozivzdorné oceli - nerez (V4A)	m	750,00000		0,00		Vlastní
4	210220111H00T00	Montáž vodiče HVI vodiče	m	135,00000		0,00		Vlastní
5	21-1-001	HVI vodič light 20 mm	m	135,00000		0,00		Vlastní
6	21022021D00	Montáž podpěr vedení	kus	485,00000		0,00		Vlastní
		135+350		485,00000				
7	275220D1	Podpěra vedení vodiče HVI	kus	135,00000		0,00		Vlastní
8	253015D1	Podpěra vedení pro drát z korozivzdorné oceli (V4A) - střešní držák vedení pro ploché střechy, beton, o váze 1kg	kus	350,00000		0,00		Vlastní
9	210220221MTZ	Montáž jímacích tyčí do 3 metrů	kus	10,00000		0,00		Vlastní
10	819380D1	Jímací stožár 50 pro vodiče pro vodič HVI light, SET I, celková výška 2,9m	kus	10,00000		0,00		Vlastní
11	210220231R04	Montáž jímacích tyčí do 4 metrů	kus	2,00000		0,00		Vlastní
12	819385D1	Jímací stožár 50 pro vodiče pro vodič HVI light, SET I, celková výška 3,9m	kus	2,00000		0,00		Vlastní
13	374011D1	Dilatační propojka, délka 395mm, Al	kus	13,00000		0,00		Vlastní
14	819299D1	Připojovací prvek pro vodič HVI light 20mm k ukonční vodiče	kus	24,00000		0,00		Vlastní
15	Pol__0013	Střešní distanční držák vedení pro nerez (V4A), izolační délka 260mm, betonový podstavec o váze 4,8, kg a podložkou	kus	0,00000		0,00		Vlastní
16	Pol__0014	Střešní distanční držák vedení pro nerez (V4A), izolační délka 360mm, betonový podstavec o váze 4,8, kg a podložkou	kus	330,00000		0,00		Vlastní
17	Pol__0015	Střešní distanční držák vedení pro nerez (V4A), izolační délka 450mm, betonový podstavec o váze 4,8, kg a podložkou	kus	70,00000		0,00		Vlastní
18	Pol__0016	Podpěra vedení vodiče HVI s PA svorkou	kus	12,00000		0,00		Vlastní
19	34195KPL	Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, ...)	sada	1,00000		0,00		Vlastní
20	210-3-201	Uzemňovací bod typ M	kus	11,00000		0,00		Vlastní
21	Pol__0019	Koncovka - provedení s otvory a svorkou KS	kus	11,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	002	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Rm002	Ekvipotencionální svorkovnice K12 včetně dodávky a montáže	kus	2,00000		0,00		Vlastní
23	210010325RT2	Montáž krabice plastové rozvodné včetně dodávky, obdélníkové, o rozměru 205x255 mm, hloubky 68 mm, s víčkem, se zapojením	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
24	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	11,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
25	35441846R	Štítek označení, plast	kus	11,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
26	Rm00	Vodotěsné průchodky do bílé vany pro instalaci do bednění, V4A nerez	kus	32,00000		0,00		Vlastní
27	Pol_0027	DehnCLIP pro pásek x armování	kus	650,00000		0,00		Vlastní
28	220111761MTZ	- montáž	kus	650,00000		0,00		Vlastní
29	Pol_0028	Svorka na armování DEHNCLIP DC BK 8 FL30 STBLANK	kus	650,00000		0,00		Vlastní
30	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	31,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
				11+20	31,00000			
31	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	270,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
				80+160+30	270,00000			
32	35441875R	svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn	kus	80,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
33	35441925B	Svorka zkušební SZb	kus	11,00000		0,00		Vlastní
34	35444103R	svorka spojovací; provedení nerez	kus	20,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
35	35441986R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	kus	160,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
36	35441997R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	30,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
37	HZS1-01	Nespecifikovatelné práce	hod	40,00000		0,00		Vlastní
38	HZS1-02	Antikorozní úprava zemních spojů	hod	20,00000		0,00		Vlastní
39	HZS1-03	Koordinace s ostatními účastníky výstavby	hod	10,00000		0,00		Vlastní
40	HZS1-04	Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
41	HZS1-05	Revize	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M21 2		Infocentrum						
						0,00		
42	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru	m	330,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
43	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru	m	20,00000		0,00	M21	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	002	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	860008D2	Drát z korozivzdorné oceli - nerez (V4A)	m	150,00000		0,00		Vlastní
45	210220111H00T00	Montáž vodiče HVI vodiče	m	25,00000		0,00		Vlastní
46	21-2-001	HVI vodič light 20 mm	m	25,00000		0,00		Vlastní
47	21022021D00	Montáž podpěr vedení	kus	105,00000		0,00		Vlastní
				25+80	105,00000			
48	275220D	Podpěra vedení vodiče HVI	kus	25,00000		0,00		Vlastní
49	253015D	Podpěra vedení pro drát z korozivzdorné oceli (V4A) - střešní držák vedení pro ploché střechy, beton, o váze 1kg	kus	80,00000		0,00		Vlastní
50	210220221MTZ	Montáž jímacích tyčí do 3 metrů	kus	7,00000		0,00		Vlastní
				5+2	7,00000			
51	106207D	Jímací tyč GFK/Al, celková délka 1660 mm, izolační délka 635 mm, materiál Al,	kus	5,00000		0,00		Vlastní
52	819287D	Jímací stožár 50 pro vodiče pro vodič HVI light, SET I, celková výška 2,9m	kus	2,00000		0,00		Vlastní
53	819299D	Připojovací prvek pro vodič HVI light 20mm k ukončení vodiče	kus	8,00000		0,00		Vlastní
54	Pol__0051	Střešní distanční držák vedení pro nerez (V4A), izolační délka 200mm, betonový podstavec o váze 4,8, kg a podložkou	kus	30,00000		0,00		Vlastní
55	Pol__0052	Střešní distanční držák vedení pro nerez (V4A), izolační délka 260mm, betonový podstavec o váze 4,8, kg a podložkou	kus	70,00000		0,00		Vlastní
56	Pol__0053	Podpěra vedení vodiče HVI s PA svorkou	kus	2,00000		0,00		Vlastní
57	34195KPL2	Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, ...)	sada	1,00000		0,00		Vlastní
58	210-3-202	Uzemňovací bod typ M	kus	4,00000		0,00		Vlastní
59	Pol__0056	Koncovka - provedení s otvory a svorkou KS	kus	4,00000		0,00		Vlastní
60	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	4,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
61	35441846R	Štítek označení, plast	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
62	Rm004	Montáž revizní krabice s distančním držákem včetně zkušební svorky	kus	4,00000		0,00		Vlastní
63	Pol__0060	Krabice pro zkušební svorku	kus	4,00000		0,00		Vlastní
64	Pol__0061	DehnCLIP pro pásek x armování	kus	60,00000		0,00		Vlastní
65	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	60,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
				4+20+36	60,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	002	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	100,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
		20+60+20		100,00000				
67	35441875R	svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn	kus	20,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
68	35441925B	Svorka zkušební SZb	kus	4,00000		0,00		Vlastní
69	35444103R	svorka spojovací; provedení nerez	kus	20,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
70	35441986R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	kus	60,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
71	35441997R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	20,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
72	35441SKT	Svorka páska-páska-drát (třmen) SKT	kus	36,00000		0,00		Vlastní
73	Pol_0062	Dilatační propojka základového zemniče v dilatačních a oddělovacích spárách	kus	2,00000		0,00		Vlastní
74	HZS2-01	Nespecifikovatelné práce	hod	10,00000		0,00		Vlastní
75	HZS2-02	Antikorozní úprava zemních spojů	hod	20,00000		0,00		Vlastní
76	HZS2-03	Koordinace s ostatními účastníky výstavby	hod	5,00000		0,00		Vlastní
77	HZS2-04	Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
78	HZS2-05	Revize	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

Celkem	0,00
---------------	-------------