

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **190708** **Parkovací dům Havlíčková**

Objekt: **01** **Elektroinstalace**

Rozpočet: **003** **Přeložka VO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190708	Parkovací dům Havlíčková
O:	01	Elektroinstalace
R:	003	Přeložka VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
1	210810052R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 6 mm2, pevně uloženého	m	55,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
2	34111072R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x6mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	55,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
3	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	55,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
4	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	55,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
5	210901090R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, pevně uložený	m	55,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
6	34113270R	kabel 1-AYKYz; silový, závěsný; venkovní zavěšení na podpěrách; Al jádro kulaté plné (RE); počet žil 4; vnější průměr 23,5 mm; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření	m	55,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
7	210-001	Demontáž stávající kabelové skříňe	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
8	210-002	Kabelová jističí skříň	kus	1,00000		0,00		Vlastní
9	210101253R00	Montáž spojky kabelové 1 kV SV, litinové, do průřezu 4x50 mm2	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
10	210-003	Kabelová spojka pro kabel AYKY-J 4x25	kus	1,00000		0,00		Vlastní
11	210101252R00	Montáž spojky kabelové 1 kV SV, litinové, do průřezu 4x16 mm2	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 19/ I
12	210-004	Kabelová spojka pro kabel CYKY-J 4x10	kus	1,00000		0,00		Vlastní
13	210-005	Kabelová spojka pro kabel CYKY-J 4x6	kus	1,00000		0,00		Vlastní
14	210-006	Výkop komplet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		