



odesílatel Bc. Zuzana Kytlicová
e-mail zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz
datum 26. 05. 2020
počet stran 2

Všem soutěžícím

Název veřejné zakázky: „**Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 - STAVEBNÍ OBNOVA - opakované zadání**“
Systémové číslo veřejné zakázky: **P20V00000023**
Předmět veřejné zakázky: **Stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Dne 22. 5. 2020 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:

Dobrý den,
obracíme se na zadavatele s následujícími otázkami:

1. Kdo vydá potvrzení o stanovené dodávce a ceně dle výkazu výměr – SO 002 - rozpočet SO 203 položka 1. Ostatní položky – monitoring vlhkosti. 360 000,- Kč-
2. V položce je předpoklad dodávky 42 ks vlhkostních snímačů a v projektu je požadavek 44 k. snímačů – rozdíl 10 000,- Kč 1 kód položky 029713 dodávka jako komplet
3. V rozpočtu SO 000 – Ostatní náklady – není specifikován rozsah zkoušek
4. Položka – geometrický plán – v daném případě se jedná o opravu a je tedy geometrický plán nutný?
5. V SO 002 – rozpočet č. SO 181 – rozsah 25 ks značek položky 2 – dodávka a montáž
6. V položce č. 3 je ve výkazu výměr početní chyba v délce vrtu pro senzory a trubky $40 \times 0,12 + 44 \times 0,02 = 5,68\text{m}$

Odpovědi:

1. *VUT v Brně jakožto projektant stavby vytvořil stanovenou cenu za materiál a montáž monitoringu vlhkosti v hodnotě 370 000,- (cena je zvýšena o 10 000,- s ohledem na úpravu počtu snímačů viz připomínka níže) a souhlasí s realizací v této ceně. Provedení vrtů pro osazení vlhkoměrů je zvláště v položce č.3 SO 203 a je na zhotoviteli, jestli poptá pracovníky VUT zároveň i pro realizaci těchto vrtů, nebo připraví sám.*
2. *Opraveno.*
3. *Jedná se o veškeré nutné materiálové zkoušky dle TKP, ČSN a také dle případných požadavků technického dozoru stavby. Zejména však zkoušky izolačních vrstev dle TKP 21, povrchové pevnosti sanovaných podkladů ramp a mostovky, zkoušky pochůzí vrstvy plastbetonu.*
4. *Odstraněn ze soupisu prací, proveden již po provedení statického zesílení.*



5. *Do projektu přidány výkresy SO 181 z předchozí etapy.*

6. *Opraveno.*

Soubor vysvětlení ZD č. 1 zakázce malého rozsahu „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 - STAVEBNÍ OBNOVA - opakované zadání“ byl uveřejněn na profilu zadavatele dne 26. 5. 2020 spolu s opravenou Projektovou dokumentací_26.5.2020 a výkazem výměr_26.5.2020. Upozorňujeme, že pro uchazeče je pro nacenění nabídky platná tato aktuální projektová dokumentace_26.5.2020 a tento aktuální opravený výkaz výměr_26.5.2020. **Nacenění jiného výkazu výměr bude považováno za chybu.**

Zároveň zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky nově na **8. 6. 2020 do 11:00 hodin.**

S pozdravem
v.r.

Ing. Soňa Mertová
vedoucí odboru investic
sona.mertova@mesto-kromeriz.cz