

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
III.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Chodník Kroměříž - Miňůvky - III. Etapa	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 321 735	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 321 735	Zařízení staveniště	58 043
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 321 735	Ostatní náklady neuvedené	185 739
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 565 517	Ostatní náklady celkem	243 782

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 565 517 Kč
DPH		21,0 %	538 759 Kč
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč
DPH		15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 104 276 Kč

Poznámka :

Stavba :	Chodník Kroměříž - Miňůvky - III. Etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	III.etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	511 435	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	126 442	0	0	0	0
5 Komunikace	936 578	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	343 845	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	77 000	0	0	0	0
99 Přesun hmot	326 436	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 321 735	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 321 735	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 321 735	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 321 735	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 321 735	0
Zařízení staveniště	0	2,5	2 321 735	58 043
Provoz investora	0	0,0	2 321 735	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 321 735	0
Rezerva rozpočtu	0	8,0	2 321 735	185 739
CELKEM VRN				243 782

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník Kroměříž - Miňůvky - III. Etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	III.etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	200,00	597,00	119 400,00
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 0,1*453,0*2,0+725*0,3	m3	308,10 308,10	81,10	24 986,91
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 725*0,34+0,25*91,0*0,34	m3	254,24 254,24	110,50	28 092,97
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 308,1+254,235-131,55	m3	430,79 430,79	264,00	113 727,24
5	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 0,3*0,3*910,0/2 0,1*453,0*2,0	m3	131,55 40,95 90,60	156,50	20 587,58
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 0,3*0,3*910,0/2	m3	40,95 40,95	25,50	1 044,23
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	430,79	15,90	6 849,48
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 453,0*2,0	m2	906,00 906,00	22,20	20 113,20
9	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuťněním 725+0,25*910,0	m2	952,50 952,50	12,60	12 001,50
10	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 453,0*2,0	m2	906,00 906,00	8,60	7 791,60
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	906,00	30,80	27 904,80
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	906,00	4,65	4 212,90
13	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	906,00	0,89	806,34
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	430,79	280,00	120 619,80
15	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1 0,033kg/m2:0,033*906,0	kg	29,90 29,90	110,25	3 296,25
Celkem za		1 Zemní práce				511 434,79
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami 725+0,25*910,0	m2	952,50 952,50	80,10	76 295,25
17	67352030	Geotextilie silniční 300 g/m2 1,15*952,50	m2	1 095,38 1 095,38	45,78	50 146,27
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				126 441,52
Díl: 5		Komunikace				
18	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm 725+0,25*910,0	m2	952,50 952,50	279,00	265 747,50
19	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm 725+0,25*910,0	m2	952,50 952,50	68,10	64 865,25
20	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 8 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	725,00	100,50	72 862,50
21	564851112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 16 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	725,00	183,50	133 037,50
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	725,00	246,50	178 712,50
23	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	150,00	220,00	33 000,00
24	592452630	Dlažba přírodní 20x20x6 1,01*750,0	m2	757,50 757,50	248,65	188 352,38
Celkem za		5 Komunikace				936 577,63
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	910,00	261,50	237 965,00
26	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 1,01*910,0	kus	919,10 919,10	115,20	105 880,32
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				343 845,32

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník Kroměříž - Miňůvky - III. Etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	III.etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
27	93-nc01	Zkoušky zhutnění	ks	4,00	4 500,00	18 000,00
28	93-nc02	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
29	93-nc03	Geodetické práce	soub	1,00	32 000,00	32 000,00
30	93-nc04	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	22 000,00	22 000,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				77 000,00
Díl: 99		Přesun hmot				
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 554,46	210,00	326 435,67
	Celkem za	99 Přesun hmot				326 435,67