

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje znění požadavku vč. vysvětlení.

**Požadavek č. 1.:**

SO101.3 - Hromadná garáž - informační centrum

106 K 90100-009 O09 M+D přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 183B - 10ks, a PHP s hasicí schopností A21 - 8ks (v ceně jsou zahrnuty objekty SO101.1, SO101.2, SO101.3, SO101.4) kus 1,000

Předpokládáme správně, že se jedná o 1 soubor, nikoliv o 1 kus?

**Vysvětlení:**

Ano, jde o nacenění celkového počtu a typů PHP.

**Požadavek č. 2.:**

133 K 90100-039 O39 M+D kancelářské křeslo k pultu infocentra, kompletní provedení dle PD kus 1,000

134 K 90100-040 O40 M+D židle do infocentra, kompletní provedení dle PD kus 27,000

135 K 90100-041 O41 M+D kovové čtvercové stoly do infocentra, kompletní provedení dle PD kus 7,000

Prosíme o bližší specifikaci vzhledem k široké škále výrobků, lišící se co do kvality, tak ceny. Dle PD nelze objektivně ocenit.

**Vysvětlení:**

Podrobný popis je ve výrobcích – soubor d1\_1\_14d\_vypis\_ostatnich\_vyrobku.

**Požadavek č. 3.:**

218 K 76600-007 T07 M+D pult informačního centra vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000

Výpis truhlářských výrobků:

Pult informačního centra čelní – dvířka, sokl, viditelné boky a pracovní dvířka z dýhované DTD

Informační pult zadní část – dvířka, sokl, viditelné boky z dýhované DTD

Prosíme o upřesnění, o jakou dýhu se jedná (buk, dub, javor, aj. ?)

**Vysvětlení:**

Dýha bude dub.

**Požadavek č. 4.:**

SO101.2 - Hromadná garáž – Zázemí

81 K 90100-045 O45 M+D výtvarný prvek kus 1,000

V TZ je uvedeno:

V rámci projektu je vyhrazen prostor na fasádě objektu, v prostoru loubí, o velikosti 14,3x3,2m pro realizaci výtvarného prvku. Předpokládá se výtvarné ztvárnění veduty Kroměříže jako sgrafito. Během realizace bude vyhlášena jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž, ze které vzejde podoba výtvarného prvku. Jednou z podmínek soutěže bude finanční strop na realizaci samotného výtvarného prvku v hodnotě 300 000 Kč. V projektové dokumentaci je ve vyhrazeném

prostoru počítáno ve skladbách s vyzdívanou konstrukcí zateplenou minerální izolací. Podle vítězného návrhu bude upravena skladebnost fasády, tak aby mohl být výtvarný prvek realizován. Máme položku ocenit částkou 300 000 Kč?

**Vysvětlení:**

Ano, položka bude oceněná částkou 300 000 Kč.

**Požadavek č. 5.:**

D.4.1 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - SO 401.2 VODNÍ PRVEK

V PD chybí příloha 01 technická zpráva – prosíme o doplnění.

**Vysvětlení:**

TZ viz příloha.

**Požadavek č. 6.:**

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek: 6. Plán kontrol a funkčních zkoušek: Dodavatel předloží plán kontroly dodávek a prováděných prací. Tento "Plán kontrol a funkčních zkoušek" má předložit až vybraný dodavatel nebo všichni uchazeči?

**Vysvětlení:**

Plán kontrol bude tvořit přílohu návrhu smlouvy (viz čl. 17. odst. 6. zadávacích podmínek a příloha číslo VI. Plán kontrol obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo). Bude tedy součástí nabídky.

**Žádáme o potvrzení doručení emailu. Děkuji.**

V Praze dne 21. 8. 2020

za JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o.

Mgr. Vlastimil Křesálek, v. r.