



**POZNÁMKA:**

- NA HRACÍ PLOŠE BUDE PROVEDENO NOVÉ LAJNOVÁNÍ, DLE PŘEDPISŮ IHF A ČSLH.
- MANTINELY MUSÍ ODPOVÍDAT SVÝMI ROZMĚRY A POUŽITÝMI MATERIÁLY PŘEDPISŮM IHF A ČSLH.
- MANTINELY A POLOHA KOTEVNÍCH PRVKŮ BUDOU EVENT. UPRAVENY NA ZÁKLADĚ DILENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE.
- KOTVENÍ PRVKY MANTINELU A BRANKOVÉ KOTVY MUSÍ BÝT OSAZENY PŘED BETONÁŽÍ CHLADICÍ DESKY.
- VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY JSOU POUŽITÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETALŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLNKY.

POLOHOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝSKPOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

GP:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BUDOV, BUDOV, BUDOV PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PRÁHA 8, 130 00 TEL: 021 733 648 FAX: 021 580 975 E-MAIL: info@budo.cz IČ: 25119188 DIČ: CZ-05149198	KOOPERANT:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BUDOV, BUDOV, BUDOV PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PRÁHA 8, 130 00 TEL: 021 733 648 FAX: 021 580 975 E-MAIL: info@budo.cz IČ: 25119188 DIČ: CZ-05149198	AUTORIZAČNÍ RÁZKOT:
INVESTOR:	Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž			
AKCE:	ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ parc.č. st. 6025, st. 4592 a st. 4591, kat. území Kroměříž "Rekonstrukce technologie chlazení, včetně nové chladič desky a stavebních úprav objektu technologie"			
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
GP, HP:	ING. PAVEL BEČEK	DATUM:	12 / 2019	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL BEČEK	ZAKAZKA Č.	12 / 2019	
PROJEKTANT:	ING. MICHAL MAWALD	MĚŘÍTKO:	1 : 100	
VYPRACOVAL:	ING. MICHAL MAWALD	ČÍSLO PÁRE:		
PROFESE:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÁST:	D.1.1	
VÝKRES:	VÝKRES MANTINELU navrhovaný stav	Č.V.:	D.1.1.11	