


Půdorys 2. NP - bourací práce - M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
201	Schodiště	13,35	Keramická dlažba	Keramický sokl
202	Obýtná hala	35,38	Keramická dlažba	Keramický sokl
203	Chodba	34,41	Keramická dlažba	Keramický sokl
204	Kotlina	14,45	Keramická dlažba	Keramický sokl
205	Pokoř. TL	14,45	PVC	OOSTRANIT Sokl PVC
206	Pokoř. 2L	21,87	PVC	OOSTRANIT Sokl PVC
207	Pokoř. 2L	21,87	PVC	OOSTRANIT Sokl PVC
208	Pokoř. TL	14,55	PVC	OOSTRANIT Sokl PVC
209	Pokoř. TL	14,55	PVC	OOSTRANIT Sokl PVC
210	WC muži	3,72	Keramická dlažba	Keramický obklad v=2000
211	WC ženy	3,08	Keramická dlažba	Keramický obklad v=2000
212	Sprcha	3,90	Keramická dlažba	Keramický obklad v=2000
213	Sklad	7,64	Keramická dlažba	Keramický sokl
PLOCHA CELKEM:		203,22		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Síťovací zdívo z keramických bloků na maltu
- Síťovací zateplovací systém na bázi z polyetyrenu tl. 50mm (ETICS)
- Síťovací tepelné izolace na bázi z minerálních vláken
- Bourané konstrukce

POZNÁMKA:

- Nadpraží bouraných otvorů v nosných zdech bude zajištěno ocelovými vřlovacími profily, viz. statika
- Vnější dveře budou odstraněny
- Vnější dveře budou odstraněny
- Okna na schodišti budou odstraněna
- Vnitřní opalštění svíjých příček pod šikminami bude odstraněno
- Vnitřní opalštění šikmin bude odstraněno
- Všechny síťovací rozvody vzduchotechniky budou odstraněny (cca 20bm)

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR
ING. JAKUB BURY	ING. JAKUB BURY	KROMERIZ
INVESTOR:	MĚSTO KROMERIZ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 767 01 KROMERIZ	P. Č. ST. 74/22
AKCE :	PŘEŠTAVBA PAVILONU L V DOZP BARBORKA NA DENNÍ STACIONÁŘ	DATUM 10/2020
OBJEKT :	SO 24 PAVILON L	STUPEŇ DPS
OBSAH :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ZÁK. Č. 04-20
	PŮDORYS 2. NP - BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝK. D.1.1-104