



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Zadávací řízení (dále jen „ZŘ“) k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:

název: **Město Kroměříž**
sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
číslo účtu: 8326340247/0100
zastoupený:
- ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
- ve věcech technických: Ing. Soňou Mertovou, vedoucí odboru investic
Ing. Lucií Dusíkovou, projektovou manažerkou
telefon: +420 573 321 151
e-mail: podatelna@mesto-kromeriz.cz
profil zadavatele: <https://ezak.mesto-kromeriz.cz/>

III. PŘEDMĚT VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Město Kroměříž, tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, spočívající v odpovědi na **dotazy, vznesené účastníkem zadávacího řízení dne 16. 3. 2021**. Tyto informace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele.

K níže citovaným dotazům účastníků vydává zadavatel následující odpovědi:

1. Dotaz uchazeče:

Je potřeba uvádět do VRN poplatky za užívání veřejných ploch, když se jedná o pozemky města?

Odpověď zadavatele:

Dotaz je vypořádán v rámci Vysvětlení ZD č. 1 - odpověď na dotaz č. 1.

2. Dotaz uchazeče:

Ve vysvětlení č.8 je v odpovědi č.2 uvedeno, že v části ASŘ – rekonstrukce nezpůsobilé výdaje je nová položka č.30 IW1.04 Vnitřní sanační štuková omítka – kompletní skladba.

Je tím myšlena kompletní skladba včetně difúzní stěrky – vertikální izolace? Má se i stěrka zakalkulovat do ceny této položky?

Odpověď zadavatele:

Ano, je tím myšlená kompletní skladba mimo otlučení poškozených mokrých omítek, které je vykázáno ve způsobilých výdajích části ASŘ.

IW1.04	<p>SANAČNÍ OMÍTKA</p> <p>PROVEDENO NA STĚNY POŠKOZENÉ VLHKOSTÍ ZEJMÉNA 5.NP A 1.PP</p>	SO 102.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BARVA BEZ TITANOVÉ BĚLOBY PRO NÁTĚRY S VELKOU BAREVNOU HLOUBKOU, NÁTĚR ŘEDIT ŘEDIDLEM Z ČISTÉHO TEKUTÉHO SILIKÁTU DRASENÉHO PRO MINERÁLNÍ NÁTĚRY. PRVNÍ NÁTĚR S 15% ŘEDIDLA, DRUHÝ NÁTĚR NEŘEDENÝ PŘÍPADNĚ DO 5% ŘEDIDLA ▪ CELOPLOŠNÁ HYDROFOBIZACE PŘED NÁTĚREM – ZÁKLADOVACÍ HYDROFOBIZAČNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI SILANU V ALKOHOLOVÉM ROZTOKU PROTI SILNÉMU VLHKOSTNÍMU ZATÍŽENÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NĚKOLIKRÁT OPAKOVAT ▪ PŘEŠTUKOVÁNÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU S ARMOVACÍMI VLAKNAMI, TENKOVRSŤVÁ RENOVAČNÍ OMÍTKA NA BÁZI VÁPNA A CEMENTU S ORGANICKÝMI PŘÍSLADAMI A ARMOVACÍMI VLÁKNY ▪ SANAČNÍ HYDROFÓBNÍ OMÍTKA CERTIFIKOVANÁ DLE WTA PRO VENKOVNÍ A VNITRNÍ POUŽITÍ, ZRNITOST 0-1,2 MM, PORÉZNOST > 40%, PEVNOST V TLAKU PO 28 DNECH 1,5 – 5 N/MM2, CS II, NAŠÁKAVOST > 0,3 KG/M2 PO 24 HOD, ODTRHOVÁ PEVNOST ≥ 0,08 N/MM2, VÝŠKA CCA 800 MM ▪ DIFÚZNÍ STĚRKA- VERTIKÁLNÍ IZOLACE NOVÝCH I STARÝCH STAVEB K OCHRANĚ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A SPODNÍ VODĚ, MINERÁLNÍ MATERIÁL NA BÁZI CEMENTU, JEMNÝCH PÍSKŮ A IZOLAČNÝCH PROSTŘEDKŮ, ZRNITOST 0-0,7MM, APLIKACE VE DVOU VRSTVÁCH 1 NÁTĚR ŠTĚTKOU, 2 NÁTĚR ŠTĚTKOU NEBO HLADÍTKEM, VÝŠKA CCA 400 MM, ▪ PODHOZ (ŠPRIC) – ADHÉZNÍ POSTŘÍK CERTIFIKOVANÝ DLE WTA PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO SPOJENÍ MEZI ZDIVEM A OMÍTKOU, HYDRAULICKÝ TUHNOUCÍ SUCHÁ MALTA S POKRYTÍM CCA 50% <p>▪ OČIŠTĚNÉ A VYSRAVENÉ STAVAJÍCÍ ZDIVO, ZAJIŠTĚNÁ ROVINNOST</p> <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NA ZAČÁTKU VÝSTAVBY BUDOU VEŠKERÉ POŠKOZENÉ MOKRÉ OMÍTKY VYBOURÁNY AŽ NA ZDIVO, TAK ABY BYLA ZAJIŠTĚNA MAXIMÁLNĚ MOŽNÁ DOBA PRO VYSCHNUTÍ KONSTRUKCÍ - DIFÚZNÍ STĚRKA SE PROVÁDÍ MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH AŽ PO DOSAŽENÍ MINIMÁLNÍ TLOUŠTKY. VŠECHNA NAPOJENÍ STĚN NEBO PODLAH A ROHY JE TŘEBA PŘED APLIKACÍ OPATŘIT PROFILY S POLOMĚREM MIN. 4 CM - PRO DOSAŽENÍ SPRÁVNÉ FUNKCE SANAČNÍ OMÍTKY SA NANÁŠÍ OBVYKLE VE DVOU VRSTVÁCH, V TLOUŠTCE 10 AŽ 20 MM. SPODNÍ VRSTVA SE MUSÍ DOBRĚ ZDRSNIT A NECHAT VYZRÁT CCA 1 DEN NA 1 MM TLOUŠTKY. SOLI, KTERÉ SE BĚHEM TĚTO DOBY VYNESOU NA POVRCH, SE PŘED NANÁŠENÍM DRUHÉ VRSTVY NASUCHO OMETOU - NĚKOLIKANÁSOBNÝ NÁTĚR NEŘEDĚNÝ V PŘÍPADĚ POTŘEBY OPAKOVAT V INTERVALU 10 MINUT AŽ DO NASYCENÍ PODKLADU, PO ODPÁŘENÍ JE NUTNÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR (DO 4 HODIN) - V SUTERÉNU 1.PP BUDE DO VÝŠKY 1 M OD PODLAHY PROVDENA KOMPLETNĚ NOVĚ SANAČNÍ OMÍTKA, NA ZAČÁTKU STAVBY BUDE PROVDENEO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A TAKTO OBNAŽENÉ ZDIVO PONECHÁNO CO MOŽNÁ NEJDĚLE. PROSTORY 1.PP BUDOU PŘIROZENĚ ODVETRÁVANY STÁVAJÍCÍMI OKNY, PROSTOR NESMÍ BÝT ZABEDNĚN. 	<p>-</p> <p>-</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>24 MM</p>
--------	--	----------	---	--

S ohledem na obsah a rozsah tohoto vysvětlení zadavatel nemění termín pro podání nabídek.

V Kroměříži dne 17. 3. 2021

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města