



SMLOUVA O DÍLO Č. 2013/65/DZ

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku
na zhotovení díla

„Starý pivovar – expozice Karla Kryla“

Objednatel :

Sídlo:

Zastoupený :

Adresa pro doručování :

Bankovní spojení :

IČ:

dále jen objednatel na straně jedné

Město Kroměříž

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Mgr. Daniela Hebnarová – starostka města

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

8306340247/0100

00 287 351

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ :

DIČ :

Zastoupený :

Bankovní spojení :

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39813

dále jen zhotovitel, na straně druhé

PROVING s.r.o.

Poštovní 480, 768 24 Hulín

26244888

CZ26244888

Ing. Zbyňkem Schafferem – jednatelem společnosti

1417137349/0800

I. Předmět plnění

(1) **Předmětem smlouvy je** provedení díla, tj. realizace stavby „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci pro realizaci stavby (dále jen DPS) zpracované **Ing. arch. Tomášem Kodetem, Sokolovská 4, 796 01 Prostějov**

Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
- čištění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG)
- dokladová část (atesty, certifikáty, revize, tlakové zkoušky, odtrhové zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla)



- zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS.
- Fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
- Provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele.
- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby

(2) Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – **konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18i** a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.

(3) Práce, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel písemně trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla písemně souhlasí se nazývají vícepráce. Práce, které v dokumentaci nebo ve výkazu výměr obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje ,nebo je dodavatel neprovedl v celku, či části se nazývají méněpráce a dodavatel je povinen tyto méněpráce neúčtovat.

(4) Dojde –li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení stavby nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto prací vč. výkazu výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.

(5) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení výkazu výměr objednatelem provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.

(6) Po odsouhlasení víceprací, méněprací , změny, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle odstavce 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.



(7) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.

(8) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

(9) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Termín zahájení prací :	15. 01. 2014
Termín ukončení prací	14. 05. 2014
Lhůta výstavby	240 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty výstavby v kalendářních dnech	120 kalendářních dnů

Harmonogram časového průběhu stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

(2) Místem plnění je:

Kroměříž

(3) Realizace díla je závislá na přidělení dotace z ROP Střední Morava. Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění.

III. Cena díla

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

(2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2014**



SO 01	Rekonstrukce interiéru 1.NP a 1. PP	4 796 000,-
SO 02	Úprava nádvoří	813 000,-
SO 04	Přípojka vody	65 000,-
	Vedlejší a ostatní náklady	15 000,-

Cena díla bez DPH 5 689 000,-

DPH 21 % 1 194 690,-

Cena celkem vč. DPH 6 883 690,-

(3) Změna (překročení ,snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

(4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr.

(5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy příloha č. 3

IV. Platební a fakturační podmínky

(1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:

- První faktura bude vystavena až po provedení prací v minimální výši 2.500.000,- Kč bez DPH.
- Další úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu.
- Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzen zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do 90 – ti dnů ode dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.

(2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše 90% sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.

(3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.



(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.

(3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.

(5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu s zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.

(6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněním materiálu byly způsobeny.

(7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.

(8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

(9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.

(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.



(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.

(6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

(7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.

(8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.

(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.

Mr. 47



(4) Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000.

(5) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje povinnosti, vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona, písemně na tuto skutečnost zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní a zhotovitel je povinen okamžitě sjednat nápravu. V případě, že zhotovitel nebude respektovat výzvu objednatele, je objednatel oprávněn výstavbu přerušit do doby sjednání nápravy. Přerušeni výstavby z důvodů na straně zhotovitele nemá vliv na splnění konečného termínu výstavby nebo dílčích termínů. Zhotovitel není oprávněn domáhat se v takovém případě jakýchkoliv nákladů či škod souvisejících s přerušeni výstavby z důvodu na straně zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

(7) Objednatel si stanovuje podmínku, že zhotovitel nebude část předmětu plnění, konkrétně práce HSV, plnit prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty. Nesplnění této podmínky se považuje za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem a zakládá objednateli právo od smlouvy odstoupit. V případě takového odstoupení od smlouvy se strany majetkově vypořádají ve smyslu § 544 odst. 1 obch. zákoníku, zhotoviteli však nevzniká nárok na náhradu škody, resp. ušlého zisku.

(8) Seznam subdodavatelů včetně objemu subdodavatelsky prováděných prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna seznamu subdodavatelů nebo rozsahu subdodávek musí být předem odsouhlasena objednatelem.

(9) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.

(10) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu. Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16.
[Signature]



VIII. Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělků, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání - převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé k nastěhování.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení. a provede zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :

- práce HSV a PSV 180 měsíců
- Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.



Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

(5) Jako zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši **200.000,- Kč**, ze které (z originálu záruční listiny) musí vyplývat právo zadavatele na čerpání finančních prostředků bez jakýchkoliv omezujících podmínek, pokud zhotovitel nebude řádně plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za jakost.

(6) Bankovní záruku musí zhotovitel předložit objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla, jinak není dílo schopno předání a převzetí.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

(1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den i započatý prodlení a každou vadu či nedodělek.

(4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

(5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

Kr.
2. 4. 8



a každou vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

(6) Zaplacená smluvní pokuta se započítává pro případný další nárok na úhradu škody.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

(1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.

(2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. na pojistnou částku znějící na výši min. 5.000.000,- Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatелеm.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

(1) Tato smlouva zaniká :

- a) dohodou smluvních stran,
- b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
- c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
- d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.

(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě :
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
- nepředání staveniště v dohodnutém termínu

(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatелеm je možné v případě, že :
a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm
- nesplnění podmínky, že zhotovitel nezadá část předmětu plnění a to práce HSV subdodavateli



b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a) , hrozí vznik škody.

- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl.XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat :
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních :
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících:
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Daniela Hebnarová
 - d) za objednatele ve věcech technických: TDS a příslušný vedoucí investičního oddělení.
- (2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- (3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Obchodního zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.
- (4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších



předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. subdodavatelů.

(5) Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po celou dobu od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2024:

- a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
- b) umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

(6) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



(8) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem v platném znění.

(9) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.

(10) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.


(11) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami..

Přílohy:

1. Harmonogram postupu prací
2. Seznam subdodavatelů
3. Položkový rozpočet


V Hulíně dne 16. 12. 2013

Objednatel:





Zhotovitel:



PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 480
IČO 26244888
DIČ CZ26244888



SEZNAM SUBODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Harmonogram prací

Starý pivovar - expozice Karla Kryla

	rok	2014																			
	měsíc	leden				únor				březen				duben				květen			
	týden	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Bourání konstrukcí																					
Hydroizolace zdiva																					
Podlahy a podlahové konstrukce																					
Úpravy povrchů vnitřní																					
Truhlářské konstrukce																					
Obklady a dlažby																					
Nátěry a malby																					
Elektroinstalace																					
ZTI																					
Vytápění																					
Přípojka vody																					
Úprava nádvoří																					

Začátek výstavby: 15.1.2014

Konec výstavby: 14.5.2014

Vypracoval: Ing. Zbyněk Schaffer

PROVING s.r.o.

pozemní stavby

768 24 Hulín, Poštovní 480

IČO 26244888

DIČ CZ26244888

Vydáno dne 6. 11. 2013

Příloha:

1. Detailní plán výstavby podle technické specifikace a přílohy k ní

2. Listy výstavby podle technické specifikace a přílohy k ní, pokud není v technické specifikaci uvedeno jinak

sestavení projekt

PROVING s.r.o.

pozemní stavby

768 24 Hulín, Poštovní 480

IČO 26244888

DIČ CZ26244888

2. 1. 1

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Starý pivovar – expozice Karla Kryla

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Uchazeč: PROVING s.r.o.
IČ: 26244888
se sídlem: Poštovní 480, 768 24 Hulín

Údaje o subdodavatelích

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	TRUHLÁŘSTVÍ – MULLER, s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Záhlinická 837 768 24 Hulín
Identifikační číslo subdodavatele	27674533
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Montáž a dodávka truhlářských výrobků
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	9,0

V Hulíně dne 6. 11. 2013

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 480
IČ 26244888
DIČ CZ26244888

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Starý pivovar – expozice Karla Kryla

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Uchazeč: PROVING s.r.o.
IČ: 26244888
se sídlem: Poštovní 480, 768 24 Hulín

Údaje o subdodavatelích

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	EMKAD CZ, s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Plačkov 598 769 01 Holešov
Identifikační číslo subdodavatele	60738031
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Montáž a dodávka elektroinstalačních prací
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	11,7

V Hulíně dne 6. 11. 2013

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 480
IČ: 26244888
DIČ CZ26244888

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Starý pivovar – expozice Karla Kryla

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Uchazeč: PROVING s.r.o.
IČ: 26244888
se sídlem: Poštovní 480, 768 24 Hulín

Údaje o subdodavatelích

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	GASMONT Přerov spol. s r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Interbrigadistů 232/17 Přerov I – Město 750 02 Přerov 2
Identifikační číslo subdodavatele	25891014
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Montáž a dodávka zdravotní techniky a ústředního vytápění
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	15,2

V Hulíně dne 6. 11. 2013

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.


PROVING s.r.o.
pozemní stavby

768 24 Hulín, Poštovní 480
IČO 26244888
DIČ CZ26244888

SOUPIS PRACÍ

	Stavební část	JKSO	801.45.1
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DRS
01	Budova Starého pivovaru	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2664	STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMERIZ		
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kodet	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Tomáš Kodet		
Objednatel	Město Kroměříž		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	1 944 501		
Z PSV celkem	1 296 299		
R M práce celkem	4 200		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 245 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 245 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	3 245 000		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Zbyněk Schaffer		Jméno :	Jméno :
Datum : 7.11.2013		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		PROVING s.r.o. pozemní stavby 768 24 Hulín, Poštovní 480 IČO 26244888 DIČ CZ26244888	
Základ pro DPH	21,0 %		3 245 000 Kč
DPH	21,0 %		681 450 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 926 450 Kč

Poznámka :

Položky mající místo čísla položky slovo "Vlastní" jsou sestaveny ve Vlastní cenové soustavě (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou sestaveny v cenové sestavě RTS.

 Zed. 1

Stavba : 2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘIŽ
 Objekt : 01 Budova Starého pivovaru Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 222	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	66 864	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 831	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	432 420	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 000	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	459 264	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	76 282	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	22 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	287 775	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	441 667	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	125 676	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	102 450	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	80 811	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	16 006	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 207	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	456 107	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	132 810	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	51 699	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	10 843	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	100 491	0	0	0
781 Obklady keramické	0	184 062	0	0	0
783 Nátěry	0	56 062	0	0	0
784 Malby	0	98 750	0	0	0
M44 Požární bezpečnostní řešení stavby	0	0	0	4 200	0
CELKEM OBJEKT	1 944 501	1 296 299	0	4 200	0

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	Stavební část
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro izolaci stěn 1.p.p.:1*0,6*(6+1*2+2,5+12+4,5)	m3	16,20 16,20	443,00	7 176,60
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 16,2*0,5	m3	8,10 8,10	125,00	1 012,50
3	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m pro izolaci stěn 1.p.p.:1*(6+1*2+2,5+12+4,5)	m2	27,00 27,00	60,00	1 620,00
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	27,00	13,00	351,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,20	52,00	842,40
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m zemina na meziskládku a zpět:16,2*2	m3	32,40 32,40	23,00	745,20
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,20	115,00	1 863,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	16,20	9,00	145,80
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný zásyp po izolaci stěn 1.p.p.:1*0,6*(6+1*2+2,5+12+4,5)	m3	16,20 16,20	200,00	3 240,00
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním S15 izolace stěn 1.p.p.:0,6*(6+1*2+2,5+12+4,5)	m2	32,20 16,00 16,20	7,00	225,40
	Celkem za	1 Zemní práce				17 221,90
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	310239411R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami CP 2,5 na MVC 5	m3	5,00	2 825,00	14 125,00
12	311231126R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P2,5 na MVC 5	m3	6,00	2 650,00	15 900,00
13	317168113R00	Překlad z cihelných bloků plochy 115x71x1500 mm	kus	8,00	183,00	1 464,00
14	317168132R00	Překlad z cihelných bloků 70x235x1500 mm	kus	3,00	243,00	729,00
14A	3-Vlastní	D+M I 120 vložený pod konstrukci stropu m.č. 1.07A vč. drážek a přípomocí	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
15	342248109R00	Příčky z cihelných bloků P+D na MVC 5, tl. 80 mm 3,9*(7,8+3,2+2+1,4+2+1,9)-0,9*2*2-0,6*2*6	m2	60,57 60,57	264,00	15 990,48
16	342248112R00	Příčky z cihelných bloků P+D na MVC 5, tl. 115 mm 3,9*(3+3,6+4,5)	m2	43,29 43,29	327,00	14 155,83
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				66 864,31
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 m.č.1.06:1,8*1,2*0,6	m3	1,30 1,30	2 500,00	3 240,00
18	430351110R00	Bednění schodist jakýkoliv sklon m.č.1.06:1,8*(1,2+0,6)+1,2*0,6*2	m2	4,68 4,68	469,00	2 194,92
19	430351129R00	Odbed schodist jakýkoliv sklon	m2	4,68	113,00	528,84
20	430361921R00	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,20	19 335,00	3 867,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 830,76
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
21	601016103R00	Postřík stropů sanační, ručně 1.p.p.:18,6+7,1+14,2+2,2	m2	42,10 42,10	44,00	1 852,40
22	601021131RT2	Omítka stropů sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm, vč. doplňků 1.p.p.:18,6+7,1+14,2+2,2	m2	42,10 42,10	399,00	16 797,90
23	601021141RT1	Omítka stropů minerální štuková sanační, ručně tloušťka vrstvy 2 mm, pro interiér vč. fungicidních přísad: 1.p.p.:18,6+7,1+14,2+2,2	m2	42,10 42,10	103,00	4 336,30
24	602011105R00	Postřík stěn sanační ručně 1.p.p.:2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2) 1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2)	m2	482,13 46,22 56,47	36,00	17 356,68

Soupis prací

Stavba : 2664 STARY PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘIŽ
 Objekt : 01 Budova Starého pivovaru

Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.n.p.:1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2)		192,76		
		1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)		74,70		
		0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5)		8,02		
		1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)		100,20		
		0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
25	602011121RT1	Omítka stěn sanační, ručně tlušťka vrstvy 20 mm, vč. doplňků	m2	482,13	280,00	134 996,40
		1.p.p.:2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2)		46,22		
		1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2)		56,47		
		1.n.p.:1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2)		192,76		
		1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)		74,70		
		0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5)		8,02		
		1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)		100,20		
		0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
26	602011151RT0	Omítka stěn minerální štuková sanační, ručně tlušťka vrstvy 2 mm, pro interiér	m2	482,13	78,00	37 606,14
		vč. fungicidních přísad:				
		1.p.p.:2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2)		46,22		
		1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2)		56,47		
		1.n.p.:1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2)		192,76		
		1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)		74,70		
		0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5)		8,02		
		1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)		100,20		
		0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
27	602013124R00	Omítka sanační vyrovnávací ručně	m2	159,97	153,00	24 475,41
		vyrovnání po vybouraných obkladech:				
		keramické:				
		parapety:0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5)		8,02		
		stěny:1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)		100,20		
		dřevěné:				
		obklady parapetů:0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
		obklady stěn:1*15+1,5*(7*2+4*2)		48,00		
28	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	250,00	24,00	6 000,00
		stávající výplně otvorů atd.:250		250,00		
29	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	481,14	118,00	56 774,41
		vč. fungicidních přísad:				
		stávající omítky kleneb				
		1.n.p.:1,5*(15*5,5+3,14*1,1*1,1+16,6*7,6+6*10,5+3,8*3,5+1,2*3,8+3,8*4,3+11,1)*1,5		481,14		
30	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	564,31	110,00	62 073,57
		vč. fungicidních přísad:				
		stávající stěny 1.n.p.:1,9*(15*2+5,5*2+3,14*2,2)		91,03		
		2,4*(16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2+2*2+1,8*2+3,8*4+1,2*2)		253,92		
		2,4*(4,3*2+6*2+10,5*2+3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)		219,36		
31	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	269,81	260,00	70 150,96
		vč. fungicidních přísad:				
		S9:0,8*1,3*3+0,7*(3,2+1,5*3)		8,51		
		na nových stěnách:(3,9*(7,8+3,2+2+1,4+2+1,9+3+3,6+4,5)-0,8*2*2-0,6*2*6)*2		208,52		
		3,9*(1,905*2+1,928*2)-0,9*2*2+0,2*(0,9+2*2)		27,28		

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,9*1,45+0,921*2*2+2,05*1,8*2+2,05*0,3*2+0,75*2,05*2+0,92*2*2+0,4*2		25,50		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				432 420,18
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
32	62-Vlastní	Oprava stávající fasády kolem oken a trubek vč. zaomítání kolem trubek odvodu vzduchu	m2	20,00	250,00	5 000,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				5 000,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
33	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 8 -16 zhutněný na min. 0,2MPa S1, S3, S5, S7, S8, S9, S13, S14, S15	m3	46,28 46,28	663,00	30 683,64
33A	631362021R00	Výztuž mazanin z Kari sítí, vč. stržení povrchu S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S13, S14, S15	t	3,20 3,20	17 968,00	57 497,60
33B	564722111R00	Podklad z kameniva drceného fr.0-63mm tl.5cm S15	m2	16,00 16,00	78,00	1 248,00
33C	564772111R00	Podklad z kameniva drceného fr.0-63mm tl. 25cm S15	m2	16,00 16,00	196,00	3 136,00
33D	596811111R00	Kladení dlaždic betonových do lože z kameniva tl. 30mm S15 - použití stávajících	m2	16,00 16,00	90,00	1 440,00
34	632245311R00	Dlažba z cihel dl. 250 mm, na lepidlo, naplocho vč. dodávky půdovek tl.30mm vč. spárování systémovou spárovací hmotou: S1, S2, S3, S4,	m2	290,56 290,56	345,00	100 243,20
35	632411150R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50-80 mm s plastifikátorem, vč. penetrace S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13, S14, S15	m2	389,24 389,24	327,00	127 281,48
36	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm , vč. penetrace S1, S7, S8, S9, S13, S14	m2	302,80 302,80	96,00	29 068,80
37	63-Vlastní	D+M Vrstva z izolačních provětr. tvarovek tl.70mm vč. výplně betonem B15, lišt a doplňků S1, S3, S5, S7, S8, S9, S13, S14,	m2	317,94 317,94	285,00	90 612,90
38	63-Vlastní	Vyčištění, vyrovnání podkladní konstrukce před aplikací nových vrstev podlah, vč. penetrace S1-S16	m2	401,17 401,17	45,00	18 052,65
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				459 264,27
Díl:	64	Výplně otvorů				
39	64-1-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení bezfalcová: D8:1	kus	1,00 1,00	4 500,00	4 500,00
40	64-2-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení D11:1	kus	1,00 1,00	4 230,00	4 230,00
41	64-3-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení bezfalcová: D9:1	kus	1,00 1,00	4 500,00	4 500,00
42	64-3a-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení D10:1	kus	1,00 1,00	4 350,00	4 350,00
43	64-4-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení D1:1	kus	1,00 1,00	4 250,00	4 250,00
43A	64-4-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro vstupní dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení O2:1	kus	1,00 1,00	4 360,00	4 360,00

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	64-4a-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00	4 250,00	4 250,00
		bezfalcová:				
		D2:1		1,00		
45	64-5-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00	4 150,00	4 150,00
		bezfalcová:				
		D9:1		1,00		
46	64-6-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	6,00	4 200,00	25 200,00
		bezfalcová:				
		D3:2		2,00		
		D4:4		4,00		
47	64-7-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	2,00	4 120,00	8 240,00
		bezfalcová:				
		D5:1		1,00		
		D6:1		1,00		
48	64-8-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiér. dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00	4 150,00	4 150,00
		bezfalcová:				
		D12:1		1,00		
49	64-9-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiér. dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00	4 102,00	4 102,00
		pro protipožární dveře 30min., bezfalcová:				
		D7:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				76 282,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
50	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	500,00	45,00	22 500,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				22 500,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	515,50	25,00	12 887,50
		9*6+2,5*1+11*11+18*9+6*16+10*8		515,50		
52	953802213R00	Montáž komínové vložky ohebné 180 mm, do 15 m	m	30,00	627,00	18 810,00
		vyvložkování stávajících komínů: 15*2		30,00		
53	95-Vlastní	D+M Trubka kanálku odvodu vzduchu d=120mm	m	12,50	385,00	4 812,50
		na fasádu (vč. falešných svodů): 5*2,5		12,50		
54	95-Vlastní	Práce prováděné pracovníkem NPU	hod	100,00	150,00	15 000,00
55	95-Vlastní	Úprava větracího otvoru v 1.p.p. proti hlodavcům + osazení aktivního systému odvětrávání	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
56	95-Vlastní	Sondy do zdiva a omítek	kus	20,00	200,00	4 000,00
57	95-Vlastní	D+M Fasádní mřížka 150x150mm plast	kus	17,00	125,00	2 125,00
		na přívod vzduchu: 12		12,00		
		na odvod vzduchu: 5		5,00		
58	95-Vlastní	D+M Svody pro odtah vzduchu z podlahy d=150mm K4	m	7,50	352,00	2 640,00
59	95-Vlastní	D+M Trubka kanálku přívodu vzduchu 100x100mm	m	14,40	250,00	3 600,00
		na fasádu: 12*1,2		14,40		
60	95-Vlastní	Zrušení pívního výtahu, demontáž, vybourání šachty zasypání, zazdění otvorů (alt. rekonstrukce)	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
61	95-Vlastní	Stavební výpomoc pro ZTI, Elektro, UT prostupy, drážky atd. vč. následného zapravení	hod	200,00	150,00	30 000,00
62	95-Vlastní	Chemická injektáž krémovými emulzemi kompletní provedení odbornou firmou	m2	25,00	3 450,00	86 250,00
63	95-Vlastní	D+M Aktivní elektroosmotický systém - komplet kabeláž, řídicí jednotka, elektrody atd.	kus	1,00	64 500,00	64 500,00

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	Stavební část
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63A	95-Vlastní	D+M Šikmá schodišťová zdvižná plošina B4	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
63B	95-Vlastní	D+M Poklop revizní šachty 60x60cm B5	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
64	553434708	Vložka komínová ohebná nerez d 180 mm	m	33,00	650,00	21 450,00
		vyvložkování stávajících komínů:15*2*1,1		33,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				287 775,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
65	762213811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m	m	3,70	126,00	466,20
65A	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	16,00	26,00	416,00
66	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,00	20,00	120,00
		u vyměňovaných oken O2:1,5*4		6,00		
67	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	51,75	55,00	2 846,25
		obklady parapetů:0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
		obklady stěn:1*15+1,5*(7*2+4*2)		48,00		
68	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	51,75	14,00	724,50
69	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00	147,00	147,00
70	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	82,70	34,00	2 811,80
		1.n.p.:18,03+33,08+18,4+13,19		82,70		
71	776511820R00	Odstranění vrchních povlaků podlah s podložkou	m2	59,58	44,00	2 621,52
		1.p.p.:2,21+18,61+6,25+13,91+0,2*1*8		42,58		
		1.n.p. koberec:2,5*1,5+1,5*3,5+4*2		17,00		
72	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,84	3 451,00	6 349,84
		schodiště:0,8*1*2,3		1,84		
73	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	12,98	422,00	5 477,31
		1.n.p.:0,2*(4,7*3,4-0,8*1,92+7,6*3,83+3,5*3,83-0,6*2*3+3,83*3,013)		12,98		
74	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	69,21	57,00	3 944,88
		3,83*(1,8+1,4*2+1,6+1,15+1,2+4+4,1+1,6+1,7)-0,6*2*2-0,7*2-0,8*2-0,9*2		69,21		
75	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	3,00	69,00	206,72
		3,83*1,2-0,8*2		3,00		
76	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,56	1 400,00	3 578,40
		odstranění narušených betonových povrchů podlah:				
		1.p.p.:(2,21+18,61+6,25+13,91+0,2*1*8)*0,06		2,56		
77	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	79,54	1 100,00	87 488,50
		podlahy:				
		1.n.p.:0,25*(18,03+33,08+18,4+13,19+20,4+109,27+25,72+21,82)		64,98		
		0,25*(33,37+4,33+1,48+12,93)		13,03		
		pro výtah:0,5*1,8*1,7		1,53		
78	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	318,44	29,40	9 362,14
		1.n.p.:3,8*0,9+18,03+33,08+18,4+13,19+20,4+109,27+25,72+21,82		263,33		
		33,37+4,33+1,48+12,93+3*1		55,11		
79	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	16,00	9,00	144,00
		8+4*2		16,00		
80	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	17,00	7,00	119,00
81	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	11,00	14,00	154,00
82	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	11,10	92,00	1 021,20
		dle nových O2:1,5*1,85*4		11,10		
83	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	11,78	92,00	1 083,76
		dle nového O1:3,8*3,1		11,78		
84	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,58	111,00	2 616,94
		0,8*1,92+0,7*2*2+0,6*2*8+0,8*2*4+0,9*2+0,8*1,8		23,58		

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	Stavební část
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,7*2,35+1,65*2,35+1,66*2,92+1*2,07+1,5*2,3+1,25*2,13	m2	20,90 20,90	105,00	2 194,76
86	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl.100cm, MVC pro přívod a odvod vzduchu:17 do stávajících komínů:2	kus	19,00 17,00 2,00	531,00	10 089,00
87	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm 3,9*8	m	31,20 31,20	62,00	1 934,40
88	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm 3,9*2	m	7,80 7,80	91,00	709,80
89	974029164R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm na fasádě pro odvodní trubky vzduchu:1,5*5	m	7,50 7,50	221,00	1 657,50
90	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	7,00	90,00	630,00
91	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % stávající omítky kleneb 1.n.p.: (15*5,5+3,14*1,1*1,1+16,6*7,6+6*10,5+3,8*3,5+1,2*3,8+3,8*4,3+11,1)*1,5	m2	481,14 481,14	15,00	7 217,09
92	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% oklepání stávajících omítek stropů: 1.p.p.: 2,21+18,61+6,25+13,91	m2	40,98 40,98	49,00	2 008,02
93	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % stávající stěny 1.n.p.: 1,9*(15*2+5,5*2+3,14*2,2) 2,4*(16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2+2*2+1,8*2+3,8*4+1,2*2) 2,4*(4,3*2+6*2+10,5*2+3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)	m2	564,31 91,03 253,92 219,36	12,00	6 771,66
94	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % oklepání stávajících omítek stěn: 1.p.p.: 2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2) 1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2) 1.n.p.: 1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2) 1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)	m2	370,16 46,22 56,47 192,76 74,70	38,00	14 066,08
95	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod obklady: parapety: 0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5) stěny: 1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)	m2	108,22 8,02 100,20	100,00	10 822,00
96	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. oklepání stávajících omítek stěn: 1.p.p.: 2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2) 1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2) 1.n.p.: 1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2) 1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2) pod obklady: parapety: 0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5) stěny: 1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2) pod dřevěnými obklady: obklady parapetů: 0,6*1,5*3+0,7*1,5 obklady stěn: 1*15+1,5*(7*2+4*2)	m2	530,13 46,22 56,47 192,76 74,70 8,02 100,20 3,75 48,00	33,00	17 494,29
97	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 parapety: 0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5) stěny: 1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)	m2	108,22 8,02 100,20	48,00	5 194,56
98	96	Demontáže rozvodů elektroinstalace vč. krabic, vypínačů atd.	hod	50,00	150,00	7 500,00

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	Stavební část
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	60,65	165,00	10 007,34
100	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	303,25	171,00	51 856,22
101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 245,54	10,00	42 455,38
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	303,25	140,00	42 455,38
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 213,01	16,00	19 408,18
104	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	303,25	59,00	17 891,91
105	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	303,25	6,00	1 819,52
106	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	297,19	100,00	29 718,77
107	979990002R00	Poplatek za skládku - nebezpečný odpad	t	6,07	1 000,00	6 065,05
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				441 666,87
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
108	999281105R00	Přesun hmot pro rekonstrukce	t	314,19	400,00	125 675,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				125 675,82
Díl: 711		Izolace proti vodě				
109	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. penetrace v sociálních místnostech vč. vytažení 20cm na stěny:(11,1+4,9+4,9+7,9)*1,2*1,15	m2	39,74	230,00	9 141,12
				39,74		
110	711471051R00	Izolace proti vodě, vodorovná fólií PVC S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13, S14	m2	345,54	80,00	27 643,20
				345,54		
111	711472051R00	Izolace proti vodě, svislá fólií PVC izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)	m2	33,36	103,00	3 436,08
				33,36		
112	711482011RZ1	Izolační systém nopovou fólií, svisle včetně dodávky nopové fólie, lišty a doplňků izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)*1,2	m2	40,03	160,00	6 405,12
				40,03		
113	711491171RZ1	Izolace proti vodě, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky geotextilie 300g/m2 S1, S3, S5, S7, S8, S9, S10, S13, S14	m2	348,22	33,00	11 491,26
				348,22		
114	711491271RZ1	Izolace proti vodě, podkladní textilie svislá včetně dodávky geotextilie 300g/m2 izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)*1,2	m2	40,03	52,00	2 081,66
				40,03		
115	711491272RZ1	Izolace proti vodě, ochranná textilie svislá včetně dodávky geotextilie 300g/m2 izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)*1,2	m2	40,03	61,00	2 441,95
				40,03		
116	28322251	Fólie zemní PVC tl.1,0 mm izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)*1,2 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13, S14	m2	437,40	90,00	39 366,27
				40,03		
				397,37		
117	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,89	500,00	443,26
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				102 449,92
Díl: 713		Izolace tepelné				
118	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S13, S14	m2	345,54	17,00	5 874,18
				345,54		
119	28375769.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 30kg/m3 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S13, S14	m3	36,28	2 050,00	74 377,49
				36,28		
120	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,12	500,00	559,77
	Celkem za	713 Izolace tepelné				80 811,44
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
121	722254114RM3	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém B25/30	soubor	2,00	8 000,00	16 000,00
122	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	890,00	6,16
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				16 006,16
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
123	764510450R00	Oplechování parapetů K2 u vyměňovaných oken O2:1,54*4	m	6,16	341,00	2 100,56
				6,16		

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
124	764-Vlastní	Prohlídka, vyčištění, oprava nátěr dešťového svodu K1 vč. pomocného lešení nebo pronájmu plošiny	kus	3,00	1 250,00	3 750,00
124A	764-Vlastní	D+M Mřížky pro odvětrání podlahy K3	m2	0,40	450,00	180,00
125	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,22	800,00	176,37
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				6 206,93
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
126	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	2,00	21 200,00	42 400,00
		D5:1		1,00		
		D6:1		1,00		
127	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	24 500,00	24 500,00
		D12:1		1,00		
127A	766-Vlastní	D+M Dveře vstupní dřevěné plné, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	17 800,00	17 800,00
		O2:1		1,00		
128	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	28 900,00	28 900,00
		protipožární 30 minut:				
		D7:1		1,00		
129	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	15 550,00	15 550,00
		D2:1		1,00		
130	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné voština vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		D1:1		1,00		
131	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	6,00	14 850,00	89 100,00
		D3:2		2,00		
		D4:4		4,00		
132	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	17 300,00	17 300,00
		D9:1		1,00		
133	766-Vlastní	D+M Kuchyňská linka s dveřmi MDF desky, T1	kus	1,00	47 534,00	47 534,00
134	766-Vlastní	Drobné opravy okenních otvorů O6 vč. výměny kování	kus	9,00	480,00	4 320,00
135	766-Vlastní	D+M Zrcadlo v AL liště Z6 vč. ukotvení	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
136	766-Vlastní	D+M Zrcadlo v AL liště Z4 vč. ukotvení	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
137	766-Vlastní	D+M Dvířka niky ve stěně T2 vč. ukotvení	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
138	766-Vlastní	D+M Dřevěný výkladec tep. izol. dvojsklo atyp. kování, vč. stavebních výpomocí	kus	4,00	5 200,00	20 800,00
		O2:4		4,00		
139	766-Vlastní	Drobné opravy vstupních dveří O4 vč. výměny kování	kus	3,00	500,00	1 500,00
140	766-Vlastní	Repase vstupních dveří do m.č.1.06 O3 vč. výměny kování	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
141	766-Vlastní	Repase stávajícího točitého schodiště T4	kus	1,00		
142	766-Vlastní	D+M Parapetní desky dřevěné masiv T3 vč. barvy, ukotvení, podmaznutí, stav. výpomocí	kus	4,00	2 600,00	10 400,00
		pro O2:4		4,00		
143	766-Vlastní	D+M Zrcadlo v AL liště Z7 vč. ukotvení	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
144	766-Vlastní	D+M Zrcadlo v AL liště Z5 vč. ukotvení	kus	1,00	6 040,00	6 040,00
145	766-Vlastní	D+M Obklad prostupu mezi m.č.1.06 a 1.07 T6, vč. povrchové úpravy a stav. výp.	m2	4,95	5 800,00	28 710,00
		2*0,75*3*1,1		4,95		
146	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	17 300,00	17 300,00

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D9:1		1,00		
147	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné voština vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
		D10:1		1,00		
148	766-Vlastní	Oprava stávajících dřevěných stropů a schodiště	m2	80,30	380,00	30 513,43
		dřevěné stropy: (30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště: 3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
149	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné voština vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
		D11:1		1,00		
150	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00	11 250,00	11 250,00
		D8:1		1,00		
151	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	4 126,60	1,50	6 189,90
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				456 107,33
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
152	767-Vlastní	D+M Zábradlí z bezpečnostního skla Z1 vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
153	767-Vlastní	D+M Zábradlí schodiště ocelové Z2, Z3 vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	2,00	10 000,00	20 000,00
154	767-Vlastní	D+M Prosklená stěna O1 v klenutém otvoru AL tep. izol. rám, dvojsklo, nátěr, 2/4 otevíravé	kus	1,00	100 000,00	100 000,00
		vč. stavebních výpomocí, kování, zámku:1		1,00		
155	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 405,00	2,00	2 810,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				132 810,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
156	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	54,98	25,00	1 374,50
		S5, S6, S7, S8, S9		54,98		
157	771575206R00	Montáž podlah keram., režné relief., tmel, vč. spárování systémovým spárovacím tmelem	m2	54,98	222,00	12 205,56
		S5, S6, S7, S8, S9		54,98		
158	771577836R00	Podlahový profil dilatační AL	m	150,50	129,00	19 414,50
		5,5*2+1,3+8,5+7,5*2+2+2+2+1,2		39,50		
		15*2+5*2+17*2+7,5*2+7*2+4*2		111,00		
159	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru ztížení práce - obklad stupňů atd.	m2	35,00	36,00	1 260,00
160	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	54,98	20,00	1 099,60
161	597-Vlastní	Dodávka keramické dlažby tl.10mm	m2	57,73	270,00	15 586,83
		S5, S6, S7, S8, S9		57,73		
162	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,52	500,00	757,89
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				51 698,88
Díl: 772	Kamenné dlažby					
163	772501140R00	Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, tl. 3 cm do MC, vč. spárování syst. maltou	m2	3,42	450,00	1 539,00
		S10		3,42		
164	583-Vlastní	Dlažba pískovec tl.80mm	m2	3,59	2 500,00	8 977,50
		S10		3,59		
165	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,65	500,00	326,61
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				10 843,11
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
166	777571010R00	Podlaha stěrková, jednovrstvá vč. penetrace a přípravy povrchu	m2	98,50	312,00	30 732,00
		vč. vytažení na stěny:				
		S12, S13, S14, S16		98,50		

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
166A	777551480R00	Samonivelační stěrka tl. 2mm, vč. penetrace a přípravy povrchu	m2	284,60	245,00	69 727,00
		S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9		284,60		
167	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,06	500,00	32,45
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				100 491,45
Díl:	781	Obklady keramické				
168	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS	m2	276,40	60,00	16 584,00
		3,9*(1,9*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2)-0,6*2*4		63,06		
		3,9*(3,1*2+1,7*2+3,6*2+1,4*2+2*2+2,4*2+1,4*4+1*4)		148,20		
		3,9*(1,9*2+2,8*2+1,8*4+1*4)-0,8*2*2-0,6*2*10		65,14		
169	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	276,40	25,00	6 910,00
		3,9*(1,9*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2)-0,6*2*4		63,06		
		3,9*(3,1*2+1,7*2+3,6*2+1,4*2+2*2+2,4*2+1,4*4+1*4)		148,20		
		3,9*(1,9*2+2,8*2+1,8*4+1*4)-0,8*2*2-0,6*2*10		65,14		
170	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	276,40	275,00	76 010,00
		3,9*(1,9*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2)-0,6*2*4		63,06		
		3,9*(3,1*2+1,7*2+3,6*2+1,4*2+2*2+2,4*2+1,4*4+1*4)		148,20		
		3,9*(1,9*2+2,8*2+1,8*4+1*4)-0,8*2*2-0,6*2*10		65,14		
171	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	276,40	20,00	5 528,00
172	781-Vlastní	D+M Obkladové lišty	m	115,00	25,00	2 875,00
173	597-Vlastní	Dodávka keramických obkladů	m2	290,22	250,00	72 555,00
		276,4*1,05		290,22		
174	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,20	500,00	3 600,11
	Celkem za	781 Obklady keramické				184 062,11
Díl:	783	Nátěry				
175	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	5,00	14,00	70,00
		traverzy stropu 1.p.p.:5		5,00		
176	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	5,00	110,00	550,00
		traverzy stropu 1.p.p.:5		5,00		
177	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,00	30,00	150,00
		traverzy stropu 1.p.p.:5		5,00		
178	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	12,00	18,00	216,00
		O3 - repase dveří:1,6*2,5*2*1,5		12,00		
179	783601816R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním	m2	80,30	25,00	2 007,46
		dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště T7:3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
180	783615300R00	Nátěr olejový truhlář. výrobků 2x +2x email +2x tm	m2	92,30	197,00	18 182,80
		dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště T7:3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
		O3 - repase dveří:1,6*2,5*2*1,5		12,00		
181	783616000R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění	m2	92,30	29,00	2 676,66
		dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště T7:3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
		O3 - repase dveří:1,6*2,5*2*1,5		12,00		
182	783782205R00	Nátěr stropů prostředkem proti škůdcům	m2	80,30	30,00	2 408,96
		dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště T7:3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
183	783-Vlastní	Protisolný nátěr omítek	m2	275,92	108,00	29 799,67
		předpoklad 15% výměry				
		omítek:(42,1+482,13+481,1391+564,3052+269,8114)*0,15		275,92		
	Celkem za	783 Nátěry				56 061,55
Díl:	784	Malby				

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	
Objekt :	01 Budova Starého pivovaru	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
184	784195612R00	Malba tekutá z malířské směsi, bílá, 2 x vysoce paropropustný nátěr 42,1+482,13+481,1391+564,3052+269,8114	m2	1 839,49 1 839,49	32,00	58 863,54
185	784403802R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m 481,1391+564,3052	m2	1 045,44 1 045,44	10,00	10 454,44
186	784413302R00	Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 5 m 42,1+482,13+481,1391+564,3052+269,8114	m2	1 839,49 1 839,49	16,00	29 431,77
Celkem za		784 Malby				98 749,76
Díl:	M44	Požárně bezpečnostní řešení stavby				
187	440-Vlastní	D+M Hasící přístroj Pg6, S6 B1, B2 vč. ukotvení	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
188	440-Vlastní	D+M Fotoluminiscenční tabulka vč. kotvení	kus	4,00	150,00	600,00
Celkem za		M44 Požárně bezpečnostní řešení stavby				4 200,00

CENÍK: 800-722 Zdravotně technické instalace
Část: A-02 Vnitřní vodovod

Část: A-02 - Příslušenství vodovodu											
číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedn. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)			
				materiál	montáž						
722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11											
17-1213	d-32 mm	m	8,00	25,00	20,00	360,00	0,00	0,01			
17-1215	d-50 mm	m	25,00	59,00	26,00	2 125,00	0,00	0,03			
722 17 - Potrubí plastové HD-PE80/SDR17,6											
2	d-90 mm (chránička potrubí v prostupu do suterénu a na výstupu z vodoměrné šachty)	m	4,00	130,00	32,00	648,00	0,00	0,01			
722 23 - Armatury závitové (se dvěma závití)											
3	Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)	ks	1,00	490,00	100,00	590,00	0,00	0,00			
23-0215	R 250D G6/4"	ks	1,00	490,00	100,00	590,00	0,00	0,00			
722 19 - vodovodní přípojky											
4	přípojka DN 40 - montáž	soub	1,00		1 045,00	1 045,00	0,01	0,01			
19-0225	Svěrné tvarovky ISIFLO	soub	1,00		1 045,00	1 045,00	0,01	0,01			
5	T-kus s redukovanou odbočkou typ T-130 d-50x32x50	ks	1,00	890,00	130,00	1 020,00	0,01	0,01			
6	koleno 90° typ T-120 d-50x50	ks	1,00	650,00	130,00	780,00	0,01	0,01			
7	koleno 90° typ T-120 d-32x32	ks	1,00	290,00	100,00	390,00	0,01	0,01			

Vnitřní vodovod mezisoučet

6 958,00

0,10

Ostatní specifikace

8	-	zemní práce (přípojka vody viz.příloha)	soub	1,00	58 000,00	58 000,00		
998 72 - Přesun hmot								
9	72-2102	vodovod vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	0,10	0,00	438,10	42,00	

Vodovod celkem

65 000,00

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 480
ICO 26244888
DIČ CZ26244888

REKAPITULACE

Akce: Starý pivovar, Expozice Karla Kryla

Prusinovského 114, Kroměříž parc.st.č.211/2

obor: Technika prostředí staveb

část: ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

800-722 Vnitřní vodovod

65 000,00

Rekapitulace celkem (bez DPH)

65 000,00

Základ daně
DPH 21%

65 000,00
13 650,00

Cena celkem vč.DPH


78 650,00

Uvedený výpis základního materiálu a rozsah prací slouží pouze jako orientační podklad pro zpracování vlastního výkazu výměr příslušným dodavatelem stavebních prací, který musí provést jeho doplnění v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací zdravotních instalací a v souladu s běžnými pracovními postupy dle místních zvyklostí s přihlédnutím na dodržení všech platných montážních předpisů a ČSN tak, aby během výstavby nevznikli požadavek na vícepráce

7.11.2013

Ing. Zbyněk Schaffer

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 480
IČO 26244888
DIČ CZ26244888



SPECIFIKACE PROJEKTU VZDUCHOTECHNIKY

Akce: STARÝ PIVOVAR , EXPOZICE KARLA KRYLA, Prusinovského 114, Kroměříž
 Stupeň: Projekt vzduchotechniky pro stavební řízení
 Datum: 5.11.2013

Zařízení číslo: 1 - Centrální větrání

pozn.	pozice	popis	počet	jednotka	cena	
					jednotková	celkem
	1.2.1	axiální ventilátor do potrubí 130m ³ /h, 100Pa napájení 230V/50W ak. tlak v 3m do 30dBA				
		materiál:	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		dodavatelské práce:	1	ks	300,00 Kč	300,00 Kč
	1.2.2	axiální ventilátor do potrubí 300m ³ /h, 100Pa napájení 230V/80W ak. tlak v 3m do 30dBA				
		materiál:	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
		dodavatelské práce:	1	ks	500,00 Kč	500,00 Kč
	1.3.1	zpětná motýlková klapka k ventilátoru 1.2.1				
		materiál:	1	ks	800,00 Kč	800,00 Kč
		dodavatelské práce:	1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
	1.3.2	zpětná motýlková klapka k ventilátoru 1.2.2				
		materiál:	1	ks	800,00 Kč	800,00 Kč
		dodavatelské práce:	1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
	1.4.1	kruhový tlumič hluku průměr 125mm, délka 600mm				
		materiál:	2	ks	500,00 Kč	1 000,00 Kč
		dodavatelské práce:	2	ks	150,00 Kč	300,00 Kč
	1.4.2	kruhový tlumič hluku průměr 160mm, délka 600mm				
		materiál:	2	ks	900,00 Kč	1 800,00 Kč
		dodavatelské práce:	2	ks	150,00 Kč	300,00 Kč
	1.6.1	odvodní ventil průměr 100mm kovové provedení				
		materiál:	6	ks	350,00 Kč	2 100,00 Kč
		dodavatelské práce:	6	ks	150,00 Kč	900,00 Kč
	1.6.2	odvodní ventil průměr 125mm kovové provedení				
		materiál:	2	ks	450,00 Kč	900,00 Kč
		dodavatelské práce:	2	ks	200,00 Kč	400,00 Kč
	1.10.1	kruhové potrubí pozinkovaný plech DN100 až DN160				
		materiál:	15	bm	150,00 Kč	2 250,00 Kč
		dodavatelské práce:	15	bm	50,00 Kč	750,00 Kč
		Rekapitulace zařízení:				
		materiál:				12 150,00 Kč
		dodavatelské práce:				3 850,00 Kč
		odhad celkové ceny tohoto zařízení:				16 000,00 Kč

7.11.2013

Ing. Zbyněk Schaffer

PROVING s.r.o.
 pozemní stavby
 768 24 Hulín, Poštovní 480
 IČO 26244888
 DIČ CZ26244888

SOUPIS PRACÍ

	Stavební část	JKSO	822.52.3
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DRS
02	Úprava nádvoří	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2664	STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMERÍŽ		
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kodet	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Tomáš Kodet		
Objednatel	Město Kroměříž		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	185 320	
Z	PSV celkem	627 680	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	813 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	813 000	
	ZRN+ost.náklady+HZS	813 000	
Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Zbyněk Schaffer		Jméno :	Jméno :
Datum : 7.11.2013		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
PROVING s.r.o. pozemní stavby 768 24 Hulín, Poštovní 480 IČO 26244888 DIČ CZ26244888			
Základ pro DPH	21,0 %		813 000 Kč
DPH	21,0 %		170 730 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			983 730 Kč

Poznámka :

Položky mající místo čísla položky slovo "Vlastní" jsou sestaveny ve Vlastní cenové soustavě (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou sestaveny v cenové sestavě RTS.



Stavba : 2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ
 Objekt : 02 Úprava nádvoří Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 191	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	5 221	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	15 999	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 900	0	0	0	0
955 Mobiliář	27 560	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	115 056	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 393	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 500	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	60 375	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	556 805	0	0	0
CELKEM OBJEKT	185 320	627 680	0	0	0

Handwritten signature

Soupis prací

Stavba :	2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	
Objekt :	02 Úprava nádvoří	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním S11:170,2	m2	170,20 170,20	7,00	1 191,40
	Celkem za	1 Zemní práce				1 191,40
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
2	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	10,00	300,00	3 000,00
3	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	10,00	82,00	820,00
4	18-Vlastní	Doplnění zeminy kolem stáv. stromu + zatravnění, vč. obrub	kus	1,00	1 401,00	1 401,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				5 221,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	631571004R00	Násyp ze štěrkopisku 16 - 32 S11:170,2*0,1	m3	17,02 17,02	690,00	11 743,80
6	631-Vlastní	Vyčištění, vyrovnaní podkladní konstrukce před aplikací nových vrstev podlah S11:170,2	m2	170,20 170,20	25,00	4 255,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				15 998,80
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 23*8	m2	184,00 184,00	25,00	4 600,00
8	95-Vlastní	Vyspravení stávajících základů oplocení vč. případného rozšíření pro posuvnou bránu	bm	22,00	150,00	3 300,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 900,00
Díl: 955		Mobiliář				
9	955-Vlastní	D+M Parkový popelník B7 vč. základu a kot. dle výběru investora	kus	2,00	3 030,00	6 060,00
10	955-Vlastní	D+M Parková lavička B6 vč. základu a kotv. dle výběru investora	kus	5,00	4 300,00	21 500,00
	Celkem za	955 Mobiliář				27 560,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	170,20	30,00	5 106,00
12	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 30 cm	m2	170,20	125,00	21 275,00
13	962022491R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC plot - podezdívka: 0,4*0,4*(15,5+3,1)	m3	2,98 2,98	699,00	2 080,22
14	962025151R00	Bourání pilířů kamenných plot - pilíře: 0,4*0,4*1,5*8	m3	1,92 1,92	1 000,00	1 920,00
15	966067111R00	Rozebrání plotu dřevěného plot - výplň: 15,5+3,1	m	18,60 18,60	70,00	1 302,00
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,49	165,00	3 875,06
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	117,43	150,00	17 613,90
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 643,96	10,00	16 439,64
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	117,43	140,00	16 439,64
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	469,70	16,00	7 515,26
21	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	117,43	59,00	6 928,13
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	117,43	6,00	704,56
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	115,08	100,00	11 507,75
24	979990002R00	Poplatek za skládku - nebezpečný odpad	t	2,35	1 000,00	2 348,52
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				115 055,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	999281105R00	Přesun hmot pro rekonstrukce	t	30,98	400,00	12 392,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 392,91
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Soupis prací

Stavba :	2664 STARY PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ	
Objekt :	02 Úprava nádvoří	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	766-Vlastní	Demontáž, uskladnění, zpětná montáž pergoly T5 vč. nového ukotvení, obnovení povrchové úpravy	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
		T9 vč. rozmontování a znovusestavení:1		1,00		
27	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	250,00	10,00	2 500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				10 500,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
28	767-Vlastní	D+M Oplocení z kovových svislých desek Z4, vč. ukotvení do stávajících základů	kus	1,00	29 500,00	29 500,00
		vč. povrchové úpravy				
29	767-Vlastní	D+M Kovová posuvná brána k polocení Z4 dl.3m výplň jako u oplocení, vč. kování, zámku, kotvení	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
		vč. povrchové úpravy:1		1,00		
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 175,00	5,00	5 875,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				60 375,00
Díl: 772	Kamenné dlažby					
31	772506170R00	Dlažba z kamene, pískovec štípaný, tl. 10 cm lože z písku tl. 50+30mm, vč. řezání	m2	170,20	520,00	88 504,00
		S11:170,2		170,20		
32	583-Vlastní	Dlažba štípaná pískovec tl.8cm	m2	178,71	2 490,00	444 987,90
		S11:170,2*1,05		178,71		
32A	8-Vlastní	Výměna stávajícího žlabu za štěrbínový s ocelovým krytem dl. 16m, vč. napojení na kanalizaci	kus	1,00	18500	18 500,00
33	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	32,09	150,00	4 813,20
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				556 805,10

Akce: Starý pivovar, Expozice Karla Kryla
Prusinovského 114, Kroměříž parc.st.č.211/2
obor: Technika prostředí staveb
část: ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Příloha č.1 - část 800-722 Vnitřní vodovod

Typ	Díl	K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	001	001		Zemní práce				
C	001	1	119001421	Zajištění dočasné kabelů -3 kabely	m	1,000	150,00	37 412
C	001	2	120001101	Výkopávky příplatek za ztižení	m3	21,000	290,00	150
C	001	3	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objem nad 100 m3 (výkop hl. 1,40 m)	m3	21,000	520,00	6 090
C	001	4	151101101	Pažení příložné s rozepř hl -2m zřiz	m2	70,000	55,00	10 920
C	001	5	151101111	Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr	m2	70,000	19,00	3 850
C	001	6	161101101	Svislé přemístění výkopku horn.1-4, do hl.2,50 m	m3	21,000	60,00	1 330
C	001	7	162701105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km	m3	7,000	180,00	1 260
C	001	8	162701109	Příplatek zkd. Km přemístění horn.1-4	m3	210,000	15,00	3 150
C	001	9	167101102	Nakládání výkopku horn 1-4 >100m3	m3	7,000	45,00	315
C	001	10	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,000	12,00	84
C	001	11	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh	m3	14,000	49,00	686
C	001	12	175101101	Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz	m3	6,950	270,00	1 877
C	001	13	181006125	Rozproštění zemín tl -40cm skl >1:5	m2	15,000	68,00	1 020
C	001	14	181101102	Úprava pláně zářezů hor 1-4 hutnění	m2	15,000	8,00	120
H	001	15	58331291	Kamenivo dr těžené 0-2 DIN	t	13,000	300,00	3 900
XC	001	16	199900	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	7,000	200,00	1 400
D	095	095		Dokončovací konstrukce a práce				
C	095	1	120901121	Bourání beton prostý neprokl v odkop	m3	0,500	3 976,00	20 588
C	095	2	113106121	Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton	m2	25,000	30,00	1 988
C	0089	3	113107122	Odstr podkl -200m2 kam drcené -20cm	m2	25,000	185,00	750
C	0089	4	564752111	Podkl kam drc 32-63mm kam výplň 15cm	m2	25,000	140,00	4 625
C	0089	5	564251111	Podklad ze šterkopísku tl 15cm	m2	25,000	75,00	3 500
C	0089	6	113	osazení chodníkových dlaždic tvarovek beton (mntž.)	m2	25,000	314,00	1 875
D	099	099		Přesun hmot HSV				
C	099	1	998276101	Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot	t	29,894		0
Objekt celkem bez DPH								58 000

STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ

Souhrnný Soupis prací

Dokumentace pro realizaci stavby (DRS)

Cenová soustava RTS

Náklady jednotlivých částí a objektů JKSO	SO 01 801.45.1	SO 02 822.52.3	SO 03 827.2	SO 04 827.13.1	SO 05 827.5	SO 06 828.8	Celkem
Stavební část	3 245 000 Kč	813 000 Kč	X	X	X	X	4 058 000 Kč
Zdravotnicka	302 000 Kč	X	X	65 000 Kč	X	X	367 000 Kč
Elektroinstalace	668 000 Kč	X	X	X	X	X	668 000 Kč
Vzduchotechnika	16 000 Kč	X	X	X	X	X	16 000 Kč
Vnitřní plynovod	19 000 Kč	X	X	X	X	X	19 000 Kč
Vytápění	546 000 Kč	X	X	X	X	X	546 000 Kč
Výrobní dokumentace							5 000 Kč
Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)							5 000 Kč
Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)							5 000 Kč
Celkem celá stavba bez DPH							5 689 000 Kč
DPH (21%)							1 194 690 Kč
Celkem celá stavba vč. DPH							6 883 690 Kč

Soupis Vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů:

Vedlejší náklady - Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště, zřízení výrobní podmínky, čištění komunikací atd.


Ostatní náklady - Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončeného díla, náklady na publicitu atd.

7.11.2013 Ing. Zbyněk Schaffer

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 480
IČO 26244388
DIČ CZ26244388

Yedvi

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	422 008,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		245 992,00
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		668 000,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%		140 280,00
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		808 280,00
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky R1	9 275,00	6 055,00
Specifikace dodávky RE	9 000,00	5 000,00
Dodávky R1 a RE	31 000,00	10 000,00
Elektromontáže	372 733,00	224 937,00
Slaboproudé rozvody	179 912,00	110 688,00
Ozvučení	88 622,00	41 478,00
strukturovaná kabeláž	42 210,00	37 291,00
EZS	49 080,00	31 919,00



Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Specifikace dodávky R1						
1073-3120	Rozvodnice 4/96, NA omítku, bílé dveře, N/PE můstky	ks	1,00	500,00	500,00	200,00	200,00
1073-3579	25/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00	250,00	250,00	200,00	200,00
1030-86609	B+C TNC 3 pólový, 75kA (10/50)	ks	1,00	150,00	150,00	80,00	80,00
1073-2121	-B6/1 Jistič, char B, 1-pólový	ks	2,00	150,00	300,00	120,00	240,00
1073-2122	-B10/1 Jistič, char B, 1-pólový	ks	6,00	151,00	906,00	150,00	900,00
1073-2124	-B16/1 Jistič, char B, 1-pólový	ks	8,00	170,00	1 360,00	150,00	1 200,00
1073-2155	-B20/3 Jistič, char B, 3-pólový	ks	1,00	180,00	180,00	150,00	150,00
1073-2256	-B10/1N Jistič, char B, 1+N-pólový	ks	7,00	182,00	1 274,00	150,00	1 050,00
1073-2258	-B16/1N Jistič, char B, 1+N-pólový	ks	8,00	170,00	1 360,00	150,00	1 200,00
1073-2386	-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	ks	1,00	200,00	200,00	150,00	150,00
1073-2607	230/25-40 Instalační stykač 25A, 4zap. kontrol.	ks	3,00	250,00	750,00	100,00	300,00
	Propojovací lišta měděná 3P	ks	2,00	120,00	240,00	55,00	110,00
	Kombinovaná propojovací lišta měděná 3P+N	ks	3,00	85,00	255,00	75,00	225,00
	Koncovka na lištu	ks	10,00	35,00	350,00	5,00	50,00
	Pomocný materiál, svorky, propojovací kabely, dutinky, kotvy atd.	ks	1,00	1 200,00	1 200,00		0,00
	Specifikace dodávky R1 - celkem				9 275,00		6 055,00
	Specifikace dodávky RE						
1073-2607	Nová rozvodnice a úprava RE	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00
	Specifikace dodávky RE - celkem				9 000,00		5 000,00
	Dodávky R1 a RE						
	Specifikace dodávky RE	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
	Specifikace dodávky R1	ks	1,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00
	Dodávky R1 a RE - celkem				31 000,00		10 000,00
	Elektromontáže						
1002-5152	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,						
1002-1076	B1 Zásuvka jednohásobná, s ochranným kolíkem, d. : b. jasně bílá	ks	5,00	140,00	700,00	60,00	300,00
1002-5950	ZÁSUVKA NN, PROFIL 45						
1002-5760	-B Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, s clonkami, d. Profíl 45; b. bílá	ks	46,00	180,00	8 280,00	60,00	2 760,00
1002-5761	-R1 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, s clonkami, d. Profíl 45; b. karmínová	ks	42,00	190,00	7 980,00	60,00	2 520,00
1186-240	<i>Podlahové instalační systémy</i>						
1186-244	Krabice podlahová pro osazení 6/12 a 9/12	ks	22,00	200,00	4 400,00	80,00	1 760,00
1186-250	Vložka přístrojová pro osazení 6/12	ks	21,00	130,00	2 730,00	80,00	1 680,00
1186-251	Vložka přístrojová 9/12 pro osazení 9/12	ks	1,00	144,00	144,00	80,00	80,00

Handwritten signature

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ											
1002-5165	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ										
1002-38	-01 B1 Spínač jednopólový, řazení 1; d. : b. jasně bílá	ks	8,00	85,00		680,00		55,00		440,00	
1002-395	3558-01929 B Spínač jednopólový IP 44, řazení 1; b. bílá	ks	2,00	88,00		176,00		55,00		110,00	
1002-39	-02 B1 Spínač dvoupólový, řazení 2; d. : b. jasně bílá	ks	1,00	90,00		90,00		50,00		50,00	
1002-40	-05 B1 Přepínač sériový, řazení 5; d. : b. jasně bílá	ks	20,00	87,00		1 740,00		55,00		1 100,00	
1002-42	-06 B1 Přepínač sériový, řazení 6; d. : b. jasně bílá	ks	2,00	83,00		166,00		50,00		100,00	
1002-44	-21 B1 Spínač jednopólový, se signalizační dounavkou; řazení 1S; d. : b. jasně bílá	ks	1,00	79,00		79,00		50,00		50,00	
1002-2241	SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI										
1002-2242	Snímač přítomnosti; b. bílá	ks	4,00	190,00		760,00		190,00		760,00	
1123-4001	Časový dobř ventilátoru										
1123-8	Časový dobř ventilátoru	ks	4,00	290,00		1 160,00		200,00		800,00	
1123-4001	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN										
1123-8	L1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	39,00	199,00		7 761,00		100,00		3 900,00	
1123-4683	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU										
1123-26	KRABICE ODBOČNÁ	ks	34,00	98,00		3 332,00		250,00		8 500,00	
1184-418	Svítilno podlahové IP67										
1185-1040	A - Svítilno podlahové 1x24W	ks	9,00	450,00		4 050,00		80,00		720,00	
1184-418	Svítilno nástěnné IP44										
1185-1040	C - 2 Svítilno nástěnné 1x14W	ks	9,00	350,00		3 150,00		45,00		405,00	
1184-418	Svítilno										
1185-1040	D - kuchynská linka 1x18W	ks	1,00	590,00		590,00		80,00		80,00	
1184-418	Svítilno IP44										
1185-1040	E - přisazené 2x13W	ks	5,00	350,00		1 750,00		100,00		500,00	
1263-511	Nouzová svítilna										
1263-1500	1x13W, 1h, IP42	ks	26,00	199,00		5 174,00		25,00		650,00	
1263-511	Stojací svítilno										
1263-1500	, max.200W, metalhalogenid, v.1790mm	ks	21,00	2 500,00		52 500,00		30,00		630,00	
1123-4653	Ohebné LPE - 1 (320N)										
1123-348	LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	110,00	9,00		990,00		25,00		2 750,00	
1123-349	LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	300,00	9,00		2 700,00		25,00		7 500,00	
1123-4654	Ohebné LPE - 2 (125N)										
1123-354	LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	290,00	10,00		2 900,00		30,00		8 700,00	
7002-492	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC										
7002-493	Cu-O 2x1,5 2x1,5 mm2, pevně	m	99,00	9,00		891,00		18,00		1 782,00	
7002-497	Cu-O 3x1,5 3x1,5 mm2, pevně	m	84,00	10,00		840,00		15,00		1 260,00	
7002-507	Cu-O 5x1,5 5x1,5 mm2, pevně	m	84,00	11,00		924,00		18,00		1 512,00	

Handwritten signature

[illegible]

9999-2617	Zkušební provoz	hod	2,00			0,00	250,00	500,00
	Ozvučení - celkem					88 622,00		41 478,00
	strukturovaná kabeláž							
1002-5952	MODUL ZÁSUVKOVÝ, PROFIL 45							
1002-5321	Modul zásuvkový 22,5x45, se záclonkou, pro konektory, d. Profil 45; b. bílá	ks	18,00	150,00		2 700,00	100,00	1 800,00
1002-212	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ)							
1002-213	RJ 45-8 Přístroj zásuvky datové Cat. 5e; b. černá	ks	44,00	150,00		6 600,00	89,00	3 916,00
1141-9582	KABELAŽNÍ SYSTÉM							
1141-9043	Kabel UTP Cat6 PVC 4P	m	1 655,00	6,00		9 930,00	15,00	24 825,00
1123-4654	Ohebné LPE - 2 (125N)							
1123-354	/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	198,00	110,00		21 780,00	25,00	4 950,00
1141-9582	Rack							
1141-9043	Rack a zprovoznění	kpl	1,00	1 200,00		1 200,00	800,00	800,00
9999-2610	HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI							
9999-2614	Komplexní vyzkoušení	hod	2,00			0,00	250,00	500,00
9999-2613	Příprava ke komplex. vyzkoušení	hod	2,00			0,00	250,00	500,00
	strukturovaná kabeláž - celkem					42 210,00		37 291,00
	EZS							
2035-198	NEZÁLCHOVANÉ SÍŘENY							
2035-202	vnitřní, 115 dB	ks	1,00	2 699,00		2 699,00	250,00	250,00
2035-94	PASIVNÍ/INFRADETEKTORY VNITŘNÍ							
2035-95	věj. 11m, dl. 24m, zácl. 13m	ks	11,00	350,00		3 850,00	200,00	2 200,00
2035-1084	MAGNETICKÉ DETEKTORY							
2035-1091	mag. kont pro dveře	ks	4,00	198,00		792,00	120,00	480,00
2035-152	DETEKTORY TRÍŠTĚNÍ SKLA							
2035-152	audio, 9m	ks	3,00	259,00		777,00	110,00	330,00
2035-9	POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNÝ							
2035-10	PŘÍD.KLAV.							
2035-16	pro PC	ks	2,00	598,00		1 196,00	50,00	100,00
2035-1	POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNÝ							
2035-4	ústředna + klav. 6-8zón	ks	1,00	5 985,00		5 985,00	1 589,00	1 589,00
2035-4	napojení na PCO	kpl	1,00	1,00		1,00	1 500,00	1 500,00
7002-17	KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC							
7002-22	Cu-J 3x1,5 3x1,5 mm ² , pevně	m	42,00	25,00		1 050,00	35,00	1 470,00
1026-403	Datové a sdělovací							
1026-151	JVTY 14x1	m	108,00	15,00		1 620,00	30,00	3 240,00

Handwritten signature

1026-149	JYTY 4x1	m	402,00	15,00	6 030,00	30,00	12 060,00
1123-4653	Ohebné LPE - 1 (320N)						
1123-347	/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	24,00	110,00	2 640,00	25,00	600,00
1123-348	/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	54,00	110,00	5 940,00	25,00	1 350,00
1123-349	/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	150,00	110,00	16 500,00	25,00	3 750,00
9999-2599	PRACE SPOJENÉ s						
9999-2609	převzetím a upr. prost. pro ústř.	hod	1,00		0,00	250,00	250,00
9999-2610	HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI						
9999-2611	Ověřovací měření pro EPS, EZS	hod	2,00		0,00	250,00	500,00
9999-2612	Kompl.zkouš., vych.rev., zkuš.pr.	hod	2,00		0,00	250,00	500,00
9999-2615	Výchozí revize	hod	5,00		0,00	250,00	1 250,00
9999-2619	ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ						
9999-2620	OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ						
9999-2622	El.zabezpeč. signal.(ústředna)	hod	2,00		0,00	250,00	500,00
	EZS - celkem				49 080,00		31 919,00
	Slaboproudé rozvody - celkem				179 912,00		110 688,00
	Podružný materiál						
	Elektromontáže - celkem				372 733,00		224 937,00

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA Prusínovského 114, Kroměříž, parcela č. 211/2, Kroměříž
Projekt	Elektroinstalace
Investor	Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, Kroměříž
Z. č.	13N_07
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Zbyněk Schaffer
Kontroloval	
Datum	6.11.2013
Zpracovatel	
ČÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3.6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, náterů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	21
- i pro přírůžky rekapitulace	
2. sazba DPH %	15

 Feder

CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace

Část: B-01-05 Demontážní práce

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
				materiál	montáž	
1	11-0806 721 11 Demontáž potrubí kameninového do DN 200	m	12		59,00	708,00
2	14-0802 721 14 Demontáž potrubí litinového (kanalizace) do DN 100	m	3		80,00	240,00
3	17-1808 721 17 Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.) do D-110	m	10		17,00	170,00
4	13-0802 722 13 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40	m	10		40,00	400,00
5	17-0801 722 17 Demontáž plastového potrubí (vodovod) do DN 25	m	20		15,00	300,00
6	18-1812 722 18 Demontáž plstěných pasů z trub do DN 50	m	30		15,00	450,00
7	22-0851 722 22 Demontáž armatur závitových vodovodních s jedním závitem do G3/4"	ks	11		8,00	88,00
8	22-0861 vodovodních 2-závitových do G3/4"	ks	2		12,00	24,00
9	26-0812 722 26 Demontáž vodoměrů závitových G3/4"	ks	2		15,00	30,00
10	11-0814 725 11 Demontáž záchodových mís klozety kombinované	soub	4		88,00	352,00
11	12-2817 725 12 Demontáž pisoárů pisoárových muší bez nádrže	soub	3		45,00	135,00
12	21-0821 725 21 Demontáž umyvadel umyvadla diturvitová	soub	2		78,00	156,00
13	24-0811 725 24 Demontáž sprch a sprchových kabin sprchová kabina	soub	2		140,00	280,00
14	31-0823 725 31 Demontáž dřezů jednolíných v kuch. sestavách	soub	3		88,00	264,00
15	53-0823 725 53 Demontáž el.zásobníků tlakových do 200 l	soub	1		158,00	158,00
16	81-0811 725 81 Demontáž výtokových armatur výtokových nástěnných	ks	1		25,00	25,00

17	82-0801	725 82 Demontáž baterii baterie nástěnné	soub	1		45,00	45,00
18	82-0802	baterie stojánkové do 1 otvoru	soub	2		41,00	82,00
19	84-0850	baterii sprchových	ks	1		78,00	78,00
20	86-0811	725 86 Demontáž zápachových uzávěrů jednodílných	ks	5		8,00	40,00

Vnitřní kanalizace mezisoučet

4 025,00

21	965042241	Ostatní demontáže - bourání Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton tl.přes 100 mm (podlaha suterén)	m3	2,5	0,00	975,00	2 437,50
22	96504	vybourání stáv.revizních šachet 60x60 cm hl.cca 0,50 m	soub	2	0,00	275,00	550,00
23	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	2	0,00	24,00	48,00
24	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stíropěch pích.do 0,09 m2	kus	2	0,00	110,00	220,00
25	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	t	6,5	0,00	150,00	975,00
26	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,5	0,00	180,00	1 170,00
27	979081121	Odvoz suti a vybour.hmt na sklđ. ZKD 1 km přes 1 km	t	195	0,00	8,00	1 560,00
28	979082111	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m	t	6,5	0,00	125,00	812,50
29	979,082121	Vnitř.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m	t	325	0,00	14,00	4 550,00
30	979088212	Nakládání suti a vybour.hmot	t	6,5	0,00	60,00	390,00
31	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním	t	6,5	0,00	4,00	26,00
32	979999000	poplatek za uložení suti na skládku	t	6,5	0,00	120,00	780,00
33	100	Přípravné práce úprava stáv.odpad.výpustky po demontovaném WC (místnost č.1.02)	soub	1	0,00	400,00	400,00
34	101	kopaná sonda pro určení přesné polohy stáv.potr. kanalizace v suterénu na výstupu z objektu, obnažení potrubí a příprava pro napojení navržené kanalizace	soub	1	0,00	400,00	400,00
35	102	demontáž stáv.podlahových vpustí vč.vybourání a zaslepení stáv.potrubí ležaté kanalizace	soub	3	0,00	250,00	750,00
36	103	demontáž stáv.podlahových vpustí nové (místnost č.1.02) a příprava pro napojení nové (místnost č.1.02)	soub	1	0,00	270,00	270,00
37	104	demontáž stáv.podlahových vpustí vč.vybourání a a příprava pro prodloužení stáv.ležaté kanalizace (místnost č.1.03)	soub	1	0,00	185,00	185,00

38	105	průzkum zásobování vody do objektu starého pivovaru ve vztahu na stáv.fakurační měření v prostoru vodoměr. šachty a příprava pro napojení nového zásob.potr. zaslepení stáv.vodovodních výustek po demont.bateriích a výtokových armaturách	soub	1	0,00	750,00	750,00
39	106	zaslepení stáv.vodovodních výustek po demont.bateriích a výtokových armaturách	ks	21	0,00	17,00	357,00
40	107	zaslepení stáv.odpad.výpustek po demont.zařiz.předmětech do profilu DN50	ks	6	0,00	85,00	510,00
41	108	zaslepení stáv.odpad.výpustek po demont.zařiz.předmětech profilu DN100	ks	3	0,00	140,00	420,00
42	29-0821	721 29 Přesun hmot demontážní práce kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,1	0,00	380,00	38,00


Demontážní práce celkem

21 624,00

CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
				materiál	montáž	
721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástřcném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem						
1	17-1109 DN 100	m	20	2,00	235,00	4 740,00
2	17-1111 DN 125	m	23	2,00	250,00	5 796,00
3	17-1112 DN 150	m	20	2,00	350,00	7 040,00
4	17-1113 DN 200	m	3	2,00	500,00	1 506,00
5	17-4212 Tvarovka čistící KGRE 125	ks	1	525,00		525,00
6	17-4213 Tvarovka čistící KGRE 150	ks	2	600,00		1 200,00
7	17-4214 Tvarovka čistící KGRE 200	ks	1	1 000,00		1 000,00
Specifikace 721 17						
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástřcném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem						
8	17-x001 oblouk KGB 100/15°	ks	1	3,00		3,00
9	17-x003 oblouk KGB 100/45°	ks	19	3,00		57,00

10	17-x005	oblouk KGB 100/87°	ks	1	3,00	3,00
11	17-x008	oblouk KGB 125/45°	ks	18	3,00	54,00
12	17-x010	oblouk KGB 125/87°	ks	1	3,00	3,00
13	17-x011	oblouk KGB 150/15°	ks	1	3,00	3,00
14	17-x013	oblouk KGB 150/45°	ks	3	3,00	9,00
15	17-x015	oblouk KGB 150/87°	ks	5	3,00	15,00
16	17-x016	oblouk KGB 200/15°	ks	1	3,00	3,00
17	17-x018	oblouk KGB 200/45°	ks	2	3,00	6,00
18	17-x022	odbočka KGEA 125/100/45°	ks	4	3,00	12,00
19	17-x023	odbočka KGEA 125/125/45°	ks	2	3,00	6,00
20	17-x024	odbočka KGEA 150/100/45°	ks	2	3,00	6,00
21	17-x025	odbočka KGEA 150/125/45°	ks	2	3,00	6,00
22	17-x028	odbočka KGEA 200/125/45°	ks	1	3,00	3,00
23	17-x029	odbočka KGEA 200/150/45°	ks	1	3,00	3,00
24	17-x031	redukce KGR 100/125	ks	5	3,00	15,00
25	17-x033	redukce KGR 125/150	ks	2	3,00	6,00
26	17-x034	redukce KGR 150/200	ks	1	3,00	3,00
27	17-x036	přesuvka KGU 125	ks	1	60,00	60,00
28	17-x038	přesuvka KGU 200	ks	3	200,00	600,00
29	17-x050	přechod na konec kameninové trubky KGUS 200	ks	3	445,00	1 335,00
30	17-x054	těsnění pro přechod KGUS 200	ks	3	87,00	261,00
721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu						
typ HT-systém, těsnění v hrdle						
manžetovým těsnícím kroužkem						
31	17-4101	HT 40x1,8 mm	m	15		3 000,00
32	17-4102	HT 50x1,8 mm	m	15		3 375,00
33	17-4103	HT 75x1,9 mm	m	18		4 860,00
34	17-4104	HT 110x2,7 mm	m	25		8 325,00
35	17-4112	montáž čističí tvarovky HT-ČK 110	ks	3	10,00	30,00
Specifikace 721 17						
Ostatní plastové tvarovky						
36	17-x062	dvojitá odbočka HTDA 110/110	ks	1	4,00	4,00
37	17-x063	paralelní odbočka HTPA 110/110	ks	2	4,00	8,00
38	17-x066	redukce HTR 50/110	ks	2	4,00	8,00
39	17-x067	redukce HTR 75/110	ks	5	4,00	20,00
40	17-x072	přesuvka HTU 75	ks	1	4,00	4,00

41	17-x073	přesuvka HTU 100	ks	3	4,00		12,00
42	17-x078	přípojovací kus HTUG 75 (na konec lit. trubky)	ks	2	35,00		70,00
43	17-x079	přípojovací kus HTUG 110 (na konec litin. trubky)	ks	3	48,00		144,00
44	17-x079	dvojitě těsnění pro HTUG 75	ks	1	22,00		22,00
45	17-x080	dvojitě těsnění pro HTUG 110	ks	3	27,00		81,00
46	17-x082	čistič kus HTRE 110	ks	4	120,00		480,00
47	17-x083	zátka kanal.potrubí DN75	ks	1	4,00		4,00
722 18 - Ochrana potrubí							
48	18-1114	DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	15		31,00	465,00
49	18-1116	DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	12		45,00	540,00
50	18-1117	DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	12		55,00	660,00
51	18-1118	DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	25		61,00	1 525,00
721 19 - Zřízení přípojek na potrubí							
52	19-4104	vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm	ks	4		40,00	160,00
53	19-4105	vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm	ks	3		42,00	126,00
54	19-4109	vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm	ks	6		62,00	372,00
55	21-2305	721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky montáž vpustě přádelní do DN 100	ks	1		120,00	120,00
Specifikace 721 21							
56	21-x003	HL 510 NPr (Primus), výměna za stáv. v místn.č.1.02	ks	1		980,00	980,00
57	22-1201	721 22 - Zápachové uzávěrky uzávěrka zápachová DN 40 (montáž)	ks	2		79,00	158,00
Specifikace 721 22							
58	22-x001	HL 21/32 plastový vtok se zápach.uzávěrkou	ks	2		360,00	720,00
59	27-3157	721 27 - Ventilační hlavice plastová hlavice ventilační HL 900 (půdní)	ks	2		750,00	1 500,00
60	27-x001	nerez.mřížka vč.rámu, min.rozměr 30x30cm	soub	2		230,00	460,00
61	x-001	Revizní šachty RŠ a ostatní objekty zděná nebo betonovaná revizní šachta pro čističí kus ležaté kanalizace v suterénu, rozm. 600x900 mm hl.cca 0,50 m, vč.dodatečně spádovaného dna k reviz. otvoru ČK, šachta zakrytá poklopem 60x60 cm	soub	2		1 100,00	2 200,00
721 29 - Ostatní							
62	29-0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	116		12,00	1 392,00
63	29-0112	zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200	m	23		15,00	345,00

 Feder

Vnitřní kanalizace mezisoučet

56 449,00

Ostatní vícenáklady

64	-	zemní práce na potrubí vnitřní ležaté kanalizace (výkopová rýha š=0,60m, hl.= 0,70 m), vč. obsypu potrubí pískem fr-0-2 mm a zásypu potrubí proplach stávající kanalizace	m	65	0,00	300,00	19 500,00
65	-	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton tl. přes 100 mm	soub	2	0,00	500,00	1 000,00
66	965042241	Bourání podlah z dlaždic keramických	m3	3,5	0,00	1 200,00	4 200,00
67	965081223	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	m2	13	0,00	30,00	390,00
68	979011111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15	0,00	190,00	2 850,00
69	979081111	Odvoz suti a vybour. hmt na skl. ZKD 1 km přes 1 km	t	15	0,00	220,00	3 300,00
70	979081121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do 10 m	t	450	0,00	10,00	4 500,00
71	979082111	Vnitro. doprava suti a vybour. hmot ZKD 5m přes 10 m	t	15	0,00	160,00	2 400,00
72	979,082121	Nakládání suti a vybour. hmot	t	750	0,00	18,00	13 500,00
73	979088212	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	15	0,00	70,00	1 050,00
74	979093111	poplatek za uložení suti na skládku	t	15	0,00	5,00	75,00
75	979999000	drobné stavební přimocce (odhad ze základu 721 cca)	t	15	0,00	120,00	1 800,00
76	-	998 72 - Přesun hmot	%	15	564,49	0,00	8 467,35
77	72-1102	kanalizace vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	1,115	0,00	370,00	412,54

Kanalizace celkem

119 893,89

CENÍK: 800-722 Zdravotně technické instalace Část: A-02 Vnitřní vodovod

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
				materiál	montáž	
1	13-0233 DN 25 (G1")	m	10		290,00	2 900,00
2	13-0235 DN 40 (G6/4")	m	15		400,00	6 000,00
3	17-1432 PPR 20	m	65		168,00	10 920,00

722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závít.

722 17 - Plastové polypropylenové potrubí

typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16

4	17-1435	PPR 25	m	39	200,00	7 800,00
5	17-1438	PPR 32	m	36	238,00	8 568,00
722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí						
6	17-1482	upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)	m	65	9,00	585,00
7	17-1483	upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	39	12,00	468,00
8	17-1484	upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	36	13,00	468,00
722 18 - Ochrana potrubí						
Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru						
9	18-1118	montáž do DN 25	m	150	10,00	1 500,00
10	18-1134	montáž do DN 50	m	15	10,00	150,00
Specifikace 722 18						
Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm						
11	18-x001	hadice 22/6 mm	m	33	5,00	165,00
12	18-x002	hadice 28/6 mm	m	22	6,00	132,00
13	18-x003	hadice 35/6 mm	m	38	9,00	342,00
Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm						
14	18-x101	hadice 22/13 mm	m	32	10,00	320,00
15	18-x102	hadice 28/13 mm	m	17	11,00	187,00
16	18-x103	hadice 35/13 mm	m	8	14,00	112,00
722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením						
vyvedení a upevnění výústek DN 15						
17	19-0401	vyvedení a upevnění výústek DN 15	ks	21	105,00	2 205,00
18	19-0402	vyvedení a upevnění výústek DN 20	ks	2	105,00	210,00
722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)						
nástenka G1/2"						
19	22-0111	nástenka G1/2"	ks	21	105,00	2 205,00
20	22-0112	nástenka G3/4"	ks	2	135,00	270,00
722 23 - Armatury závitové (se dvěma závit)						
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)						
21	23-0212	R 250D G3/4"	ks	2	245,00	490,00
22	23-0213	R 250D G1"	ks	3	300,00	900,00
23	23-0215	R 250D G6/4"	ks	1	610,00	610,00
Pojistné armatury						
pojistný ventil PV G3/4" pro ohříváč TUV						
24	23-1192	Ostatní montáže	ks	2	610,00	1 220,00
25	23-9102	mont.vodovod.armatur se dvěma závitů G3/4" ost.typů	ks	1	53,00	53,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

26	23-9103	montáž vodovod. armatur se dvěma závity G1" ost. typů Specifikace 722 23 Zpětná klapka do vodovodního potrubí (Oboustranný vnitřní závit) N5 G3/4" (k el. ohřivači) N5 G1" (na přívod vody do plyn. kombin. kotle) 722 25 - Hydranty skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí typ 19/30 - montáž příplatek za provedení z nerezového plechu Specifikace 722 25	ks	1		52,00	52,00
27	23-x002		ks	1		180,00	180,00
28	23-x003		ks	1		229,00	229,00
29	25-4132		soub	1	6 200,00	250,00	6 450,00
30	25-4135		soub	1	360,00		360,00
31	25-x004	skříň hydrantová provedení "B" do výklenku ve zdi typ B 19/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, průtok 0,30 l/s 722 26 - Vodoměry vodoměr závitový G3/4" (30°C) - montáž Specifikace 722 26 např. ELIN typ Qn = 2,5 m3/h bytový vodoměr PREMEX typ Jm3-V3 (studená voda) Svěrné tvarovky ISIFLO šroubení D32-G1" typ T-110 šroubení D50-G6/4" typ T-110 722 29 - Ostatní tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 proplach a desinfekce potrubí do DN 80	soub	1	6 200,00	250,00	6 450,00
32	26-2211		soub	3		188,00	564,00
33	26-x002		soub	1	430,00		430,00
34	26-x003		soub	2	430,00		860,00
35	x-002		ks	1	129,00		129,00
36	x-001		ks	2	290,00		580,00
37	29-0226		m	190		28,00	5 320,00
38	29-0234		m	190		23,00	4 370,00

Vnitřní vodovod mezisoučet

74 754,00

Ostatní specifikace

39	-	drobné stavební přístroje (odhad ze základu 722 cca)	%	15	747,54		11 213,10
40	974031155	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	137	0,00		0,00
41	72-2102	998 72 - Přesun hmot vodovod vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	0,625	0,00	750,00	469,12

Vodovod celkem

86 436,22

CENÍK:

800-725 Zdravotně technické instalace

Část:

A-05 Zařizovací předměty

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
				materiál	montáž	

Rozpis jednotlivých zařizovacích předmětů a armatur označených míst spotřeby v projektové dokumentaci uveden v samostatné textové části TABULKY, která slouží zároveň jako součást výpisu materiálů této části

- typový rozpis jednotlivých míst spotřeby bude v projektové dokumentaci použit v následujícím počtu:

1	-	A1	soub	3	3 200,00	0,00	9 600,00
2	-	A2	soub	1	4 500,00	0,00	4 500,00
3	-	B1	soub	5	3 800,00	0,00	14 000,00
4	-	B2	soub	1	8 500,00	0,00	8 500,00
5	-	C1	soub	1	17 000,00	0,00	12 000,00
6	-	D1	soub	1	3 200,00	0,00	3 200,00
7	-	E1	soub	1	5 500,00	0,00	5 500,00

Specifikace zařizovací předměty mezisoučet

57 300,00

725 11 - Klozety

mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů

soub

6

590,00

3 540,00

725 21 - Umyvadla

montáž umyvadel ostatních typů

soub

4

450,00

1 800,00

725 24 - Sprchy

montáž sprch ostatních typů

soub

1

1 500,00

1 500,00

725 31 - Dřezy

příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě

soub

1

230,00

230,00

725 33 - Výlevky

výlevka diturvitová - montáž

soub

1

59,00

59,00

725 53 - Ohříváče TUV

montáž el.zásobníkových ohř. 80 lt.

soub

1

430,00

430,00

Specifikace 725 53

el. ohříváč např. DZ Dražice typ OKCE50 (obj. 50 litrů)

725 81 - Nástěnné ventily

montáž ventilů rohových ost. typů G1/2" (s trubičkou)

montáž ventilů rohových ost. typů G1/2" (bez trubičky)

725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové

montáž bat. stojánkových ost. typů

montáž bat. nástěnných G1/2x150 ost. typů

725 84 - Baterie sprchové

mont. baterií sprch. nástěnných ost. typů G1/2x150

s nastavitelnou výškou sprchy

14	53-x001	soub	1	5	325,00	5	325,00
15	81-9401	soub	7		90,00		630,00
16	81-9402	soub	10		85,00		850,00
17	82-9301	soub	5		110,00		550,00
18	82-x9301	soub	1		120,00		120,00
19	84-9200	soub	1		200,00		200,00

725 86 - Ostatní západkové uzávěrky

mont. západk uzávěrky umyvadlové do DN 40

mont. západk uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50

725 98 - Dvířka

speciální zakrytová dvířka s možností povrchové

úpravy keram. obkladem rozm. 30/30 cm (magnetická)

20	86-9101	ks	4		77,00		308,00
21	86-9204	ks	1		78,00		78,00
22	98-x001	soub	4		135,00		540,00

Zařizovací předměty mezi součet**73 460,00****998 72 - Přesun hmot**

zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m

23	72-5101	t	0,117	0,00	391,03		45,90
----	---------	---	-------	------	--------	--	-------

Zařizovací předměty celkem**74 045,90****CENA BEZ DPH CELKEM****302 000,00**

7.11.2013

Ing. Zbyněk Schaffer

REKAPITULACE

Akce: Starý pivovar, Expozice Karla Kryla
Prusínovského 114, Kroměříž parc.st.č.211/2
obor: Technika prostředí staveb
část: ZARÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

B-01-05 Demontážní práce
800-721 Vnitřní kanalizace
800-722 Vnitřní vodovod
800-725 Zařizovací předměty

Rekapitulace celkem (bez DPH)

Základ daně
DPH 21%
Cena celkem vč.DPH

Uvedený výpis základního materiálu a rozsah prací slouží pouze jako orientační podklad pro zpracování vlastního výkazu výměr příslušným dodavatelem stavebních prací, který musí provést jeho dopřesnění v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací zdravotních instalací a v souladu s běžnými pracovními postupy dle místních zvyklostí s přihlédnutím na dodržení všech platných montážních předpisů a ČSN tak, aby během výstavby nevznikl požadavek na vícepráce

7.11.2013

Ing. Zbyněk Schaffer

21 624,00
119 893,89
86 436,22
74 045,90

302 000,00

302 000,00
63 420,00

365 420,00

