

## STANOVISKO č. 85/2020

pro územní a stavební řízení sloučené, pro územní souhlas a k ohlášení stavby

**Žadatel:**

ENViprojekt CZECH s.r.o.

Ing. Jiří Sýnek

Na Požáře 144

76001 Zlín

**Investor:**

Město Kroměříž

Mgr. Karel Holík

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

**Název stavby - akce:**

**Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Polopodzemní kontejnery Spáčilova**

**Místo stavby:** Kroměříž 266 (Kroměříž)

**Katastr:** Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu polopodzemních kontejnerů PD6 – Polopodzemní kontejnery Spáčilova v Kroměříži. Jedná se o stavební objekty:

- SO 01 – stanoviště ST 5 – Spáčilova 1 - parc. č. 255/2, 266 (1x 3 m3 + 3x 5 m3)
- SO 02 – stanoviště ST 6 – Spáčilova 2 - parc. č. 255/2, 257/2 (1x 3 m3 + 3x 5 m3)
- SO 03 – stanoviště ST 7 – Spáčilova 3 - parc. č. 247/1 (1x 3 m3 + 3x 5 m3)
- SO 04 – stanoviště ST 8 – Spáčilova 4 - parc. č. 247/1, 248/1 (1x 3 m3 + 3x 5 m3)
- SO 05 – stanoviště ST 9 – Spáčilova 5 - parc. č. 164/1, 3287/30 (1x 3 m3 + 3x 5 m3)
- SO 06 – stanoviště ST 10 – Spáčilova 6 - parc. č. 1500/74, 1500/123 (1x 3 m3 + 3x 5 m3)
- SO 07 – stanoviště ST 11 – Spáčilova 7 - parc. č. 1500/74, 1500/127, 1500/128 (1x 3 m3 + 4x 5 m3)
- SO 08 – stanoviště ST 12 – Spáčilova 8 - parc. č. 1500/74, 1500/89, 1500/90 (1x 3 m3 + 3x 5 m3)
- SO 09 – stanoviště ST 13 – Spáčilova 9 - parc. č. 1500/74, 1500/79, 1500/80 (1x 3 m3 + 3x 5 m3)

V zájmových území stavby se nenachází žádné zařízení ve správě společnosti VAK Kroměříž, a.s.

V blízkosti staveb SO 07 a SO 08 se nachází vodovodní řad Lt DN 200 a u SO 06 kanalizační stoka beton DN 400, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Přiložený situační zakres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Upozorňujeme, že v blízkosti staveb SO 01 - SO 05 se nacházejí vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území.

Umístěním kontejnerů nebude zasahováno do odtokových poměrů v oblasti. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány volně do terénu případně budou odtékat do stávající kanalizace. Dešťové vody z povrchu kontejnerů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou dle §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. BETONOVÉ ZÁKLADY PRO KONTEJNER NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Kontakty:**

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094

mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková

**Telefon:** 573 517 227

**Datum:** 22. 1. 2020

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64 -2-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,

výrobně technický náměstek

Spáčilova 1





















