

PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol. s r.o.
Ztracená 2647/16
767 01 Kroměříž

Váš dopis značky / ze dne

23.9.2021

Naše značka

3340/BD/2021

Vyřizuje / linka

Ing. Bednařík

Datum:

22.10.2021

Vyřizuje: Ing. Petr Štěpán

Tel.: 573 337 507

E-mail: pikazkm@pikaz.km.cz

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení

k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu k akci „Sanace podzemního prostoru ulice Vejvanovského, Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresu č. SPP-03 v měřítku 1:250, číslo zakázky 11 828, datum 09/2021.

K Vaši žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené akce „Sanace podzemního prostoru ulice Vejvanovského, Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž se nachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení VO a stožáry VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma stávající trasy VO, k souběhu a ke křížení se stávající trasou VO. Stávající kabelová trasa VO je vedena v chodníku po obou stranách místní komunikace. Kabel VO je uložen v hloubce 500 až 800 mm, pod komunikacemi je v hloubce 0,8 až 1,2 m.

Demontáž stožáru a zajištění dotčeného úseku kabelu VO z důvodů výkopových prací na sanaci podzemního prostoru a po dokončení prací jejich navrácení na původní místo, budou plně hrazeny investorem stavby.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) před zahájením zemních a výkopových prací **požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO**. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.**

- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

Poznámka:

KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.

K výše uvedené akci nemáme pro účely stavebního povolení žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 22.10.2022.

Příloha:

Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže
Kaplanova 2959
767 01 Kroměříž -10-
IČ 26276437; DIČ CZ26276437



Ing. Bednařík Drahošlav
Technik sítí VO-KTS, s.r.o.