



IO02 - Přeložka areálového vedení vody

PVC 110

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		 MĚSTO KROMĚŘÍŽ	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Vážany u Kroměříže, parc č. st. 681/68, 681/5			
NÁZEV AKCE: PŘELOŽKY AREÁLOVÝCH ROZVODŮ Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany		DATUM: 01/2022	
		STUPEŇ PD: DPS	
ČÁST PD: IO02 - Přeložka areálového vedení vody		OZNAČENÍ: 01	ČÍSLO PARÉ:

Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná podle přílohy č. 8
k vyhlášce č.499/2006 Sb.

IO02 - Přeložka areálového vedení vody

Obsah:

- v.č. - 01 - IO 01 - Technická zpráva
 - v.č. - 02 - IO 01 – Situační výkres
 - v.č. - 03 - IO 01 - Vzorový příčný řez
-

Zodp. projektant : Ing. Jiří Krasnovský

.....

Kroměříž, 01 / 2022

D.1.1a Technická zpráva

Technický popis

V rámci provedení stavebních úprav a rozšíření únikových cest v domově pro seniory dojde z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí areálu s navrženými venkovními objekty SO01.2 venkovní úniková schodiště, k úpravě vedení. Je nutné vyřešit přeložky areálového rozvodu NN+VO, areálového vodovodu a areálové kanalizace.

IO 02 - přeložka areálového vodovodu

Přeložka areálového vodovodu provedena z potrubí HDPE 110 o celkové délce cca 40,2m. Přeložka umístěna na pozemku investora parc.č. 681/5.

Výkaz výměr

- IO 02 - přeložka areálového vedení vody - délka celkem (8,5+12,8+6,7 m)	cca 40,2 mb
- překop stávající asfaltové komunikace	cca 3,9 m ²
- délka výkopu	cca 45,0 mb
- předpokládané náklady stavby IO02	185 tis. Kč

Kroměříž, 03 / 2021