

*Pan  
Michal Fianta  
Lubná 121  
767 01 Kroměříž*

*Váš dopis značky / ze dne  
16.8.2022*

*Naše značka  
3435/BD/2022*

*Vyřizuje / linka  
Ing. Bednařík*

*Datum:  
30.8.2022*

*Vyřizuje: Michal Fianta  
Mobil, tel.: 774 411 444  
E-mail: fianta.michal@mfprojekt.cz*

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení stavby k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu ke stavbě „Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresu č. C.003 v měřítku 1:250, č. zakázky 22-436, datum 06/2022.**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené stavby „Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž se nachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě (stožáry a kabelové vedení VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma zařízení VO, k souběhu a ke křížení s kabelovou trasou VO. Stávající kabelová trasa VO je vedena v zeleném pásu podél komunikace ul. Velehradská.

Kabel VO je uložen v hloubce cca 400 – 600 mm v zeleném pásu a pod komunikací v hloubce cca 800 – 1000 mm.

Projektant projednal s námi, jako s budoucími správci sítě VO, podmínky veřejného osvětlení k výstavbě (asymetrická LED svítidla, nové rozvody kabelem CYKY-J 4x10, uzemnění zemnicím páskem FeZn 30x4, připojení do nejbližšího stožáru VO).

Upozorňujeme na uložení nových kabelů VO po celé délce do chráničky KOPOFLEX 63mm.

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení VO jinou firmou bude po dokončení akce požadováno předání veškeré písemné dokumentace týkající se stavby (el. revizní zpráva, geodetické zaměření, platná PD včetně zákresů všech změn a oprav, certifikáty od použitých prvků VO, kopie stavebního deníku, popř. fotodokumentace v digitální podobě pořízené v jednotlivých fázích stavebních prací).

Pokud nebude provádět práce na novém zařízení VO správce a majitel soustavy VO, KTS, s.r.o. Kroměříž požadujeme, aby veškeré práce byly předem konzultovány, odsouhlaseny a časově koordinovány s vedoucím provozu VO z důvodů každodenního provádění prací a údržby soustavy VO (zapínání, vypínání a jiné práce vyžadující součinnost dodavatele prací a provozovatele soustavy VO).

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení a soustavy VO naší firmou KTS, s.r.o. zajistí veškeré výše uvedené náležitosti, jako budoucí vlastník a provozovatel, sama.

KTS, s.r.o., provoz VO požaduje být účastníkem u všech koordinačních schůzek před zahájením a v průběhu prací, týkajících se stavby VO.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) **před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd. VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.**
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
- 6) **v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
- 7) **práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.**
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

**Poznámka:**

**KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.**

K výše uvedené akci nemáme pro účely společného povolení stavby žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 30.08.2023.

Příloha: -

**Kroměřížské technické služby, s.r.o.**  
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže  
Kaplanova 2959  
767 01 Kroměříž -10-  
IČ 26276437; DIČ CZ26276437



Ing. Bednařík Drahošlav  
Technik sítí VO-KTS, s.r.o.