



| | |
|---|------------------|
| INVESTOR Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž tel: +420 573 321 111 email: podatelna@mesto-kromeriz.cz | PROJEKTANT ČÁSTI |
|---|------------------|



| | | | | | |
|--------|---------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 0 | 12/2022 | PRVNÍ VÝTISK | Petr Málek | Petr Málek | Ing. František Mandovec |
| č. | DATUM | POPIS | NAVRHL | ZPRACOVAL | KONTROLOVAL |
| REVIZE | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|---|---------|
| STAVBA | VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33 - REKONSTRUKCE BUDOVY, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY par.č. st.259/1, parc.č. 33, k.ú. Kroměříž D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ | | | ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek tel: +420 605 283 808 email: info@artendr.cz | |
| MÍSTO STAVBY | | | | | |
| ČÁST PROJEKTU | | | | | |
| DÍL PROJEKTU | | | | | |
| PROFESE | | | | POČET A4 | |
| OBJEKT | | | | STUPEŇ | DSP/DPS |
| DRUH VÝKRESU | | | | SOUBOR | |
| MĚŘÍTKO | ČÍSLO KOPIE | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO DOKUMENTU | | REVIZE |
| | | --- | D11 - C2 | | 0 |

| POPIS | | |
|---|-----------|--|
| DVEŘ. KŘÍDLO | TYP | jednokřídlé venkovní vstupní otvíravé, kazetové, levé, s ozdobně profilovanou obložkou a okapovou lištou |
| | MATERIÁL | dřevo masiv - dub |
| | POVRCH | Povrch přimořit na odstín tabák - RAL 3564, první vrstva napouštěcí nátěr, druhá vrstva dvouvrstvý syntetický lak |
| ZÁRUBEŇ | TYP | obložková, ozdobně profilovaná, dřevěný dubový práh tl. 40 mm. Detail profilace dle. pož. architekta |
| | MATERIÁL | dřevo masiv - dub |
| | POVRCH | Povrch přimořit na odstín tabák - RAL 3564, první vrstva napouštěcí nátěr, druhá vrstva dvouvrstvý syntetický lak |
| KOVÁNÍ | TYP | historizující mosazná klika + štítek - kopie historického kovaní dle výběru architekta závěsy: nové historizující zadlabávací závěsy s atypickým mosazným převlekem |
| | MATERIÁL | závěs: ocel, mosazný převlek, klika a štítek: žlutá mosaz matovaná |
| | POVRCH | matovaná mosaz |
| | ZÁMEK | cylindrický s bezpečnostní vložkou a universálním klíčem |
| POZNÁMKA | | |
| Před zahájením prací předloží zhotovitel dílenskou dokumentaci a vzorek barevnosti + povrchové úpravy ke schválení hlavním architektem a národním památkovým ústavem. | | |
| PRVEK | ROZMĚR | KS |
| DV1 | 1000/2050 | 1 |
| MĚŘÍTKO | | 1:20 |



SKICA DVEŘÍ - DV1