

*Pan
Zdeněk Vladyka
projektant dopravních staveb
Na Honech I 5540
760 05 Zlín*

Váš dopis značky / ze dne

8.12.2021

Vyřizuje: Zdeněk Vladyka

Mobil, tel.: 775 366 214

E-mail: zvladyka@seznam.cz

Naše značka

3359/BD/2021

Vyřizuje / linka

Ing. Bednařík

Datum:

10.12.2021

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu ke stavbě „Chodník a zastávkový záliv na ulici Lutopecká, Kroměříž“, p.č. 470/1, 3202/3, 3202/1, 2741/2, 3202/17, 470/3, 3202/16, 470/2, 3202/18, 3202/15, 3202/34, 457/6, 3202/7, 457/4, 3202/8, 457/8 a 2762/53 v k.ú. Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresu č. C.3 v měřítku 1:250, č. zakázky ZV 10-2020, datum 10/2020.

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž mají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů tyto připomínky.

V prostoru výše uvedené stavby „Chodník a zastávkový záliv na ulici Lutopecká, Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž se nachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě (stožáry a kabelové vedení VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma zařízení VO, k souběhu a ke křížení s kabelovou trasou VO. Stávající kabelová trasa VO je vedena v zeleném pásu podél místní komunikace Lutopecká. Dále dojde ke vstupu do ochranného pásma zařízení VO, k souběhu a ke křížení s kabelovou trasou VO u křižovatky s účelovou komunikací a u přechodu pro chodce přes komunikaci Lutopecká na křižovatce Lutopecká – Na Lindovce – Odbojářů – Koperníkova.

Kabel VO je uložen v hloubce cca 400 – 600 mm v zeleném pásu a pod komunikací v hloubce cca 800 – 1000 mm.

Požadujeme propojení sloupů přechodových svítidel se sloupem VO č. 70 kabelem CYKY-J 4x10 uloženého v kabelové chráničce o průměru 63 mm po celé délce.

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení VO jinou firmou bude po dokončení akce požadováno předání veškeré písemné dokumentace týkající se stavby (el. revizní zpráva, geodetické zaměření, platná PD včetně zákresů všech změn a oprav, certifikáty od použitých prvků VO, kopie stavebního deníku, popř. fotodokumentace v digitální podobě pořízené v jednotlivých fázích stavebních prací).

Pokud nebude provádět práce na novém zařízení VO správce a majitel soustavy VO, KTS, s.r.o. Kroměříž požadujeme, aby veškeré práce byly předem konzultovány, odsouhlaseny a časově koordinovány s vedoucím provozu VO z důvodů každodenního provádění prací a údržby soustavy VO (zapínání, vypínání a jiné práce vyžadující součinnost dodavatele prací a provozovatele soustavy VO).

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení a soustavy VO naší firmou KTS, s.r.o. zajistí veškeré výše uvedené náležitosti, jako budoucí vlastník a provozovatel, sama.

KTS, s.r.o., provoz VO požaduje být účastníkem u všech koordinačních schůzek před zahájením a v průběhu prací, týkajících se stavby VO.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) **před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd. VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.**
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
- 6) **v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
- 7) **práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.**
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

Poznámka:

KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.

K výše uvedené akci nemáme pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 10.12.2022.

Příloha: -

Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže
Kaplanova 2959
767 01 Kroměříž
IČ 26276437; DIČ CZ26276437



Ing. Bednařík Drahošlav
Technik sítí VO-KTS, s.r.o.