

STANOVISKO č. 1380/2021**pro stavební řízení***Žadatel:*

Zdeněk Vladyka

Na Honech I

5540

Investor:

město Kroměříž

Mgr. Iva Káňová

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

*Název stavby - akce:***CHODNÍK A ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV NA ULICI LUTOPECKÁ, KROMĚŘÍŽ***Místo stavby:* Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž*Katastr:* Kroměříž

Nově předložená projektová dokumentace řeší stavbu nového chodníku, místa pro přecházení, zastávkového zálivu, pruhu pro cyklisty na stávající silnici, silničního ostrůvku a úpravu napojení účelové komunikace v Kroměříži, ul. Lutopecká na pozemcích parc.č. 470/1, 3202/3, 3202/1, 2741/2, 3202/17, 470/3 3202/16, 470/2, 3202/18, 3202/15, 3202/34, 457/6, 3202/7, 457/4, 3202/8, 457/8 2762/53.

Stavba obsahuje stavební objekty:

SO 101 - Chodník pro pěší

SO 102 - Zastávkový záliv

SO 103 - Pruh pro cyklisty

V zájmovém území stavby se nacházejí vodovodní řady PVC 110 a betonové kanalizační stoky DN 800 a DN 400, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek v zájmové lokalitě. Přiložený situační záznam sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí a před provedením protlaku je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměrem 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná stavba ani zařízení s betonovými základy (stožár, autobusový přístřešek, dopravní značka apod.). Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního řadu a kanalizační stoky dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení. Po dokončení stavebních prací požadujeme předložit provedení kamerového monitoringu v místech křížení kanalizace a nových sítí veřejného osvětlení realizované metodou protlaku.

Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci, odkud bude dešťová voda odváděna do nových a stávajících uličních vpustí. Provedení sklonu chodníku tak, aby byly dešťové vody odváděny ke vsaku do okolního terénu, není možné z důvodu umístění vodicí linie pro nevidomé osoby a vodicí linie musí zůstat nepřerušena.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358
mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 20. 10. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


Ing. Petr Vedra
Výrobně technický náměstek

