

odesílatel
telefon
e-mail
datum

Ing. Vlastimil Foltýn
573 321 162
vlastimil.foltyn@mesto-kromeriz.cz
9. srpna 2023

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Věc: Stanovisko, KS č. 0540/23

Město Kroměříž, odbor služeb, jako účastník řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydává toto stanovisko pro územní a stavební řízení k dokumentaci stavby „**Odstavné stání na ulici ČS armády, Kroměříž**“, umístěné v katastrálním území Kroměříž na pozemku p. č. 870/16, 870/20.

Dokumentace řeší vybudování nového odstavného stání na ul. ČS armády v travnaté ploše naproti BD č. p. 3998/1. Je navrženo kolmé stání pro osobní automobily v délce 26,4 m. Celková délka v místě napojení na místní komunikaci je 30,2 m. Odstavné stání je navrženo v šíři 2,5 m (krajní stání u obrub jsou rozšířena o 0,25 m) a hloubkou 5,0 m. Celková plocha navržené odstavné plochy je 127,5 m². Parkování osobních automobilů v odstavné ploše je navrženo kolmé s celkovou kapacitou 10 nových stání. Začátek a konec plochy je rozšířen o nájezdový a výjezdový oblouk poloměru 1,0 m. Odstavný pruh bude proveden z drenážní dlažby 20/20/8 cm. Plochy odstavného pruhu jsou od travnatých ploch odděleny silničními obrubníky profilu 150/250 mm. Od vozovky budou nové dlážděné plochy odděleny nájezdovými silničními obrubníky profilu 150/150 mm. Stávající přídlažba z bet. přídlažbových desek bude vytržena a nahrazena novými přídlažbovými deskami betonovými rozměru 250/500/80 mm v délce 31,0 m. Podél přídlažby bude stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován v šířce 0,5 m a bude provedena nová ohranová vrstva v tl. 50 mm. Nové vodorovné ani svislé dopravní značení není navrhováno. Stávající svislé DZ B28 – zákaz zastavení bude přemístěno mimo navrhovanou plochu o cca 1,0 m. V rámci stavby bude provedena obnova vodorovného dopravního značení přechodu vč. vodičích pruhů. Pod navrhovanou zpevněnou plochu odstavného stání budou umístěny chráničky pro budoucí rekonstrukci VO 1x HDPE 63/52 délky 31 m a případnou elektronabíjecí stanici 2x HDPE 110/94 délky 2x 6,0 m. Plochy odstavného pruhu jsou navrženy z drenážní dlažby a dešťové vody budou vsakovat do podloží. Nezastavěné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a zatravněny.

Odbor služeb MěÚ Kroměříž nemá k PD námítky.



Lambert Hanzal
Vedoucí odboru služeb
Město Kroměříž

