

Stupeň PD : Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby – dopravní stavby
Název stavby : Odstavné stání na ulici ČS armády, Kroměříž

Investor: **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Stupeň PD: **Projektová dokumentace**
pro vydání společného povolení stavby

Stavba: **Odstavné stání na ulici ČS armády, Kroměříž**

D.1.1.b) - 003 Výkaz výměr

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	100 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet (část objektu)	23-459-0.1 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
VRN0 Vedlejší rozpočtové náklady						
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace přechodné DZ a uzavírky <i>Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírce</i>	kpl	1,00		
2	005111020R	Vytyčení stavby	kpl	1,00		
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00		
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00		
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,00		
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,00		
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,00		
9	005211030Ra	Přechodné dopravní značení osazení, demontáž, pronájem <i>Přechodné dopravní značení, kompletní dodávka+pronájem značek</i>	kpl	1,00		
10	005231020Ra	Individuální a komplexní zkoušky Zkouška únosnosti na pláni a paraplání	ks	2,00		
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		
12	005241020Ra	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00		
13	005241020Rb	Geodetické zaměření skutečného provedení oddělovací geometrický plán <i>oddělovací geometrický plán zpracovaný na základě skutečného provedení stavby</i>	kpl	1,00		
VRN0 Vedlejší rozpočtové náklady						
Celkem za objekt						

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	100 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet (část objektu)	23-459-0.2 Trvalé dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91 Doplnující práce na komunikaci						
1	914001121R00	Osaz. sloupku svislé dopr.značky, Al patka, základ	kus	1,00		
2	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00		
3	915721111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. barva bílá	m2	9,00		
		V7 - vč. vodícího pásku - obnova:9		9,00		
4	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	9,00		
		V7 - vč. vodícího pásku - obnova:9		9,00		
5	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	9,00		
		V7 - vč. vodícího pásku - obnova:9		9,00		
6	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	40,00		
		Čištění vozovky před nástřikem vodorovného DZ				
7	966006132R00	Odstranění doprav.značek-sloupky, AL patka vč. bet. patky	kus	1,00		
8	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00		
9	40445020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00		
		B28 - Zákaz zastavení				
10	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	1,00		
91 Doplnující práce na komunikaci						
99 Staveništní přesun hmot						
11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	0,13		
99 Staveništní přesun hmot						
999 Poplatky za skládky						
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,09		
999 Poplatky za skládky						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
13	979082213R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09		
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,77		
		0,086*9		0,77		
15	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,09		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
Celkem za objekt						

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	101 Odstavné stání
Rozpočet (část objektu)	23-459-101 Odstavné stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 odkopávky:67,1 sanace tl.30cm:44	m3	111,10 67,10 44,00		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	111,10		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	111,10		
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	111,10		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	106,90		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,20		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním paraplán:146,7 plán:158,7	m2	305,40 146,70 158,70		
18 Povrchové úpravy terénu						
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	24,50		
9	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm	m2	24,50		
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	24,50		
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	24,50		
12	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	24,50		
13	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	24,50		
14	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ úsek č. 1-první osetí - spotřeba 100g/m2:24,5*100/1000 úsek č. 1-druhé osetí - spotřeba 60g/m2:24,5*60/1000	kg	3,92 2,45 1,47		
15	10364200	Zemina se substrátem pro finální terénní úpravy	m3	2,50		
5 Komunikace						
16	565171111RT3	Podklad z obal kamen. ACP22+, š.do 3 m,do tl.10 cm plochy - 200 m2 oprava do 50% podkladu:15,5*0,5	m2	7,75 7,75		
17	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 15,5*7,75	m2	23,25 23,25		
18	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy - 200 m2	m2	15,50		
19	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	32,00		
20	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 32+20	m	52,00 52,00		
21	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm dilatace:32 zarovnání u přídlažby:30	m	62,00 32,00 30,00		
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
22	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm sanace 30 cm - 2vrstvy 1. vrstva:158,7 2. vrstva:127,5	m2	286,20 158,70 127,50		
23	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm sanace 30 cm - provést ve 2 vrstvách 15 cm	m2	146,70		
24	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	158,70		
25	568119112R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 8 skob/10 m2	m2	158,70		
26	67390526	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2 158,7*1,1	m2	174,57 174,57		
59 Dlažby a předlažby komunikací						
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	127,50		

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	101 Odstavné stání
Rozpočet (část objektu)	23-459-101 Odstavné stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		položka obsahuje kladecí vrstvu DK fr. 4-8 mm + zásyp spar DK fr. 4-8 mm dlažba ve specifikaci				
28	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	127,50		
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	56,00		
30	917862111R00	Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	80,50		
		silniční obrubník 15/25:50		50,00		
		silniční obrubník nájezdový 15/15:30,5		30,50		
31	917932131R00	Osazení betonové přídlažby do lože z C20/25	m	31,00		
32	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/8 přírodní	kus	66,00		
33	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	56,00		
34	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	34,00		
35	59245256.1.R	Dlažba drenážní přírodní 17/20 x 17/20 x 8 cm	m2	131,33		
		127,5*1,03		131,33		
36	59245256.2.R	Dlažba drenážní červená 17/20 x 17/20 x 8 cm	m2	9,90		
		oddělení stání:9*1,1		9,90		
59		Dlažby a předlažby komunikací				
8		Trubní vedení				
37	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu,mříže vč. vyrovnávacího prstence	kus	1,00		
8		Trubní vedení				
9		Ostatní konstrukce, bourání				
38	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	7,75		
		50% podkladu:15,5*0,5		7,75		
39	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	15,50		
40	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	32,50		
41	113203111R00	Vytrhání krajníků z přídlažbových desek	m	31,00		
42	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	32,50		
9		Ostatní konstrukce, bourání				
99		Staveništní přesun hmot				
43	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	258,05		
99		Staveništní přesun hmot				
999		Poplatky za skládky				
44	199000005R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	106,90		
45	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	12,34		
		určeno k recyklaci				
		8,775+3,565		12,34		
46	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,41		
		určeno k recyklaci				
		1,705+1,705		3,41		
999		Poplatky za skládky				
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,75		
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,63		
		skládka Lutopecny:12,34*3		37,02		
		skládka Němčice nad Hanou:3,41*21		71,61		
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,75		
		12,34+3,41		15,75		
		0				
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
Celkem za objekt						

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	102 Kabelové chráničky
Rozpočet (část objektu)	23-459-102 Kabelové chráničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	28,11		
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, RUČNĚ	m3	28,11		
		dodatečná ochrana Vodafone:30*0,35*1,1		11,55		
		VO-rezerva:31*0,35*1,1		11,94		
		HDPE-110:12*0,35*1,1		4,62		
3	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 RUČNĚ	m3	28,11		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,11		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,11		
1 Zemní práce						
M21 Elektromontáže						
6	M21-R.10	Dodatečné uložení kabelového vedení do žlabu kompl. vč. dodávky a montáže a utěsnění	m	30,00		
		vedení Vodafone				
M21 Elektromontáže						
M23 Montáže potrubí						
7	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu HDPE 63	m	31,00		
8	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu HDPE 110	m	12,00		
9	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm vč. dodávky fólie	m	73,00		
		31+6+6		43,00		
		30		30,00		
10	3457114702	Trubka kabelová chránička HDPE 63 mm	m	31,00		
		rezerva VO				
11	3457114705	Trubka kabelová chránička HDPE 110 mm	m	12,00		
M23 Montáže potrubí						
Celkem za objekt						