



### LEGENDA POVRCHŮ

- PODHLÉD BĚŽNÝ - SDK
- PODHLÉD VHDNÝ DO BĚŽNÝCH PROSTOR
- PODHLÉD IMPREGNOVANÝ SDK
- PODHLÉD VHDNÝ DO VÝKTYCH PROSTOR

### LEGENDA ZNAČEK

- SVÍTIDLA, VIZ KNIHA SVÍTIDEL
- SVÍTIDLA, VIZ KNIHA SVÍTIDEL
- NOUZOUVÉ LED SVÍTIDLO
- POHYBOVÝ SPÍNAČ S ÚHELEM 360°
- ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
- KÓTOVÁNÍ POLOHY SVÍTIDEL
- KÓTOVÁNÍ POLOHY VZDUCHOTECHNIKY
- KONEČNÉ PRVKY VZDUCHOTECHNIKY

### TABULKA VÝPISU PODHLÉDŮ

Číslo NP	Název	Plocha (m2)
3		
	SDK podhled běžný	183,42
	SDK podhled impregnovaný	19,39

### POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VÝHLÁŠKY 499/2006 Sb. A SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLADÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
- PROJEKTANT PRŮTOUPOZORUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA PŘÍPADNOU POTŘEBU ZPRACOVÁNÍ DODATELKOVÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI
- (NAPR. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ, MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, BOZP, ZOV APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VÝVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONSTATOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OKLADŮ
- VŠEKÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚRIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PRŮSEGŮ
- U OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- U DVĚRNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- NENOSNÉ SÁDKOKARIONOVÉ PRŮČKY MUSÍ BÝT KE STROPNÍ A PODLAHOVÉ KONSTRUKCI PŘEPEVNĚNY KLIZNĚ S
- OHLEDNĚ NA VÝPOČTENÉ PRŮHÝBY STROPNÍ DESKY, ZDĚNÉ PRŮČKY SE PROVÁDÍ PŘED MONTÁŽÍ PODHLÉDŮ, TZN. POKRACUJÍ NAD ROVNOU PODHLÉDŮ
- V CHODBÁCH BUDOU STĚNY OPATŘENY KERAMICKÝM VODĚODPUDIVÝM LAKEM, VÝŠKA A ROZSAH NÁTERU DLE PŮDORYSU
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ ODSOUHLASIT HEP
- V MÍSTĚCH KOTVENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A OTOPNÝCH TĚLES DO SDK KONSTRUKCÍ JE TŘEBA PROVĚST VÝŽIHU DLE TECH. PŘEDPISŮ VÝROBCE SDK SYSTÉMU
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA UPŘESŇJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ PRACÍ NEPOSILITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.

±0,000=189,850 m n. m.		Souř.systém: JTSK		Výkřový systém: BpV	
název projektu <b>Domov se zvláštním režimem Račin, Kroměříž</b>					
stupeň Dokumentace pro provádění stavby		DPS		místo stavby p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník		generální architekt			
 <b>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</b>  <b>Město Kroměříž</b> Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		  <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenkovice 111 503 46 Jenkovice			
autorizace		projektant částí  <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenkovice 111 503 46 Jenkovice			
		Ing. Jiří Bartoň ČKAÚ 0602517 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
část D.1.1.b		Výkřesová část SO.01			
výkřes		<b>SO.01 Podhledy 3.NP</b>			
datum zhotovení 10/2023		měřítko <b>1:50</b>		SO/NO <b>SO.01</b>	
datum revize -		číslo revize -		číslo výkřesu D.1.1.b.11	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ CI VYTVÁŘĚNÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO