



### LEGENDA POVRCHŮ

- PODHLÉD BĚŽNÝ - SDK
- PODHLÉD VHDNÝ DO BĚŽNÝCH PROSTOR
- PODHLÉD IMPREGNOVANÝ SDK
- PODHLÉD VHDNÝ DO VÝKTYCH PROSTOR

### LEGENDA ZNAČEK

- SVÍTIDLA, VIZ KNIHA SVÍTIDEL
- SVÍTIDLA, VIZ KNIHA SVÍTIDEL
- NOUZOUVÉ LED SVÍTIDLO
- POHYBOVÝ SPÍNAČ S ÚHELEM 360°
- ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
- KÓTOVÁNÍ POLOHY SVÍTIDEL
- KÓTOVÁNÍ POLOHY VZDUCHOTECHNIKY
- KONEČNÉ PRVKY VZDUCHOTECHNIKY

### TABULKA VÝPISU PODHLEDŮ

Číslo NP	Název	Plocha (m2)
3		
	SDK podhled běžný	183,42
	SDK podhled impregnovaný	19,39

### POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VÝHLÁŠKY 499/2006 Sb. A SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLADÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
- PROJEKTANT PRŮTOUPOZORUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA PŘÍPADNOU POTŘEBU ZPRACOVÁNÍ DODATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI
- (NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ, MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, BOZP, ZOV APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONSTATOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OKLADŮ
- VŠEKÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚRIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PRŮSEGŮ
- U OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- U DVĚRNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- NENOSNÉ SÁDKOKARIONOVÉ PRŮČKY MUSÍ BÝT KE STROPNÍ A PODLAHOVÉ KONSTRUKCI PŘEPEVNĚNÝ KLUSNĚ
- OHLEDNĚ NA VÝPOČTENÉ PRŮHÝBY STROPNÍ DESKY, ZDĚNÉ PRŮČKY SE PROVÁDÍ PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDŮ, TZN. POKRACUJÍ NAD ROVNOU PODHLEDU
- V CHODBÁCH BUDOU STĚNY OPATŘENY KERAMICKÝM VODĚODPUDIVÝM LAKEM, VÝŠKA A ROZSAH NÁTERU DLE PŮDORYSU
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ ODSOUHLASIT HEP
- V MÍSTĚCH KOTVENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A OTOPNÝCH TĚLES DO SDK KONSTRUKCÍ JE TŘEBA PROVĚST VÝŽIHU DLE TECH. PŘEDPISŮ VÝROBCE SDK SYSTÉMU
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA UPŘESŇUJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ PRACÍ NEPOSILITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.

1:0,000=189.850 m n. m. Souř. systém: JTSK Výškový systém: BpV	
název projektu <b>Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž</b>	
stupeň Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník	generální architekt
<b>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</b> Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž	<b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ s.r.o.</b> Jeníkovic 111 503 46 Jeníkovic
autorizace	projektant částí <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ s.r.o.</b> Jeníkovic 111 503 46 Jeníkovic
část D.1.1.b	Výkresová část SO.02
výkres <b>SO.02 Podhledy 3.NP</b>	
datum zhotovení 10/2023	mřítko 1:50
datum revize -	číslo revize -
číslo výkresu D.1.1.b.11	paré

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ CI VYTVÁŘĚNÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO