



DOKUMENTACE
pro provádění stavby
zpracovaná podle vyhlášky č.499/2006 Sb. aktuální znění 1. 1. 2018, příloha č. 8

A. Průvodní zpráva

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		 MĚSTO KROMĚŘÍŽ	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Kroměříž, parc. č. st. 6226/1; parc č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1, 979/12, 981/4			
NÁZEV AKCE: Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska		DATUM: 12/2023	
		STUPEŇ PD: DPS	
ČÁST PD: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA		OZNAČENÍ: A	ČÍSLO PARÉ:

Obsah

A.1	Identifikační údaje.....	3
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
A.3	Seznam vstupních podkladů	4

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska
- b) místo stavby: k.ú. Kroměříž, parc. č. st. 6226/1; p.č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1, 979/12, 981/4
Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž
- c) předmět dokumentace: Jednostupňová dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby

Akce řeší stavební úpravy stávajícího předprostoru Knihovny Kroměřížska. Jedná se o nové provedení parkovacích ploch, nových přístupových chodníků a opěrných zídek, rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch.

A.1.2 Údaje o žadateli

Vlastník: Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
IČ: 00287351

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: FAKO, spol. s r.o.
Kotojedská 2588
767 01 Kroměříž
IČO: 18188711
DIČ: CZ18188711

Hlavní projektant: Ing. Martin Janoušek
Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby
Číslo autorizace: 1300246

Projektanti jednotlivých částí dokumentace:

Architektonicko-stavební řešení:	Ing. Jiří Krasnovský
Dopravní řešení:	Ing. Martin Rambousek
Vodohospodářské řešení:	Michal Novotný
Vzduchotechnika:	Ing. Jan Bortel
Silnoproudé rozvody VO:	Ing. Pavel Horák

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

STAVEBNÍ OBJEKTY

000 Příprava staveniště

001 – Příprava území

002 – Kácení dřevin

100 Pozemní komunikace

101 – Parkoviště

102 – Chodníky

200 Opěrné zdi

701 – Nové zídky

300 Vodohospodářské objekty

301 – Přípojka dešťové kanalizace

302 – Dešťová kanalizace a retence dešťových vod

303 – Stavební úpravy jednotné areálové kanalizace

400 Elektro a sdělovací objekty

401 – Veřejné osvětlení

402 – Nabíjecí stanice pro elektromobily (viz samostatné řízení)

700 Objekty pozemních staveb

701 – Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO

800 Úprava území

801 – Sadové úpravy

802 Mobiliář

A.3 Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich výsledky byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci:

- Zaměření stávajícího stavu
- Prohlídka objektu a pořízení fotodokumentace projektantem
- Stávající dokumentace
- Požadavky investora
- Platné normy, vyhlášky a předpisy
- Studie proveditelnosti r. 2019
- IG a HG průzkum

Vypracoval: Ing. Jiří Krasnovský

V Kroměříži 12/2023