

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**

CÚ

Akce:	Objekt Domova pro seniory U Kašny - PBÚ	Z. č.:	1477/23
Projekt:	D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika	A. č.:	
Investor:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	Smlouva:	
Zpracovatel:	TEVA Elektro s.r.o.		

**Základní náklady**

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

**Mezisoučet 1**

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

**Mezisoučet 2**

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

**Základní náklady celkem****Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

**Vedlejší náklady celkem**

Kompletační činnost

**Náklady celkem**

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Datum:

Vpracoval: Karel Cais

Kontroloval: Ing. Radek Tesař

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Rozváděč RM401</b>								
<b><u>ŘADOVÉ SVORKY</u></b>								
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	15,00						
A2T 2,5 řadová svorka, 2 vrstvy	ks	8,00						
<b><u>ROZBOČOVACÍ MÍSTKY (SVORKY)</u></b>								
CS-PE7 blok 7x16 mm2	ks	1,00						
CS-N7 blok 7x16 mm2	ks	1,00						
<b><u>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg</u></b>								
Pg13.5	ks	4,00						
Pg16	ks	2,00						
<b><u>VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE A OVLÁDAČE</u></b>								
ISW 1P 32A Vypínač ISW 1P 32A	ks	1,00						
<b><u>JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA</u></b>								
IC60H 1P 6A B Jistič IC60H 1P 6A B	ks	1,00						
IC60H 1P 10A B Jistič IC60H 1P 10A B	ks	2,00						
<b><u>NAPÁJECÍ ZDROJE A KOMPONENTY ŘS</u></b>								
HDR-100-24 DR-100-24 Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 4.2A v 5.7M krabici	ks	2,00						
<b><u>RELÉ A STYKAČE</u></b>								
LC1D25P7 Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st	ks	1,00						
RXM2AB2B7 Miniaturní paticové relé - Zelo RXM - 2 VIZ - 24 V AC - 12 A - s LED (vč. patice)	ks	2,00						
ICT20A 1P 230V AC 50Hz Stykač ICT20A 1P 230V AC 50Hz	ks	1,00						
<b><u>SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ</u></b>								
Skříň KAEDRA 13435 36T E průhledná dvířka, IP65	kmpl	1,00						
<b><u>DROBNÝ MATERIÁL</u></b>								
Drobný nespecifikovaný materiál (popisky svorek, kabelový management, PE/N sběrný, koncovky, kryty apod.)	kmpl	1,00						
<b>Rozváděč RM401 - celkem</b>								
<b>Dodávky</b>								
<b><u>ZÁLOŽNÍ A NÁHRADNÍ ZDROJE</u></b>								
Náhradní zdroj pro požární bezpečnostní prvky - 230V/1kW, 60minut, UPFD vč. distribučního a řídicího rozváděče UPFD-RPO	kmpl	1,00						
Rozváděč RM401	ks	1,00						
<b>Dodávky - celkem</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
<b><u>Spojovací systémy</u></b>								
A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.	ks	20,00						
<b><u>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</u></b>								
Z273-203 3x0,5-2,5mm2	ks	200,00						
<b><u>INSTALAČNÍ KRABICE</u></b>								
OBO T100ED 06-2A FireBox s násuvnými těsnicemi průchodkami, dvojité svorky, keramická svorkovnice (vč. průchodek)	kmpl	5,00						
<b><u>INSTALAČNÍ TRUBKY</u></b>								
Trubka pevná 750N FPKu-EMF-UV 32 bílá UV-stabilní (vč. spojek a příchytěk)	m	30,00						
<b><u>SYSTÉM TRASA A ULOŽENÍ VEDENÍ SE ZACHOVANOU FUNKČNÍ INTEGRITOU</u></b>								
Trasa s funkční integritou tvořená žlabem SKS610; E90; NORMOVANÁ TRASA, Montáž na stěnu s výložníkem a sítovým/sítkovým zajištěním závitovými tyčemi; vč. kompletního kotvení a max. 1,2m	m	55,00						
Trasa pro jednotlivé uložení 732 12 GTP Distanční příchytka s přípojovacím závitem M6 10,5-12mm Ocel + šroubová kotva MMS-ST se závitem M6	kmpl	150,00						
Trasa pro jednotlivé uložení 732 14 GTP Distanční příchytka s přípojovacím závitem M6 12,5-14mm Ocel + šroubová kotva MMS-ST se závitem M6	kmpl	60,00						
<b><u>Vkládací kanály bezhalogenové WDK-H</u></b>								
WDKH-20020RW Kanál vkladací plastový 20x20 čisté bílý, bezhalogenový délka 2m; vč. kotvení	m	1 100,00						
<b><u>KABEL SE SNÍŽENOU HORLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2, ca. s1, d1 (PRAKAB)</u></b>								
PRAFlaDur-O 3x1,5 , pevné	m	120,00						
PRAFlaDur-J 3x1,5 , pevné	m	305,00						
PRAFlaDur-J 4x1,5 , pevné	m	60,00						
PRAFlaDur-J 4x2,5 , pevné	m	102,00						
PRAFlaDur-O 2x4 , pevné	m	74,00						
<b><u>SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU</u></b>								
PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , pevné	m	1 050,00						
PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE , pevné	m	50,00						
<b><u>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</u></b>								
CYKY-O 3x1,5 , pevné	m	10,00						
CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	40,00						
CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	30,00						
CYKY-J 5x1,5 , pevné	m	5,00						
CYKY-J 5x2,5 , pevné	m	15,00						
<b><u>KABEL STÍNĚNÝ</u></b>								
JYTY-J 4x1 mm , pevné	m	20,00						
<b><u>PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami), pro Tango®, Levit®(M), Neo®(Tech), Element®, Time®(Arbo), Future® linear, Solo®(carati), Busch-axcent®</u></b>								
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky), řazení 6S, 6So, 6 (do hořl. podkladů B až E)	ks	12,00						
<b><u>KRYT SPÍNAČE, Time®(Arbo), Element®</u></b>								
3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	12,00						
<b><u>RÁMEČEK, Element®</u></b>								
3901E-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	12,00						
<b><u>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP44 (plast, bezšroubové svorky)</u></b>								
3559N-C01510 B Spínač jednopólový IP54; řazení 1; d. Variant+; b. bílá, bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E)	ks	2,00						
<b><u>ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP44 (plast, bezšroubové svorky)</u></b>								
5519N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Variant+; b. bílá, bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E)	ks	2,00						
<b><u>ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,</u></b>								
416RS6 16A,400V,3p+N+PE,IP44	ks	1,00						
<b><u>SVÍTLIDLA A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA</u></b>								
75365 - FULL MOON RING IP65 26W 4K	kmpl	10,00						
70081 BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K + 20089Adaptér pro stropní montáž (REF.: Beghelli )	ks	6,00						
Průmyslové svítidlo LED, polycarbonátové těleso, nastavitelné HV M1280, IP65, 230VAC, 157lm/W, 4000K	ks	4,00						
<b><u>TĚLESA NOUZOVOÉ OSVĚTLENÍ</u></b>								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
37225 SIGNLED 26M CT SE/SA/PS 1/1,5/2/3/8 243lm; označení PBZ prvků (hydranty, hasící přístroje apod.)	kmpl	40,00						
19328 24 LLARG DWCL CT 24W SA SE/SA/PS 1/1,5/2/3/8 (houzové únikové osvětlení chodeb a shromažďovacích prostor)	kmpl	32,00						
R1124 24 F65 LED 24W IP65 AT SE SE 1/1,5/2/3/8 450/300/230/160/70 (vč. piktogramů)	kmpl	84,00						
<b><u>DOSTROJENÍ A ÚPRAVY ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ</u></b>								
Schneider A9S70790 IS W-NA 4P 100A odpináč pro elektrickou spoušť	kmpl	1,00						
Napěťová výplňací cívka MX 230VAC, pro funkci TS/CS, pro daný typ jističe	kmpl	4,00						
IC60H 1P 16A B Jistič IC60H 1P 16A B	ks	1,00						
<b><u>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</u></b>								
Úprava stávajícího rozváděče, vč. úpravy plechových dílů a krytů	hod	20,00						
<b><u>VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU</u></b>								
<b><u>CIHELNEM - HLoubKA 30mm</u></b>								
Síř 70 mm	m	130,00						
<b><u>HRUBA VÝPLN RYH MALTOU</u></b>								
Jakékoli síř	m2	10,00						
<b><u>OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU</u></b>								
Síř do 150 mm	m2	10,00						
<b><u>DROBNÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE</u></b>								
Sekání kapes, průrazy apod.	kmpl	1,00						
Provedení požární ucávký	kmpl	16,00						
<b><u>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</u></b>								
Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, zášlepky, koncovky, stahovací pásky apod.)	kmpl	1,00						
Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)	kmpl	1,00						
Montáž a práce spojené s instalací rozváděčů	kmpl	1,00						
Vyhledání připojovacích míst	hod	160,00						
Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	5,00						
<b><u>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</u></b>								
<b><u>DLE ČSN 331500</u></b>								
Revizní technik	hod	110,00						
Podružný materiál								
<b>Elektromontáže - celkem</b>								