

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	 Ing. Jakub Burý projekty • konzultace • inženýring Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz www.bury.cz	
ING. JAKUB BURÝ	ING. JOSEF BARTÍK	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 149, ST. 150, ST. 152, ST. 153		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ				
AKCE : DOMOV PRO SENIORY U KAŠNY POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ÚPRAVY			DATUM	02/2025
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. Č.	27–22
			MĚŘÍTKO	
OBSAH : D.1.4c Vzduchotechnika VZT - VÝKAZ VÝMĚR			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.4c-104

Výkaz výměr za dodávku a montáž zařízení vzduchotechniky na akci : DOMOV PRO SENIORY U KAŠNY POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ÚPRAVY

POZICE	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA CELKEM
	<u>Zařízení č.1 –Vzduchotechnická jednotka</u>				
	Strojní zařízení				
	el.zařízení				
1.01.		ks	1		- Kč
	Domekt-R-200-V-F7/M5-C8-L/A nástěnná jednotka				
	základní verze jednotky v sestavě				
	přívodní a odvodní ventilátor, rotační výměník, filtrace, dig.regulace se vzdáleným přístupem přes cloud výrobce, ovládání jednotky přes aplikaci v telefonu , chod do -30°C bez potřeby dodatečné elektrické energie				
	spuštění zprovoznění zaregulování	ks	1		- Kč
	SONOFLEX MI 125 ohebná Al hadice tl.25 mm	m	1,6		- Kč
	SONOFLEX MI 125 ohebná Al hadice tl. 50 mm	m	1,4		- Kč
	koncové prvky				
1.02.	Sdružená výustka pro sání a výfuk, kovová + RAL, 2x125 mm	ks	1		- Kč
1.03.	200 kovový taliřový ventil přívodní, odvodní	ks	1		- Kč
	Mřížka kovová na potrubí 225x75 mm	ks	3		- Kč
1.04.	neobsazeno				
1.05.	RK 160-uzavírací klapka s přípravou na servopohon	ks	2		- Kč
	servopohon LM 230	ks	2		- Kč
	rozvody				
1.06.	kruhové spiro pozinkované + plechové tvarovky				
	Ø100 + 30%tvarovek	m	0		- Kč
	Ø125 + 30%tvarovek	m	17,9		- Kč
	Ø160 + 30%tvarovek	m	0		- Kč
1.07.	tlumiče hluku, hygienické provedení, vysoký útlum, zamezení pronikání vláken tlumící vložky do potrubí				
	LRCA-125-500	ks	1		- Kč
	LRCA-125-1000	ks	1		- Kč
1.08.	neobsazeno				
1.09.	tepelná kaučuková izolace tl. 20mm,samolepíc	m2	3,4		- Kč
1.10.	montážní materiál,pvc pásky,samořezné vruty,závesný materiál,objímky,silikon,řezný materiál	kpl	1		- Kč
1.11.	montáž hrubých rozvodů vzduchotechniky	kpl	1		- Kč
1.12.	doprava	kpl	1		- Kč
	cena celkem bez DPH				- Kč

POZICE	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA CELKEM
	<u>Zařízení č.2 – Požární-bezpečnostní úpravy ve strojovně VZT</u>				
	Strojní zařízení				
	el.zařízení				
1.01.		ks	1		- Kč
	stávající ventilátor o průměru 280 mm (přesnější specifikace dle stavebního průzkumu)				
	Požární klapka FDMR 280 se servopohonem 230 V. Je doplněno o signalizaci poloh listu klapky "ZAVŘENO" a "OTEVŘENO" vestavěnými koncovými spínači. Připojení spínačů je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínačů. (přesný rozměr klapky dle stavebního průzkumu)				
1.02.		ks	2		- Kč
	rozvody				
1.03.	kruhové spiro pozinkované + plechové tvarovky (odhad stávajícího průměru potrubí)				
	Ø280 + 30%tvarovek	m	3,1		- Kč
	Demontáž stávajících rozvodů	kg	50		- Kč
1.04.	tlumič hluku, kruhový pr. 280 mm, tl. izolace 50 mm, délka 500 mm (odhad stávajícího průměru potrubí)	ks	1		- Kč
1.05.	montážní materiál,pvc pásky,samořezné vruty,závesný materiál,objímky,silikon,řezný materiál	kpl	1		- Kč
1.06.	montáž hrubých rozvodů vzduchotechniky	kpl	1		- Kč

1.07.	doprava	kpl	1	- Kč
	cena celkem bez DPH			- Kč

	cena celkem bez DPH			- Kč
--	----------------------------	--	--	-------------

Poznámky:

Návrh bude ověřen v dílenské dokumentaci na základě skutečných poměrů na stavbě