

**KTS****KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.**

provoz Veřejné osvětlení, Kaplanova 2959, 767 01 KROMĚŘÍŽ

Pan
Ing. Vojtěch Řihák
Nitranská 4486
767 01 Kroměříž

Váš dopis značky / ze dne

2.5.2023

Naše značka

3537/BD/2023

Vyřizuje / linka

Ing. Bednařík

Datum:

17.5.2023

Vyřizuje: Ing. Vojtěch Řihák

Telefon: 603 186 180

E-mail: vrihak@seznam.cz

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního řízení a stavebního povolení

k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu k akci „Parkování na ulici Zborovská Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresů číslo C.3 v měřítku 1:250, číslo zakázky 1822, datum 07/2022.

K Vaši žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené stavby „Parkování na ulici Zborovská Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení a stožáry VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma, k souběhu a ke křížení se stávající kabelovou trasou VO. Stávající kabelová trasa je vedena – viz přiložená situace.

Stávající kabel VO je uložen v hloubce 500 až 800 mm, pod komunikací je v hloubce 1,0 až 1,2 m.

V prostoru nově zřizovaného vozovky a opravovaného krytu vozovky požadujeme stávající kabel VO uložit do kabelové chráničky s přesahem 1m na obou stranách vozovky nebo ukončením ve stožáru VO.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) před zahájením zemních a výkopových prací **požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO**. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.**
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.

- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

Poznámka:

KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.

K výše uvedené akci nemáme pro účely územního řízení a stavebního povolení žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 17.05.2024.

Příloha: výkres situace trasy VO 1x A3

Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže
Kaplanova 2959
767 01 Kroměříž -10-



Ing. Bednařík Drahošlav
Technik sítí VO-KTS, s.r.o.