

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON
  VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- BETON PROSTÝ
  VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VNĚJŠÍ ZDIVO TL. 300 MM, BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, (P15), FK= 5,15 MPA, RW=48DB, /= 0,175 W.M-1.K-1, ROZMĚR 247X300X249 MM
- BETONOVÉ PROLÉVANÉ TVÁRNICE
  ROZMĚR 300(200,150)x500x250mm
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO TL. 140MM, BROUŠENÉ KERAMICKÁ TVAROVKA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SKUPINA ZDÍCÍCH PRVKŮ 2, (P10), FK= 4,37 MPA, RW=43DB, /= 0,26 W.M-1.K-1, ROZMĚR 497X140X249 MM
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO TL. 115MM, BROUŠENÉ KERAMICKÁ TVAROVKA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SKUPINA ZDÍCÍCH PRVKŮ 2, RW=43DB, /= 0,26 W.M-1.K-1, ROZMĚR 497X115X249 MM
- ROSTLÝ TERÉN
- ZPĚTNÝ ZÁSYP, ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU
  HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - FRAKCE 16-32mm
- KAČÍREK, PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32-64mm
- EXTENZIVNÍ VEGETAČNÍ VRSTVA
  SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY, VEGETAČNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTAV
- POLYSTYRÉNOVÁ IZOLACE EPS, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE - PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HRANA HTÚ
- ÚNOSNÝ TERÉN DLE IGP
- ÚT / VZT JEDNOTKA

LEGENDA POVRCHŮ

- (A) POHLEDOVÝ BETON
- (B) SILIKÁTOVÁ OMÍTKA BÍLÁ S 0500-N (DLE VZORNÍKU NCS)
- (C) SILIKÁTOVÁ OMÍTKA TMAVĚ ŠEDÁ DLE - S 7000-N (DLE VZORNÍKU NCS)
- (D) OCELOVÝ SLOUPY - RALL 7022 MAT
- (E) AL LINIOVÉ ŽALUZIE - BARVA RAL 7022 MAT
- (G) SLOUPKOPŘÍČKOVÁ FASÁDA - BARVA RAL 7022 MAT
- (K) ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - RAL 7040
- (L) HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA - BARVA ŠEDÁ
- (M) POJISTNÝ PŘEPAD - BARVA ŠEDÁ
- (N) POJISTNÝ PŘEPAD - BARVA BÍLÁ
- (T) ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - RAL 9016

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: R. ZDRAŽIL, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
		Kontroloval: ING. ARCH. J. HAJNÝ	

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

Název akce: **PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1**
p. č. 628/6; 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž

Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň:	PP
Datum:	02/2019
Číslo zakázky:	00598_40
Měřítko:	1:100

Název výkresu: **ŘEZOPOHLED H-H´**

Číslo výkresu: **D.1.1.11H**