

LEGENDA:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- X,XXX — SPODNÍ HRANA VÝKOPU
- ROZVODY ZTI (PODROBNĚJI VIZ ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE)
- DRENÁŽNÍ VEDENÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- BODY VYTYČENÍ

POZNÁMKY:

- VÝKOPY OBJEKTU 101.1 NAVAZUJÍ NA SO 501.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JSOU HTÚ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE S GEOTECHNIKEM, KTERÝ NAVRHNE OPTIMÁLNÍ SVAHOVÁNÍ VÝKOPU DLE CHARAKTERISTIKY ZEMINY V DANÉM MÍSTĚ
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU KONTAMINOVANÉ ZEMINY, JE TUTO NUTNO ODTĚŽIT A ODVÉST K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI.
  VÝKOPOVÉ PRÁCE BOUDOU PROVÁDĚNY U STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NEJVYŠŠÍ OPATRNOSTÍ, POKUD BY SE ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY LIŠILA OD PŘEDPOKLADU, BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT K ŘEŠENÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ !
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT JE NUTNÉ STATICKY ZAJISTIT PROTI SESUNUTÍ NEBO ZBORCENÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYZNAČENY/VYTYČENY PRŮBĚHY VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!
- PŘED PROVEDENÍM BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA VŠECH PROSTUPŮ UVEDENÝCH V JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTACÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ!
- PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT V SOUČINNOSTI S VÝKOPOVÝMI PRACEMI, ABY ZÁKLADOVÁ SPÁRA NEBYLA DLOUHO ODHALENA A NEDOCHÁZELO K JEJÍMU ROZBŘEDÁNÍ, NEBO VYSYCHÁNÍ. ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘEVEZME PROJEKTANT STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TDI.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ URČENÝCH PRO TYTO PRÁCE A PŘI STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ DANÉ KONSTRUKCE. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘERUŠIT BOURACÍ PRÁCE, UVĚDOMIT STATIKA A SPOLEČNĚ DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP BOURÁNÍ.
- NÁSYPY BUDOU HUTNĚNY NA PARAMETRY ZHUTNĚNÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, MUSÍ BÝT STÁVAJÍCÍ OBJEKTY STATICKY ZAJIŠTĚNY
- SOUČÁSTÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE PROVEDENÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU, KTERÝ BUDE NAPOJEN NA VSAK, KTERÝ JE ŘEŠEN V ČÁSTI D.4.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTÍ - SO 403.1
- **ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU JE NAVRŽEN JAKO PLOŠNÝ. VYCHÁZÍ ZE ZNÁMÝCH SKUTEČNOSTÍ Z INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU (GEON, S.R.O, ZÁŘÍ 2017). PO PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ PROVEDE DODAVATEL STAVBY 4 DODATEČNÉ SONDY PRO UPŘESNĚNÍ GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK PODLOŽÍ. Z VÝSLEDKU TĚCHTO SOND BUDE PROVEDENO ZHODNOCENÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO PLOŠNÉHO ZALOŽENÍ OBJEKTU PROJEKTANTEM STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.**

SCHÉMA: ČÁST INFO CENTRUM

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 415/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 415/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kynci.com
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 415/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: R. ZDRÁŽIL, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ Kontroloval: ING. ARCH. J. HAJNÝ	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 415/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kynci.com

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

Název akce: **PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1**
p. č. 628/6; 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž

Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň:	PP
Datum:	02/2019
Číslo zakázky:	00598_40
Měřítko:	1:100

Název výkresu: **PŮDORYS VÝKOPŮ - INFOCENTRUM**

Číslo výkresu: **D.1.1.02B**