

DOKUMENTACE PRO UDRŽOVACÍ PRÁCE

KROMĚŘÍŽ – OPRAVA KRYTU MK NA ULICI GENERÁLA SVOBODY - II. ETAPA

k. ú. Kroměříž, p. č. 3104/1, 3188/24, 3202/2

Investor:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

A. Průvodní zpráva

Vypracoval: Ing. Pavel Frýdl

1. Identifikační údaje

Název stavby: Kroměříž – oprava krytu MK na ulici Generála Svobody – II. etapa

Stavebník: Město Kroměříž
adresa: Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž
tel: 573 321 111
e-mail: meu@mesto-kromeriz.cz

Projektant:

Ing. Pavel Frýdl
Máchova 2473/3, 767 01 Kroměříž
tel. 777 909 063
IČ: 04109830

2. Údaje o umístění stavby

a)

Město: Kroměříž
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Katastr: Kroměříž
Pozemky: parcely číslo 3104/1, 3188/24, 3202/2
Komunikace: místní komunikace

b)

Katastrální území	Parcela číslo	Druh pozemku	Výměra	Číslo LV	Vlastnické právo
Kroměříž	3104/1	ostatní plocha	3764	10001	Město Kroměříž
Kroměříž	3188/24	ostatní plocha	58	10001	Město Kroměříž
Kroměříž	3202/2	ostatní plocha	11908	10001	Město Kroměříž

Adresa vlastníka: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

c) dopravní a technická infrastruktura v území

Oprava místní komunikace se nachází v intravilánu města Kroměříže, na ulici Generála Svobody. Úsek začíná na hraně křižovatky s ulicí Kojetínská a pokračuje v délce 32,5 m směrem ke Květné zahradě, tj. úprava končí na konci hranice budovy Plzeňské Pivnice II. Délka opravovaného úseku je 32,5 m se základní šířkou 8,0 m. Celková plocha krytu komunikace je 395 m².

3. Základní údaje o stavbě

a)

Délka opravovaného úseku je 32,5 m se základní šířkou 8,0 m. Celková plocha krytu komunikace je 395 m². Silniční přídlažba ze žulových kostek drobných bude rozebrána, očištěna a znovu uložena. Délka silniční přídlažby je 67 m v šířce 0,25m.

Oprava komunikace se týká pouze obrusné vrstvy krytu komunikace. Po odfrézování se povrch očistí, nanese infiltrační postřik a položí nová obrusná vrstva.

b)

dodržení obecných požadavků na výstavbu a o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace odpovídá požadavkům vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

Případné připomínky dotčených orgánů státní správy budou zohledněny nejpozději do doby závěrečné kontrolní prohlídky před užíváním stavby.

c)

Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá časové vazby na okolí.

d)

Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Doba výstavby by z technického hlediska neměla přesáhnout 1 týden. Konkrétní termíny výstavby budou určeny smluvním vztahem se zhotovitelem stavby.

e)

způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Před započítím zemních prací nechá investor vytyčit všechny podzemní sítě. Zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně za stálého dozoru. Sítě nebudou obnaženy a jejich krytí nebude sníženo.

Všichni pracující musí být před započítím prací prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce. Při všech stavebních pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, zákon 309/2006Sb., doplněný nařízením vlády č.591/2006 Sb., a ČSN 73 3050 Zemní práce.

V Kroměříži, prosinec 2019