


Půdorys střechy - bourací práce - M 1:100



STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (ŠIKMÉ ČÁSTI):


- HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ TAŠKA LAKOVANÁ (HORIZONTÁLNÍ STRANY SPOJENÝ JEDNODUCHÝM FALCEM, BOČNÍ STRANY PŘEKRYTY VNOLU)
- LATE 50x30
- KONTRALATĚ 60x40
- DOPLNKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FÓLIE LEHKÉHO TYPU ($S_d=0,02m$)
- STÁVAJÍCÍ PLNĚ BEDNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ KROV


STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (OBLOUKOVÉ ČÁSTI):

- SVITKOVÝ LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH (SPOJOVÁNÍ NA DVOJTOU STOJATOU DŘÁŽKU)
- SEPARAČNÍ FOLIE Z NEPÍSKOVANE LEPENKY TL. 3 MM
- STÁVAJÍCÍ PLNĚ BEDNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ KROV

VÝMĚRY:

Falcovaná taška	310 m ²
Svitkový plech, RŠ 650mm	135 m ²
Bouraná plocha střešního pláště	15 m ²
Demontáž a zpětná montáž	4 m ²


$$\begin{aligned} \pm 0,000 &= \\ &= 210,940 \end{aligned}$$

 <div>Ing. Jakub Burý projekty • kanceláře • řízení řízení</div>		Tovačovašského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekte@burý.cz www.burý.cz	
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KATASTR
ING. JAKUB BURÝ		ING. JAKUB BURÝ	KROMĚŘÍŽ
			P. Č. ST. 7422
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 767 01 KROMĚŘÍŽ			
AKCE : PŘESTAVBA PAVILONU L V DOZP BARBORKA NA DENNÍ STACIONÁŘ			
OBJEKT : SO 24 PAVILON L			
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE			
D.		Č. VÝK. D.1.1-105	