










LEGENDA MATERIÁLŮ A NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ:

- | | |
|---|--|
|  | Stávající zdivo a konstrukce |
|  | Bourané konstrukce |
|  | Odstraňované omítky |
|  | Očišťované režné zdivo |
|  | Odkop pro novou vnější rubovou izolaci do hl. cca 900 mm |
|  | Mělký odkop pro vedení drátové osmózy pod úroveň terénu |
|  | Výška odstraňovaných omítek v cm |

POZNÁMKA:

— BETONOVÉ PODLAHY V MÍSTNOSTECH 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 015
BUDOU VYBRÁNY DO HL. 220 MM

— BETONOVÉ PODLAHY V MÍSTNOSTECH 005, 011, 012, 013, 014 BUDOU VYBRÁNY DO HL. 150 MM

— STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ KANALIZACE BUDE VYBRÁNA – VÍZ PROJEKT ZTI

— STŘEPNÉ KONSTRUKCE CHODBY DO 014 Z PZD PŘEFA DESEK BUDE ODSTRANĚNA, KONSTRUKCE JE V HAVARIJNÍM STAVU

— ROZSAH ODSTRANĚNÝCH OMÍTEK JE PODROBNĚ DEFINOVÁN V ČÁSTI D.1.1b SANACE VLHKÉHO ZDIVA

— OMÍTKY SVĚTLÍKŮ BUDOU OKOPÁNY V CELEM ROZSAHU

— VEŠKERÉ VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ODSTRANĚNÝ, OKNA BUDOU ZACHOVÁNY

— BETONOVÁ SCHODIŠTĚ A SCHŮDKY ŘEŠÍCÍ VÝSKOVE ROZDÍLY PODLAH BUDOU ZACHOVÁNY

— **ODSTRANOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH OMÍTEK BUDE PROVÁDĚNO RUČNĚ, BEZ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ**

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KATASTR	 Ing. Jakub Burý projekty • konzultace • inženýring	Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž	
ING. JAKUB BURÝ		ING. JAKUB BURÝ	KROMĚŘÍŽ		projekce@burý.cz www.burý.cz	
			P. Č. ST. 217, ST. 218, ST. 216/1, ST. 216/3			
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 767 01 KROMĚŘÍŽ						
AKCE : SANACE VLHKÉHO ZDIVA RADNICE V KROMĚŘÍŽI				DATUM	01/2021	
				STUPEŇ	DPS	
				ZAK. Č.	08-20	
				MĚŘÍTKO	1: 100	
OBSAH : D.1.1a ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1. PP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE				ČÁST:	Č. VÝK.	
				D.	D.1.1a-102	