



**KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.**  
provoz Veřejné osvětlení, Kaplanova 2959, 767 01 KROMĚŘÍŽ

**ENVlprojekt CZECH s.r.o.**  
**Ing. Jiří Sýnek**  
**Na Požáře 144**  
**760 01 Zlín**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Datum:

3171/BD/2020

Ing. Bednařík

15.7.2020

Vyřizuje: Ing. Jiří Sýnek

Telefon: 604 230 284

E-mail: synek@envlprojekt.cz

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního řízení a stavebního povolení**

**k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu k akci „PK a PPK kontejnery v městě Kroměříži“, stanoviště STA 3, ulice Na Sladovnách v k.ú. Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresu číslo C.3 v měřítku 1:200, číslo zakázky 422/3/2019, datum 10/2019.**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené stavby „PK a PPK kontejnery v městě Kroměříži“, stanoviště STA 3, ulice Na Sladovnách v k.ú. Kroměříž se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení a stožáry VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma a k souběhu se stávající kabelovou trasou VO. Stávající kabelová trasa je vedena – viz přiložená situace.

Kabel je uložen v hloubce 500 až 800 mm, pod komunikacemi je v hloubce 1,0 až 1,2 m.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) před zahájením zemních a výkopových prací **požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO**. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.**
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.

- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítě VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

**Poznámka:**


**KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 1831/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.**

**K výše uvedené akci nemáme pro účely územního řízení a stavebního povolení žádné jiné připomínky a požadavky.**

Vyjádření má platnost do 15.07.2021

*Příloha: výkres situace trasy VO 1x44*

**Kroměřížské technické služby, s.r.o.**  
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže  
Kaplanova 2959  
767 01 Kroměříž  
IČ 26276437; DIČ CZ26276437

  
Ing. Bednařík Drahoš  
Technik sítě VO-KTS, s.r.o.