

Akce :

# PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽI - Polopodzemní kontejnery U Rejdiště

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D. SO 02 - STANOVIŠTĚ ST 15 – U REJDIŠTĚ 2

### TECHNICKÁ ZPRÁVA č. D.0 – DODATEK č.1

#### 1. Předmět dodatku

Upřesnění řešení přemístění stožáru veřejného osvětlení vč. kabelu na stanovišti ST15.

#### 2. Technické řešení

V prostoru ST15 se nachází stávající zařízení VO (kabelové vedení a stožár VO) –dojde ke vstupu do OP, k souběhu a ke křížení se stávající trasou VO. Kabel VO je uložen v hloubce 500 až 800mm, pod komunikací 1,0 až 1,2m.. Proto je požadováno před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytyčení stávající trasy VO, zemní a výkopové práce v OP provádět ručně.

Po zjištění přesného průběhu bude provedeno odpojení svítidla od přívodu el. energie a po dobu výstavby stanoviště provizorně naspojováno aby byla zajištěna funkčnost ostatních svítidel napojených na kabel, Stožár bude následovně zdemontován a betonový základ vybourán. Stožár bude uložen pro zpětné použití do skladu KTS s.r.o.. Na místě definovaném na obr. níže – min. 500mm od hrany výkopu pro kontejnery a od hrany obrubníku bude proveden nový základ vel. 350 x350mm, hl. 1200mm z betonu C16/20-XC4 s prostupkou pro zatažení kabelu a konickou prohlubní pro osazení stožáru.

Po obnažení kabelu VO v rámci výkopu pro kontejnery ( v prostoru OP kabelu tj. 0,5m na každou stranu bude výkop proveden ručně) bude tento směrově a délkově upraven- min. vzdálenost mezi kontejnerem a kabelem 300mm, vložen do chráničky DN100 a zabezpečen ( vyvěšen ) v souladu s ČSN 341050 do doby jeho zasypání po realizaci kontejnerů. Před záhozem výkopu je nutno upravenou trasu VO geodeticky zaměřit a přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o. Po realizaci zásypu kontejnerů bude stávající stožár VO osazen, napojen na kabelový rozvod VO a provedena revize.

KTS souhlasí s přeložkou kabelu VO uloženou do chráničky a přemístěním stožáru VO. Podrobnější popis požadavků viz. jejich vyjádření zn. 3175/BD/2020 ze dne 26.10.2020, které je založeno v dokladové části.



