

STANOVISKO č. 766/2020**pro stavební řízení, pro územní a stavební řízení sloučené****Žadatel:**

ENViprojekt CZECH s.r.o.

Ing. Jiří Sýnek

Na Požáře 144

76001 Zlín

Investor:

Město Kroměříž

Mgr. Karel Holík

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

Název stavby - akce:**Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní kontejnery Malý Val****Místo stavby:** Kroměříž 3089/1 (Kroměříž)**Katastr:** Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu podzemních a polopodzemních kontejnerů – SO 01 - stanoviště STA 4 – Malý Val na pozemku parc.č. 3089/1, k.ú. Kroměříž. Budou umístěny podzemní kontejnery o objemu 1 x 3 m3 + 2 x 5 m3.

V blízkosti stavby se nachází betonová kanalizační stoka s polyesterovou vložkou KJ900/1200/KJW700/1050, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Upozorňujeme, že v blízkosti stavby se nachází i kanalizační přípojka pro objekt č.p. 183. Příložený situační zakres sítí je pouze orientační.

Dešťové vody z nové zpevněné plochy budou zasakovány do okolního nezpevněného terénu a mezi dlažbou. Nezasáknutá voda bude odtékat na přilehlé zpevněné plochy.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizačního potrubí na každou stranu; u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. BETONOVÉ ZÁKLADY PRO KONTEJNER NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY V OCHRANNÉM PÁSMU KANALIZACE. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení kanalizačních armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.




Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: 573 517 227
Datum: 23. 6. 2020

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -2-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,
výrobně technický náměstek

Situace

