

STANOVISKO č. 1448/2021

pro územní souhlas a k ohlášení stavby

Žadatel:

PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol. s r.o.

Ing. PETR ŠTĚPÁN

Ztracená 2647/16

76701 Kroměříž

Investor:

Město Kroměříž

MILOSLAV GERLA

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

Název stavby - akce:

SANACE PODZEMNÍHO PROSTORU, ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ

Místo stavby: Vejvanovského 374/2, 76701 Kroměříž

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší sanaci podzemního prostoru na ulici Vejvanovského před objektem č.p. 374/2 na p.č. 3117/1, 3160, 3287/7 v k.ú. Kroměříž. Jedná se o nefunkční úsek původní klenuté zděné stoky 1000/1800, který je na obou koncích ukončen suťovými závaly. Projektová dokumentace řeší zrušení tohoto úseku vyplněním speciální maltovou zálivkou za podmínek stanovených a dohodnutých se zodpovědnými pracovníky NPÚ-Územního odborného pracoviště Kroměříž.

V rámci sanace podzemního prostoru bude zrušeno stávající vyústění dešťového svodu z domu č.p. 374/2 a nahrazeno novým napojením do stávající domovní kanalizační přípojky nemovitosti.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodního řadu PE DN150 a kanalizační stoky DN400/600 v ul. Vejvanovského. Dále je nutné vytyčení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v řešeném území stavby.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s.

V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle předloženého projektu a s prováděním zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Kontakty

mistr vodovodů - Strašák, tel. 573 517 174, 607 629 358

mistr kanalizací - Nevařil, tel. 573 517 177, 607 629 375

vytyčení sítí – Hýžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Vyřizuje: Zdeňka Bucňáková

Telefon: +420 573 517 228

Datum: 20. 10. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871


Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek