



IO01 - Přeložka areálové kanalizace PVC DN 300

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský | |  Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž | |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek | | | |
| INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž | |  MĚSTO KROMĚŘÍŽ | |
| MÍSTO STAVBY: k.ú. Vážany u Kroměříže, parc. č. st. 681/68, 681/5 | | | |
| NÁZEV AKCE: PŘELOŽKY AREÁLOVÝCH ROZVODŮ Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany | | DATUM: 01/2022 | |
| | | STUPEŇ PD: DPS | |
| ČÁST PD: IO01 - Přeložka areálové kanalizace | | OZNAČENÍ: 01 | ČÍSLO PARÉ: |

Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná podle přílohy č. 8
k vyhlášce č.499/2006 Sb.

IO01 - Přeložka areálové kanalizace

Obsah:

- v.č. - 01 - IO 01 - Technická zpráva
 - v.č. - 02 - IO 01 – Situační výkres
 - v.č. - 03 - IO 01 - Vzorový příčný řez
-

Zodp. projektant : Ing. Jiří Krasnovský

.....

Kroměříž, 03 / 2021

D.1.1a Technická zpráva

Technický popis

V rámci provedení stavebních úprav a rozšíření únikových cest v domově pro seniory dojde z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí areálu s navrženými venkovními objekty SO01.2 venkovní úniková schodiště, k úpravě vedení. Je nutné vyřešit přeložky areálového rozvodu NN+VO, areálového vodovodu a areálové kanalizace.

IO 01 - přeložka areálové kanalizace

Přeložka areálové kanalizace provedena z potrubí PVC DN300 o celkové délce cca 15,4m. Přeložka umístěna na pozemku investora parc.č. 681/5. Součástí provedení přeložky kanalizace je také doplnění nové betonové šachty DN1000.

Výkaz výměr

| | |
|---|-------------|
| - IO 01 - přeložka areálového vedení vody - délka celkem (3,1+8,9+3,3 m) | cca 15,4 mb |
| - délka výkopu | cca 18 mb |
| - předpokládané náklady stavby IO01 | 185 tis. Kč |

Kroměříž, 01 / 2022