

*Pan
Michal Fianta
Lubná 121
767 01 Kroměříž*

Váš dopis značky / ze dne

16.8.2022

Naše značka

3443/BD/2022

Vyřizuje / linka

Ing. Bednařík

Datum:

14.9.2022

Vyřizuje: Michal Fianta

Telefon: 774 411 444

E-mail: fianta.michal@mfprojekt.cz

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení

k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu k akci „Parkování na ulici Francouzská, Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle opraveného výkresu č. C.003 v měřítku 1:250, č.zakázky 22-437, datum 06/2022.

K Vaši žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené stavby „Parkování na ulici Francouzská, Kroměříž“ v k.ú. Kroměříž se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení a stožáry VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma, k souběhu a ke křížení se stávající kabelovou trasou VO. Kabel je uložen v hloubce 500 až 800 mm, pod komunikacemi je v hloubce 0,8 až 1,2 m.

Souhlasíme s přeložkou 3 ks sloupů VO. Pro přeložky VO použít kabel CYKY-J 4Bx10 uložené po celé délce v ochranné trubce KOPOFLEX 63/52, pro zemnicí vedení použít zemnicí pásek FeZn 30x4, odbočky pro uzemnění stožárů ze zemnicího drátu FeZn o průměru 10 mm.

V místě nových parkovacích míst a opravě chodníků požadujeme uložení kabelu VO do kabelového žlabu nebo kabelové chráničky o průměru 63 mm s přesahem 1 m na obě strany nových parkovacích míst a opravovaných chodníků.

Veškeré případné náklady s přeložkou stožárů VO a kabelů VO budou hrazeny z nákladů uvedené stavby.

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení VO jinou firmou bude po dokončení akce požadováno předání veškeré písemné dokumentace týkající se stavby (el. revizní zpráva, geodetické zaměření, platná PD včetně zákresů všech změn a oprav, certifikáty od použitých prvků VO, kopie stavebního deníku, popř. fotodokumentace v digitální podobě pořízené v jednotlivých fázích stavebních prací).

Pokud nebude provádět práce s přeložkou správce a majitel soustavy VO, KTS, s.r.o. Kroměříž požadujeme, aby veškeré práce byly předem konzultovány, odsouhlaseny a časově koordinovány s vedoucím provozu VO z důvodů každodenního provádění prací a údržby soustavy VO (zapínání, vypínání a jiné práce vyžadující součinnost dodavatele prací a provozovatele soustavy VO).

V případě provádění prací na přeložce správcem a majitelem soustavy VO, přebírá veškeré výše uvedené podmínky prací na přeložkách a ostatní koordinace na sebe.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) před zahájením zemních a výkopových prací **požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO**. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd. VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně**.
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO**
a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

Poznámka:

KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.

K výše uvedené akci nemáme pro účely společného povolení žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 14.09.2023.

Příloha: -

Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáž
Kaplanova 2959 -10-
767 01 Kroměříž
IČ 26276437; DIČ CZ26276437



Ing. Bednařík Drahošlav
Technik sítí VO-KTS, s.r.o.