




Pohledy - stávající stav - M 1:100



LEGENDA:

- a KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- b KERAMICKÁ TAŠKA – BOBROVKA
- c KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU
- d KRYTINA SVĚTLÍKU – SKLO
- e OMÍTKA ZDĚNÝCH PRVKŮ (KOMÍNY APOD.)
- f ODKOURENÍ PLYNOVÉHO KOTLE
- g KOVOVÝ STOŽÁR ANTÉN


POZNÁMKA:

- Střešní plášť je z proveden z asfaltových pásů a asfaltových šindelů
- Klempířské prvky jsou provedeny z měděného plechu
- Světlík je zastřešen skleněnými tabulemi do ocelového rámečku z T a L profilů, tabule jsou kytovány
- Stav střešních krytin i navazujících klempířských prvků je za hranicí životnosti a dochází k lokálnímu zatékání do půdního prostoru

BOURACÍ PRÁCE:

- Kompletní odstranění veškerých klempířských prvků, okapy zachovat
- Odstranění klimatizačních jednotek
- Odstranění antén včetně nosného stožáru
- Odstranění střešní krytiny z asfaltových pásů a šindelů
- Odstranění proskleného zastřešení světlíku, kovový rám zachovat
- Odstranění plného bednění

± 0,000 =
= 247,560

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	 Ing. Jakub Burý projekty • konzultace • inženýring Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz www.bury.cz
ING. JAKUB BURÝ	ING. JAKUB BURÝ	KROMĚŘÍŽ	
		P. Č. ST. 259/1	
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			
AKCE : OPRAVA STŘECHY A KROVU OBECNÍHO DOMU Č. P. 33			DATUM 05/2022
			STUPEŇ JP
			ZAK. Č. 07–22
			MĚŘÍTKO 1: 100
OBSAH : D.1.1a ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST: D.
			Č. VÝK. D.1.1-105