LEGENDA ZNAČENÍ

NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA STŘECHY
HYDROIZOLAČNÍ TPO FÓLIE Z MODIFIKOVANÉHO POLYOLEFÍNU
VYZTUŽENÁ ROZMĚROVĚ STABILNÍ SKELNOU VLOŽKOU,
MECHANICKY KOTVENÁ, TL. 2,0 mm

POCHŮZNÁ PLOCHA Z PVC FÓLIE URČENÉ PRO POCHOZÍ VRSTVU STŘECHY – SYSTÉM WALKWAY. FÓLIE S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM TL. min. 1,2 mm A ŠÍŘKY min. 1,0 m BUDE NAVÁŘENA NA JIŽ PROVEDENOU HYDROIZOLACI U ŽEBŘÍKŮ A VÝLEZU NA STŘECHU BUDE NAVÍC ZABUDOVÁNA DOŠLAPOVÁ PLOCHA Z VODĚODOLNÉ DTD DESKY ROZMĚRU 1000 x 1000 a 800 x 800 mm PŘEKRYTÉ STŘEŠNÍ FÓLIÍ.

KOTEVNÍ BODY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, 16 Ks
SYSTÉMOVÉ NEREZOVÉ KOTEVNÍ BODY PRO ZÁCHYTNÝ SYSTÉM. NEREZOVÝ KOTVENÍ PLECH SE ZÁCHYTNÝM OKEM BUDE PŘIPEVNĚN NA DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ.
PŘEDPOKLAD: KOTEVNÍ PLECH SE ZÁKLADNOU 200x200 mm SE SLOUPKEM O PRŮMĚRU 16 mm.

LEGENDA KONSTRUKCÍ

S1

NOVÁ VRSTVA: NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA STŘECHY
HYDROIZOLAČNÍ TPO FÓLIE Z MODIFIKOVANÉHO POLYOLEFÍNU
VYZTUŽENÁ ROZMĚROVĚ STABILNÍ SKELNOU VLOŽKOU,
MECHANICKY KOTVENÁ, TL.2,0 mm

ODSTRAŇOVANÉ: STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC–P

STÁVAJÍCÍ KCE: STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ – PRKNA

SKLADBA STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV

STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC–P, S VYZTUŽENOU VLOŽKOU Z PES, TL. 1,5 MM,
MECHANICKY KOTVENÁ (BEZ ZATÍŽOVÉ VRSTVY), DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE 300 G/M
BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 32 MM, OPATŘIT NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ, HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU

AUTOR STAVBY	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PETR HRNČÍŘÍK
VYPRACOVAL	ING. PETRA HRNČÍŘÍKOVÁ
KONTROLOVAL	ING. PETR HRNČÍŘÍK
INVESTOR	Města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

formica s.r.o.
SLOVENSKÁ 2685, 760 01 ZLÍN IČO: 46802063
info@formica.cz Tel: 577 433 289

STAVBA	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU KULTURY V KROMĚŘÍŽI
OBJEKT	SO 01 DŮM KULTURY
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH	ETAPA II - STŘECHA NOVÝ STAV
STUPEŇ PD	DPS
DATUM	ÚNOR 2024
FORMÁT	15 x A4
ZAK. ČÍSLO	2401
ZMĚNA Č.	0
MĚŘÍTKO	1:75
Č. VÝKRESU	D.1.1.06