SKLADBA STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV
STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P
MECHANICKY KOTVENÁ (BEZ ZATĚŽOVÉ VRSTVY)

SKLADBA STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV
STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P, S VLOŽENOU VLOŽKOU Z PES, TL. 1,5 MM,
MECHANICKY KOTVENÁ (BEZ ZATĚŽOVÉ VRSTVY), DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE 300 G/M
BEDNĚNÍ Z PIRKEN TL. 32 MM, OPATŘIT NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ, HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU

LEGENDA ZNAČENÍ

ROZSAH OPRAVY STŘECHY I.ETAPY, PLOCHA STŘECHY 923 m2

ROZSAH OPRAVY STŘECHY II.ETAPY, PLOCHA STŘECHY 657 m2

CELKOVÁ PLOCHA STŘECH 1580 m2

AUTOR STAVBY		formica s.r.o. SLOVENSKÁ 2685, 760 01 ZLÍN IČO: 46982663 info@formicastav.cz Tel.: 577 433 389	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PETR HRNČÍŘÍK		
VYPRACOVAL	ING. PETRA HRNČÍŘÍKOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. PETR HRNČÍŘÍK		
INVESTOR	Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž		
STAVBA	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU KULTURY V KROMĚŘÍŽI	STUPEŇ PD	DPS
		DATUM	ÚNOR 2024
		FORMÁT	15 x A4
OBJEKT	SO 01 DŮM KULTURY	ZAK. ČÍSLO	2401
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ZMĚNA Č.	0
OBSAH	STŘECHA - ROZSAH OPRAV I.ETAPY A II.ETAPY	MĚŘÍTKO 1:75	Č. VÝKRESU D.1.1.04