ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE
SKLADBA STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV
STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P
MECHANICKY KOTVENÁ (BEZ ZATĚŽOVÉ VRSTVY)

SKLADBA STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV
STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P, S VYZTUŽENOU VLOŽKOU Z PES, TL. 1,5 MM,
MECHANICKY KOTVENÁ (BEZ ZATĚŽOVÉ VRSTVY), DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE 300 G/M
BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 32 MM. OPATŘIT NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ, HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU

DEMONTÁŽ PRVKŮ

- D02 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU DÉLKY 5,0 m, 2 ks
- D03 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI
- D04 DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU DÉLKY 4,5 m
- D05 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO ŽLABU DÉLKY 2x 13,5 m
- D06 DEMONTÁŽ UKONČOVACÍCH OKAPNIC NA ATICE, ZÁVĚTRNÝCH LIŠT A KOUTOVÝCH LIŠT

LEGENDA ZNAČENÍ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PVC FÓLIE

AUTOR STAVBY		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PETR HRNČÍŘÍK	
VYPRACOVAL	ING. PETRA HRNČÍŘÍKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. PETR HRNČÍŘÍK	
INVESTOR	Města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	

formica
SLOVENSKÁ 3585, 760 01 ZLÍN IČO: 46802063
info@formica.cz Tel: 577 433 289

STAVBA	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU KULTURY V KROMĚŘÍŽI	STUPEŇ PD	DPS
		DATUM	ÚNOR 2024
		FORMÁT	15 x A4
OBJEKT	SO 01 DŮM KULTURY	ZAK. ČÍSLO	2401
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ZMĚNA Č.	0
OBSAH	ETAPA II STŘECHA - DEMONTÁŽ PRVKŮ	MĚŘÍTKO 1:75	Č. VÝKRESU D.1.1.05