


PŮDORYS TVARU POZEDNÍCH VĚNCŮ NAD 1.NP POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ – 2/2

M1:50



POZNÁMKY

- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ. ZMĚNY TVARU KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED JEJICH PROVEDENÍM PROKAZATELNĚ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM NEBO AUTORIZOVANÝM STATIKEM
- VŠECHNY NEZAKRESLENÉ PROSTUPY A/NEBO OSLABENÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POZEDNÍCH VĚNCŮ JE NUTNO PŘED JEJICH PROVEDENÍM PROKAZATELNĚ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM NEBO AUTORIZOVANÝM STATIKEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POZEDNÍCH VĚNCŮ JE NUTNO DODRŽET VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH A MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, ČERSTVÝ BETON JE NUTNO ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A PROCESŮ SMRŠTOVÁNÍ
- JE NUTNO DODRŽET VŠECHNA USTANOVENÍ A DOPORUČENÍ UVEDENÁ V ČSN EN 13 670
- PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY V MÍSTECH DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED DALŠÍM KROKEM BETONÁŽE JE NUTNO JE OTŘYSKAT VODOU, ZBAVIT NEČISTOT, OLEJŮ A MASTNOTY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVĚST ADHEZNÍ MŮSTEK
- UVEDENÁ HODNOTA KRYCÍ VRSTVY BETONU SE VZTAHUJE K VNĚJŠÍMU POVRCHU KRAJNÍ VÝZTUŽNÉ VLOŽKY, NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO INAK
- KRYCÍ VRSTVA JE NUTNO ZAJISTIT VÝLUČNĚ PROSTŘEDKY K TOMU URČENÝMI, TEDY DISTANČNÍMI TĚLISKY A LŮSTAMI Z VLÁKNOBETONU PŘÍPADNĚ JEMNOZRNĚNÉHO BETONU NEBO PLASTU

HP – HORNÍ POVRCH
SP – SPODNÍ POVRCH

SPECIFIKACE BETONU DLE ČSN EN 206+A2

C30/37–XC3, XF1–Cl 0,40–Dmax 16 mm–S3

SPECIFIKACE BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DLE ČSN EN 1992–1–1

OCEL B500B

SPECIFIKACE KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽENÍ


35 mm

NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992–1–1

TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ (DÍLENSKOU)

DOKUMENTACI !!!

±0,000 = 203,47 m BpV



souřadný systém JTSK
výškový systém BpV +0,00 = 203,47

Město Kroměříž
Veliké náměstí 115/1
787 01 Kroměříž
IČ: 00 287 351

generální projektant
strael architects
STRAEL ARCHITECTS s.r.o.
Ing. Petr Štráel 111
15100 Praha 1
tel: 720 941 888 / 724 040 782
web: strael.cz
IČO: 278 64 493

autor
Ing. Vladimír Štráel
ul. Adamova 1254
781 01 Kroměříž
IČO: 1103060

stavba
Bytový dům pro chráněné bydlení,
Pavlačkova ul., Kroměříž

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
S O 0 0 1
D1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Výkres tvaru pozedních věnců nad 1.NP - 2/2

15x A4
1:50

00
12.2022

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY

D1.2.06-V