

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- M.č. 101 – ŠATNA
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVÉ KRYTINY.
 - OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK.
 - VYROVNÁNÍ PODLAHY SAMONIVELAŠNÍ STĚRKOU cca tl. 5 mm.
 - PROVEDENÍ NOVÉHO SDK KASTLÍKU U ZTI POTRUBÍ.
 - PROVEDENÍ NOVÉ PVC PODLAHOVÉ KRYTINY A NOVÁ VÝMALBA.
 - MONTÁŽ NOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A PŘECHODOVÝCH LIŠT.

- M.č. 103 – ŠATNA PERSONÁLU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ŠATNÍ SKŘÍNĚ.
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVÉ KRYTINY A OMÍTEK.
 - BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
 - VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO ROZVODY ZTI A ELEKTROINSTALACE.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI A ELEKTROINSTALACE.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK A VYROVNÁNÍ PODLAHY.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH DLAŽEB, SOKLŮ A NOVÁ VÝMALBA.
 - PROVEDENÍ NOVÉHO NATĚRU STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
 - MONTÁŽ NOVÝCH VESTAVĚNÝCH ŠATNÍCH SKŘÍNEK.
 - MONTÁŽ NOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A PŘECHODOVÝCH LIŠT.
 - OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ.
 - ELEKTROKOMPLETACE.

- M.č. 104 – WC PŘEDSÍŇ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ.
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZRCADEL.
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ, DLAŽEB A OMÍTEK.
 - BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
 - VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO ROZVODY ZTI A ELEKTROINSTALACE.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI A ELEKTROINSTALACE.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK A VYROVNÁNÍ PODLAHY.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH DLAŽEB, OBKLADŮ A NOVÁ VÝMALBA.
 - PROVEDENÍ NOVÉHO NATĚRU STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
 - OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZRCADLA.
 - MONTÁŽ NOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK.
 - OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ.
 - ELEKTROKOMPLETACE.

- M.č. 105 – WC PERSONÁL
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ, DLAŽEB A OMÍTEK.
 - BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
 - VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO ROZVODY ZTI A ELEKTROINSTALACE.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI A ELEKTROINSTALACE.
 - VYZDĚNÍ PŘÍZDÍVKY PRO OSAZENÍ ZÁCHODU.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK A VYROVNÁNÍ PODLAHY.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH DLAŽEB, OBKLADŮ A NOVÁ VÝMALBA.
 - PROVEDENÍ NOVÉHO NATĚRU STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
 - OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
 - MONTÁŽ NOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK.
 - OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ.
 - ELEKTROKOMPLETACE.

- M.č. 106 – WC ŠKOLNÍK
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A POLICOVÉ SKŘÍNĚ.
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ, DLAŽEB A OMÍTEK.
 - BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
 - VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO ROZVODY ZTI A ELEKTROINSTALACE.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI A ELEKTROINSTALACE.
 - VYZDĚNÍ PŘÍZDÍVKY PRO OSAZENÍ ZÁCHODU.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK A VYROVNÁNÍ PODLAHY.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH DLAŽEB, OBKLADŮ A NOVÁ VÝMALBA.
 - PROVEDENÍ NOVÉHO NATĚRU STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
 - OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
 - MONTÁŽ NOVÉ POLICE A PŘECHODOVÉ LIŠTY.
 - OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ.
 - ELEKTROKOMPLETACE.

LEGENDA VÝŘEZU MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ODK.	ÚPRAVA POVRCHU	
					STĚNY	STROPY
101	ŠATNA	18,49	PVC		VOŠ	VOŠ
102	UMÝVÁRNA	21,41	KER. DLAŽBA		K.O. v=1,600m	VOŠ
103	ŠATNA PERSONÁLU	3,08	KER. DLAŽBA		VOŠ+KER. SOKL	VOŠ
104	WC PŘEDSÍŇ	1,80	KER. DLAŽBA		K.O. v=1,800m	VOŠ
105	WC PERSONÁL	1,22	KER. DLAŽBA		K.O. v=1,800m	VOŠ
106	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	0,81	KER. DLAŽBA		K.O. v=1,800m	VOŠ

VOŠ – VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
K.O. v=X,XX m – KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY ...
K.O. PP. VOŠ+S – KERAMICKÝ OBKLAD NAD PRACOVNÍ PLOCHOU, VOŠ+SOKL

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY 400x400 mm
- ZDIVO tl. 200 mm PŘEDPOKLAD Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- PŘÍZDÍVKA tl. 150 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO tl. 150 mm PŘEDPOKLAD Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO tl. 100 mm PŘEDPOKLAD Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ ZDIVO
- PŘÍZDÍVKA tl. 150 mm Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA

LEGENDA ZNAČENÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE
- VODOVODNÍ POTRUBÍ KOVOVÉ, VÝŠKA 2600 mm
- SCHÉMA VODOVODNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ, VÝŠKA 2400 mm
- ELEKTROROZVADĚČ
- SKŘÍŇKA S UZÁVĚREM VODY

POZNÁMKA

- MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ODCHYLKA 50 mm.
- JEDNÁ SE O ZJEDNODUŠENOU DOKUMENTACI.
- V RÁMCI PROJEKTU JE ROKONSTRUOVÁN STÁVAJÍCÍ STAV A STÁVAJÍCÍ KONCOVÉ PRVKY BEZ POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. STÁVAJÍCÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NENÍ TÍMTO PROJEKTEM DOTČENO A NENÍ NIJAK MĚNĚNO. V PŘÍPADĚ, ŽE BY V PRŮBĚHU PRACÍ BYL ZJIŠTĚN NESOULAD S TÍMTO TVRZENÍM, JE NUTNÉ BEZODKLADNĚ INFORMOVAT ODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA TOHOTO PROJEKTU.

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	 PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.	
JAROSLAV PAVELKA	Bc. JOSEF HOŘINEK	JAROSLAV PAVELKA		
ČKAIT: 1302043		ČKAIT: 1302043	FORMÁT	3x4
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEC: KROMĚŘÍŽ		DATUM	11/2023
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			STUPEŇ	DSP
STAVBA: REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL V MŠ ŽÍŽKOVA 4019, KROMĚŘÍŽ			MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT: SO 01			ZAK. ČÍSLO	195–23
ČÁST: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
			19523	
			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.6
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				